
Fra: Roy Njåstad <roy@byggprosjekt.no>
Sendt: lørdag 19. desember 2020 15:30
Til: Postmottak Alver
Kopi: anne.lise.molvik@alver.komune.no
Emne: Saknr. 20/16646, Omlegging av veg og anlegg for vatn og avløp gbnr. 134/4 Hilland
Vedlegg: 20-160 B1_Dispensasjosnssøknad_134_4.pdf

Anne Lise Molvik.

Viser til e-post datert 4.12.2020.

Vedlagt følger dispensasjonssøknad som PDF fil.

Tiltaket omhandler omlegging av eksisterende felles VA-ledninger som er i konflikt med planlagt bebyggelse på felt 7 Del II Hilland Vest samt etablering av diverse stikkledninger og opparbeidelse av intern veg. For referanser til beskrivelse av tiltaket henvises til oversiktstegninger (vedlegg E-1 og vedlegg E-3) som fulgte søknad.

Nåværende felles avløpsledning mellom kum SP 61 og SK 7 koples ut og fjernes. SP 61 erstattes med ny kum. Det blir etablert ny felles 160 mm avløpsledning mellom kum SP 61 til kum SK 7 via kum SK 4, SK 5 og SK 6. Det blir etablert ny stikkledning til Hus 44 – 48 i felt 6 fra kum SK 4. Videre blir det etablert ny felles 160 mm stikkledning til delfelt f_BK01 fra kum SF2 via kum OK 1 til SF 1 og nytt stikk til delfelt f_BK02 fra kum OK 3.

Nåværende felles overvannsledning antatt beliggende mellom kum SF 2 og OK 3 koples ut og fjernes. Det blir etablert ny felles 315 mm overvannsledning mellom kum SF 2 til kum OK 3 via kum SF 3, OK 2 og SF 4. Det blir etablert ny stikkledning til Hus 44 – 48 i felt 6 fra kum SF 3. Videre blir det etablert ny felles 160 mm stikkledning til delfelt f_BK01 fra kum SP 61 via kum SK 3, SK 2 og SK 1.

Nåværende felles vannledning mellom kum V 61 og VK 1 koples ut og fjernes. Det samme gjelder nåværende stikkledning fra kum V 61 og sør mot kum VK 1. Det blir etablert ny felles 160 mm vannledning mellom kum V 61 til kum VK 1 som følger trasé for avløps- og overvannsledning. Det blir etablert ny stikkledning til Hus 44 – 48 i felt 6 fra gren ved kum SK 4. Videre blir det etablert ny felles 40 mm stikkledning til delfelt f_BK01 fra kum V 61 som følger trasé for avløps- og overvannsledning og nytt stikk til delfelt f_BK02 fra kum VK 1.

Avløpsledning føres til eksisterende slamavskiller som skal kopler ut når offentlig ledning i sjø til renseanlegg er etablert. Eksisterende ledningstrase for private ledninger i nordre del av delfelt f_BK01 legges om.

Nåværende midlertidig veg fra rundkjøring til slamavskiller oppgraderes og endres slik at plassering, kurvatur mm er i samsvar med plan. Søknaden omhandler også endring og etablering av øvrige felles kjøreveger, parkering, fortau mm i Felt 7, Del II som vist i vedlegg E-1.

Med hilsen



Roy G. Njåstad

Arkitekt/konsulent

ByggProsjekt AS
Fantoffvegen 14 P
5072 BERGEN

Mobil 92 84 19 62
E-post roy@byggprosjekt.no

