

Alver kommune

Postboks 4
5906 FREKHAUG

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Erik Vindfallet
Lauritsen/95109418

Deres ref./Deres dato: 20/1 7061/ 20.05.2021

Vår ref.: 20/01301-8

Vår dato: 02.06.2021

Høringsuttalelse - Offentleg ettersyn og høring - Detaljregulering - Grønn omstilling av Mongstad

Statnett viser til varsel datert 20.5.2021 om høring av detaljregulering for Grønn omstilling Mongstad i Alver kommune. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av energituneller og landbasert oppdrettsanlegg inkludert eget osmoseanlegg for produksjon av ferskvatn og biogassanlegg for håndtering av fiskeslam og klekkeri/smoltanlegg.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnett – og eier følgende elektriske anlegg i og ved det varslede planområdet:

- Lindås transformatorstasjon
- 300 (420) kV-ledningen fra Lindås transformatorstasjon mot muffeanlegget nærmere Fensfjorden, hvor luftledningen går over til kabel ut i Fensfjorden.

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Utover de eksisterende anleggene gjør vi oppmerksom på at Statnett har planer i området som er nærmere beskrevet under, slik at tiltakshaver må ta nødvendige hensyn til drift og utvikling av anleggene. Statnetts merknader følger under, samtidig som vi viser til våre merknader til varsel om planoppstart.

Statnetts planer i området

Lindås transformatorstasjon

Statnett har søkt konsesjon for økt transformering i Lindås transformatorstasjon. I all hovedsak er dette tiltak innenfor Statnetts egen eiendom. Men knyttet til anleggsarbeider vil det være behov for midlertidig rigg/lager-arealer i krysset ved Sambindingvegen og et opparbeidet areal lenger nordøst som grovkissert på vedlagt kartskisse. Det er opprettet dialog med grunneier om dette.

Offentlig høring av konsesjonssøknad er planlagt til høsten 2021. Oppstart byggarbeider er planlagt høsten 2022 med ferdigstillelse høsten 2024. Det kan bli justeringer i tidsplanen.

To nye kabler i Fensfjorden

Fra mufteanlegget (overgang luftledning og kabel) og ut i Fensfjorden planlegger Statnett å legge to nye kabler. Det er 4 kabler i dag. Det er gjort forberedelser til dette i landtaket slik at de nye kablene kommer på nordsiden av de eksisterende. Det må graves grøft fra landtaket og opp til mufteanlegget slik at det vil være behov for midlertidig arealbruk utover selve kabeltraseen.

Statnett planlegger konsesjonssøknad rundt sommer 2021 med offentlig høring høsten 2021/vinter 2022. Anleggsarbeider er planlagt til 2024. Det kan bli justering i tidsplanen.

Inntegning i plankartet – merknad

Statnetts byggeforbudsbelte tilhørende 300 (420 kV) transmisjonsnettledningen Haugsvær – Lindås er inntegnet i plankartet *på grunnen, VN 2*.

Statnett ber om at hensynssonen også trekkes over Statnetts eiendommer gbnr 128/120 (Austrheim) og 127/140 (Alver) på det samme plankartet. Disse arealene er også underlagt anleggskonsesjon etter energiloven.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, maskiner og utstyr.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås.

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside;

<https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/>

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt.

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnett som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.


Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Rune Garberg
Seniorrådgiver

Lars Erik Vindfallet Lauritsen
Seniorrådgiver

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE



Figur 1 - Viser Lindås transformatorstasjon og ledningstrase mot Fensfjorden. Grønne stiplede arealer (grovskisse) planlegges for midlertidig bruk etter avtale med grunneier