

Fyllingsnes 13 februar 2022

Innspill til kommuneplanen sin samfunnsdel

På vegne av Storneset hyttelags medlemmer vil jeg takke for ett fint og informativt høringsmøte den 7 februar i Helsehuset. Vi setter stor pris på muligheten til å komme med innspill.

I henhold til punkt 6 Prinsipp for arealbruk, 6.2 Prinsipp for strandsoneforvaltninga, har vi følgende innspill.


Det skal opparbeides på det Statlige sikra friluftsområde i Litlevågen en badeplass med mer, når avløpssituasjonen er ryddet opp i. Dette vil være ett stort løft for å utvikle og sikre ålmenta sin tilgang til strandsonen.

Medlemmer av Storneset hyttelag er også opptatt av at strandsonen er tilgjengelig for ålmenta. I følge vedtekter for Storneset strandplanområde/strandplan for del av Storneset (Fyllingsnes området) fra april 1975 er det påtegnet fortøyningsplasser, naust og eventuelt etablering av flytebrygge. Dette gjelder særskilt område østsiden av Storneset, som er beskrevet Søndre Glossholmviki, Midtre Glossholmviki og Nordre Glossholmviki. Medlemmer som har ønsket å oppføre naust eller å etablere felles flytebrygge, har fått tilbakemeldinger om at dette er fånyttet. Når medlemmer blir møtt med negative tilbakemeldinger, er det dessverre veldig vanskelig å få mobilisert dugnadsånden, selv i ett hyttefelt og nærliggende boliger.

Det er av ålmenta sin interesse at tilkomsten til strandsonen blir ivaretatt. Medlemmer av Storneset hyttelag har ønske om å opprettholde/oppgradere stier til strandsonen på dugnad, slik at også de med barnevogn og bevegelseshemninger skal kunne ha glede av det. Dette gjør vi best når vi har tilhørighet til strandsonen.

Bygging av naust på eksisterende utskilte tomter og eventuelt utlegging av felles flytebrygge på østsiden av Storneset (området Søndre Glossholmviki, Midtre Glossholmviki og Nordre Glossholmviki), vurderes til å ha ubetydelig virkning på landskapet. Slike tiltak vil ikke være til hinder for friluftsområde i Litlevågen. Det vil derimot være ett supplement til hele området, ettersom det nå skal bygges flere boliger og skole i nærområde.

På vegne av medlemmer av Storneset hyttelag håper vi innspillende er noe å bygge videre på for Alver kommune, og vi som brukere/innbyggere skal gjøre vårt for at området skal bli godt ivaretatt til fritid og rekreasjon for ålmenta.



Myh Jan Nordhus
for medlemmer av Storneset hyttelag.

Vedlegg:

Situasjonskart Storneset

Vedtekter for Storneset strandplanområde

Strandplan kart

Situasjonskart dagens Storneset øst

VEDTEKTER FOR STORNESET STRANDPLANOMRÅDE, DEL AV GNR. 214
FYLLINGSNES, I LINDÅS KOMMUNE.

1. Vedtektene gjelder innenfor strandplanområdet slik det er avgrenset på kartkopi i M=1:2000, datert Bergen april 1975, senest revidert 17. januar 1977.

2. Planen angir med sirkler 21 planlagte hytter. Hver hytteplassering er markert i terrenget med en pel. Plasseringen skal være med møneretning som vist på planen og slik at markeringspelen faller innenfor grunnmuren til den enkelte hytte. Den endelige plasseringen skal gjøres i samarbeid med bygningsjefen.

Ved fradeling av hyttetomtene må disse ikke overstige 2 da. Bygningsrådet kan kreve at før fradeling finner sted skal det foreligge godkjent delingsplan.

Tomtene disponeres fritt av den enkelte hytteeier. Hytteområdet forøvrig forutsettes å ha uendret bruk med rett til alminnelig ferdsel.

3. Hyttene skal bygges i en etasje og ligge lavest mulig i terrenget. Det kan bare bygges en hytte på hver parsell (= hvert hyttenummer). Fundamenter, kjellermurer på over 1 meter over terreng skal godkjennes særskilt av Bygningsrådet. Eventuelt uthus skal bygges i ett med hytten.

Material og farger må ha mørk eller matt virkning og gå best mulig sammen med naturen omkring. Taket skal ha skifer, takpanner eller pappshingels, takvinkel 18° - 23°.

4. Parkeringsplasser skal disponeres slik:

P.1 av b.nr. 35 og 133 og H. 20

P.2 = disponibel

P.3 av b.nr. 50 og 60

P.4 " H.18 og H.19

P.5 " H.12 og H.13

P.6 " H.5 - 8 samt av b.nr. 129

P.7 " H.9 - H.11 samt av b.nr. 33

P.8 " H.14, H.16 og H.17

P.9 " H.1 - H.4A

De øvrige forutsettes å opparbeide parkeringsplasser på egne områder.

- 5 Eiendomsgrensene for en del allerede utskilte bruk er omtrentlig inntegnet på planen. En del av disse eiendommenes grenser langs veg nr. 3 bør justeres ved at eierne får rett til å erverve arealene fram mot veg nr. 3, slik at vegarealet får en bredde på 4 meter.

Spesielt bemerkes at den nåværende gangpassasje mellom b.nr. 111 og 116 skal nedlegges for vanlig gangtrafikk når veg nr. 4 er bygget.

- 6 Der er ikke gjerdeplikt i strandplanområdet. Dersom gjerder oppsettes, må de utføres i materialer og farger som står til terreng og bebyggelse. Gjerder langs vegen skal plasseres minst 1 meter fra vegggrøft.

- 7 Fortøyningsplasser skal disponeres slik:

F.1 - 214/35 og 133 og H. 20

F.2 - H.12 og H.13

F.3 - H.11 og 214/33

F.4 - H.9 og H.10

F.5 - 214/129

F.6 - H.5, H.6, H.7, H.8

F.7 - 214/111, 214/116, 214/50, 214/120 + et par plasser disponible.

F.8 - Samtlige hytter som ikke er nevnt ovenfor, eventuelt må det etableres flytebrygge.

- 8 Opplagsplasser disponeres av de som har fortøyningsrett utenfor vedkommende sted..

- 9 Naust skal bygges som enkeltstående bygg med ca. 1 meter avstand mellom de enkelte naust. Bredden skal være maksimum 3,5 - 4 meter, lengde maksimum 8 meter. Høyde på langvegger maksimum 2 meter, takvinkel omlag 45°. Dersom det er ønskelig kan 2 naustenheter bygges i ett, men med separate gavler og mål som angitt ovenfor.

Naustene skal utvendig utføres i naturstein eller uhøvlet trekledning, eventuelt i en kombinasjon av naturstein og trekledning med mørk fargebehandling. Tak tekkes med skifer, tegl, takpanner eller med pappshingels.

Det må legges meget stor vekt på at naustene får en utforming og en fargebehandling som står i forhold til den store miljømessige betydning naustene vil få for hele området.

Da bygging av naust vil skje suksessivt i takt med hyttebyggingen, vil bygningsmyndighetene måtte kreve at nye naustbyggere tar behørig hensyn til de som allerede er bygget, av hensyn til helhetsvirkningen.

Det blir ikke tillatt med kortere eller lengre beboelse i noen naust innenfor planområdet.

Naustene skal disponeres slik:

N.0 for b.nr. 48

N.1 " b.nr. 35 og 133 samt H. 20

N.2 " H.12 og H.13

N.3 " b.nr. 33

N.3A " H.11

N.4 " H.10

N.5 " H.9

N.6, 7, 8 for H.5 - 8 samt b.nr. 129

N.9 for b.nr. 112

N.10 - 13 for b.nr. 111 og 116 samt H.1 og H.2

N.14 - 28 " H.3 - H.4A, H.14 - 19 + 5 disponible

10 Vannforsyningen forutsettes å skje ved brønner eller takvannsanlegg. Det er ikke tillatt å legge inn vann. Dersom dette skulle komme på tale, må det innhentes særskilt tillatelse, konferer lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970 med forskrifter.

11 Som alminnelig regel gjelder at spillvann skal gå i grunnen gjennom infiltrasjonsgrøfter. Planen viser forutsatt avløpsretning som må tilpasses de lokale forhold i hvert enkelt tilfelle med tanke på å unngå forurensning av lavere-liggende brønner og bebyggelse. B.nr. 124 bør antagelig forandre avløpsretning slik at avløpet går mot veg nr. 3.

Generelt gjelder at utslippet skal utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter, og ordningen må godkjennes av myndighetene.

12 Som privet i hyttene skal installeres tørrklosett basert på biologisk nedbryting (formoldingstoalett, multrom, elektrisk klosett e.l.).

13 Planen viser 2 søppelskur. Så snart den kommunale renovasjon kan påta seg bosshenting, skal disse skur brukes av alle innenfor planområdet til alt avfall som ikke brennes eller på annen måte fjernes fra strandplanområdet.

Inntil kommunal renovasjonsordning er innført er hytteeierne forpliktet til å bringe søppel og annet avfall til godkjent deponeringsplass.

14 Ved bygging av hytter og veger må eksisterende trær og annen vegetasjon best mulig bevares. Haugen hvor hyttene 5 - 8 er plassert, bør søkes bevart som er særegen kolle med løvtrær.

15 Den enkelte hytteeier må bidra sitt til at der hersker alminnelig ro og orden innenfor planområdet.

- 16 Opparbeiding av felles anlegg som veg, parkeringsplass, opplagsplass for båt, søppelskur og fortøyningsplass skal meldes til og godkjennes av bygningsrådet.
- Opparbeiding av planlagte veger og parkeringsplasser skal skje senest når halvparten av hyttene, som har nytte av anleggene, er bygget. Bygningsrådet kan kreve anleggene bygget på et tidligere tidspunkt.
- 17 Ved gjennomføringen av planen skal utgifter som er felles for 2 eller flere hytter fordeles som angitt i eget bilag.
- 18 Byggemelding for de enkelte hytter og for naust må godkjennes av Bygningsrådet før bygging tar til på vanlig måte etter reglene i Bygningsloven.
- 19 Alle eierne av planlagte nye hytter innenfor planområdet har plikt til å bli medlem av den hytteeierforening som eksisterer for området. Foreningen skal stå ansvarlig for opparbeiding og drift av alle felles anlegg nevnt under punkt 16.
- 20 Endring av strandplan kan taes opp i samsvar med §12 i Strandplanloven.

Fyllingsnes/Lindås

april 1975

revidert 5. desember 1975

" 10. juni 1976

Fylkesrådmann

Plän- og utbyggingsavdelinga

18.1.1977

Ragnis Vestrum

	BEIENDE FOR STRANDPLANOMRÅDET
	BEIENDESGRENER (OMTENTLIGE)
	EKSISTERENDE BLVEG
	PLANLAGT BLVEG
	GANGSTI
	OPPLAGSPASS
	PARKERINGSPLASS
	EKSISTERENDE HYTTE
	PLANLAGT HYTTE
	KONFR. PLANVEDTEKTENE PÅKT 2
	EKSISTERENDE NAUST
	PLANLAGT NAUSTPLOSSERING
	SØPPELSKUR
	BADEPLASS
	FORTØYINGSPLASS
	FRI- OG FELLESGRÅDE
	LANDBRUKSGRÅDE - JORDBRUK
	LANDBRUKSGRÅDE - UTMARK / INNMARK SOM SKAL HA UENDRA BRUK


Glossholmen

14/1-6 80

STRANDPLAN FOR DEL AV STORNESET (FYLLINGSNESOMRÅDET) LINDÅS KOMMUNE

bergen april 1975
Zuidert 5. desember 1975
Zuidert 10 juni 1976
Zuidert 17 januar 1977

M = 1:2000



SIVILINGENIÖR
TRYGVE ERSTAD M.N.I.F. M.A.I.F.
BYGGELEDERFIRMA · MASSEBEREGNINGSKONTOR



NORDRE-
GLOSSHOLMEVIKI

MIDTRE-
GLOSSHOLMEVIKI

SØNDRE
GLOSSHOLMEVIKI

GLOSS
HOLMEN

Situasjonskart -

Dato: 15-02-2022

NHdigi.no

Målestokk: 1:1 250

30m