



Henrik William Gundersen
Mongsedalen 62
5918 FREKHAUG

Referansar:
Dykkar:
Vår: 22/5554 - 22/71709

Saksbehandlar:
Larissa Dahl
larissa.dahl@alver.kommune.no

Dato:
19.09.2022

Løyve til utvida bruk av avkøyrslø frå kommunal veg - gbnr 309/37
Hjertås

**Administrativt
vedtak:**

Saknr: 1001/22

Tiltakshavar:

Henrik William Gundersen

Ansvarleg sækjar:

Henrik William Gundersen

Søknadstype:

Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett.

VEDTAK

Alver kommune gjev løyve til utvida bruk av eksisterande avkøyrslø frå kommunal veg for etablering av ei bueining i ny garasje på gbnr 309/37 på vilkår:

- Avkøyrslø skal være opparbeida slik at den stettar tekniske krav til avkøyrslø som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift om «alminnelige regler om bygging og vedlikehald av avkøyrslø frå offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt Vegnormal N100. Det vert, blant anna, sett krav til geometrisk utforming av avkøyrslø, sikt, svingradius, drenering under avkøyrslø, samt at ein skal snu på eigen grunn.
- Siktsoner skal være ihht Vegnormal N100. Minste krav til sikt fastsettast ut i frå fartsgrense og vegens ÅDT. Kommunal veg er ikkje skilta med særskilt fartsgrense, fartsgrense følgjer av vegtrafikklova §6. Minste krav til sikt er 4 x 45 meter. Siktsoner kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av siktthindringar som er høgare enn 0,5 meter over primær vegen sitt vegnivå. Eigar/brukarane av avkøyrslø er ansvarleg for at avkøyrslø sin siktsoner vert halde vedlike.

- Svingradius definerer avkøyrsla og skal sikre at køyretøy som skal ut i offentlig veg står vinkelrett på denne. Avkøyrsla sin svingradius er satt til minimum $R = 4$ meter.
- Avkøyrsla skal være etablert slik at den ikkje leder overvatn og søle ut i/inn frå kommunal veg. Avkøyrsla skal ha svakt fall frå kommunal veg før avkøyringsveg stiger/faller. På den første meteren skal avkøyrsla ha eit fall frå kant kommunal veg på minimum 3cm. På dei neste 3 metrane skal avkøyrsla være horisontal før avkøyringsveg stiger/faller.
- Under avkøyrsla skal det leggst ned dreneringsrør med indre diameter på minimum 200 mm. Dreneringsrør skal leggst slik at overvatn frå fritt løp inn og ut av røret.
- Det skal innrettast snuareal på eigen grunn. Snuareal skal ikkje nyttast til parkering. Køyretøy skal kunne snu på eigedom når parkeringsareal er i bruk.

Vedtaket er hjemlet i Veglova §40-43.

Etableringa av ny bueining i garasje skal søkjast i egen søknad etter plan- og bygningslova § 20-1, jf. pbl § 20-3.

Planstatus

Eigedommen ligg i regulert område innanfor det som i reguleringsplanen for Mongsedalen/Mjukabakkane er definert som føremål – område for hytter/bustader.

Kommunalt vatn og utslepp:

Ein bustad er knytt på kommunalt vatn. Ved etablering av ny bueining må ein søkje om løyve til å knytte denne på kommunalt vatn. Før vi kan handsame tilknytningssøknad skal det ligge føre **utsleppsløyve** for bueininga. Kopi av løyve leggst ved søknad.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentlig forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Føretak som har fått avslag på søknad om ansvarsrett har særskilt rett til å klage over dette vedtaket.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ved all vidare kontakt i denne saka, referer til saknr.: 22/5554

Med vennleg helsing
Alver kommune

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Larissa Dahl
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Uttale søknad om utvida bruk av - gbnr 309/37 utvida bruk av avkjørsel ny bueining i garasje
Hjertås

situasjonsplan_A4.pdf

situasjonsplan_A6.pdf

Mottakarar:

Henrik William Gundersen

Mongsedalen 5918
62

FREKHAUG