

Austrheim kommune

Sætremarka 2

5943 Austrheim

Svar på brev angående byggesak GBNR 156/289 – Austrheim – Bustad ref 23/1054-2/ SKL

Takk for at vi ble gjort oppmerksom på at vi har brukt feil bruksnummer. Det var en tastefeil i søknadssystemet vårt. Tegninger og kommunikasjon ellers ligger allerede på 289 og også vårt system - Kvalitetskontroll – er nå rettet opp. Korreksjon i søknadspapirer lagt ved.

Vedr fylling: Haugen opplyser at tomt vil graves av, ned til fast grunn. Tomten vil så bli tilført stein og bygget opp igjen. I fyllingsfot vil det bli etablert fundament før det stables opp igjen med stor stein som er tenkt jordslått. Haugen hadde også arbeidet med tomten på nedsiden (156/45) og også der ble det etter opplysninger gravet til fjell. Det er heller ikke forventet problemer med å fjerne evt leire på vår tomt (156/289)

Vedr krav om geolog i tiltaksklasse3: Vi mener utgraving, oppfylling og etablering av skråninger til dette byggeprosjektet ikke er spesielt vanskelig, og mener det ikke er nødvendig med geolog når det er belyst at det graves av til fast grunn. Da er usikkerhet rundt leire/dårlige grunnforhold fjernet. Skulle avgraving avdekke leire, vil vi ta en ny vurdering før påfylling av masser. Arbeidet vil bli dokumentert, slik at alle kan være trygge på situasjonen.

Vedr krav om tiltaksklasse 2 for steinfylling: Haugen Maskinstasjon som er ansvarlig UTF og PRO for grunnarbeid innehar tiltaksklasse 2.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Magnus Selge'.