

POST	BESKRIVELSE	ENH.	MENGDE	ENH.PRIS	SUM
5	VA-anlegg i VEG1				
5.1	Grøft med 1 pumpe- + vannledning	m	56	kr 2 000.00	kr 112 000.00
5.2	Grøft med 1 overvannsledning ø150mmDV	m	36	kr 1 500.00	kr 54 000.00
5.3	Grøft med 3 ledninger, ø150mmVL, ø110mmPSP, ø200mmOV eks kummer	m	19	kr 3 500.00	kr 66 500.00
5.4	Grøft med 4 ledninger, ø150mmVL, ø110mmPSP, ø160mmSP, ø200mmOV eks kummer	m	75	kr 3 800.00	kr 285 000.00
5.5	Pumpestasjon og buffertank spillvann, privat drift uten overbygg	RS			kr 400 000.00
5.6	Vannkummer	stk	2	kr 100 000.00	kr 200 000.00
5.7	Stakekummer spillvann + overvann	stk	7	kr 15 000.00	kr 105 000.00
5.8	Steinfangskum foran pumpestasjon	stk	1	kr 25 000.00	kr 25 000.00
5.9	Hjelpesluk	stk	3	kr 8 000.00	kr 24 000.00
	Sandfangskummer	stk	5	kr 15 000.00	kr 75 000.00
	Sum VA-anlegg i VEG1				kr 1 346 500.00
POST	BESKRIVELSE	ENH.	MENGDE	ENH.PRIS	SUM
6	VA-anlegg i VEG2A				
6.1	Grøft med ø110 vann- + ø160 spillvannsledning	m	38	kr 2 000.00	kr 76 000.00
6.2	Grøft med ø63 vann- + ø160 spillvannsledning	m	12	kr 2 000.00	kr 24 000.00
6.3	Grøft med 1 overvannsledning ø150mmDV	m	3	kr 1 500.00	kr 4 500.00
6.4	Grøft med 3 ledninger, ø110mmVL, ø160mm SP, ø160mm OV eks kummer	m	78	kr 3 500.00	kr 273 000.00
6.5	Vannkummer	stk	1	kr 75 000.00	kr 75 000.00
6.6	Stakekummer spillvann + overvann	stk	5	kr 15 000.00	kr 75 000.00
6.7	Sandfangskummer	stk	2	kr 15 000.00	kr 30 000.00
	Sum VA-anlegg i VEG2A				kr 481 500.00