



Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslaget omfattar oppattbygging/rekonstruksjon av den gamle husmannsstova som brann ned. Timetalet og kostnadane er rekna med utgangspunkt i at det skal nyttast tradisjonelle handverksteknikkar i kopibygginga; dvs at det skal nyttast same type verkty og teknikk i tilverkinga av materialen som var nytta under oppsettinga av originalhuset då det var nytt på 1800-talet.

Den originale taktekinga var never og torv, men det er her kalkulert med at det skal leggest bølgeblekk på taket då det var dette som var taktekinga då huset brann ned.

| Snekkevika | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----------|---------|
| Arbeid | Mengd | Timar | timepris | Kostnad |
| Rigg og drift | | | | 65000 |
| Høvling av laft | | 60 | 580 | 34800 |
| Høvling bjelkelag | | 50 | 580 | 29000 |
| Sette inn bjelkelag | | 60 | 580 | 34800 |
| Laft | | 350 | 580 | 203000 |
| Stenderar/topp og botnsvill | | 52 | 580 | 30160 |
| Opplengjer | | 60 | 580 | 34800 |
| Bjelkelag (begge etasjer?) | | 60 | 580 | 34800 |
| Høvling av sperr | | 45 | 580 | 26100 |
| Sperr med montering | | 60 | 580 | 34800 |
| Kledning | | 60 | 580 | 34800 |
| Golvbord 1 og 2. etg | | 50 | 580 | 29000 |
| Sløyfer og lekter | | 20 | 580 | 11600 |
| Sutak | | 40 | 580 | 23200 |
| Bølgeblekk pluss innfesting pipe | | 35 | 580 | 20300 |
| Vindski og hjørnekjøll | | 30 | 580 | 17400 |
| List utv vindu og dør | | 15 | 580 | 8700 |
| Montering vinduer og dører | | 30 | 580 | 17400 |
| Rehabilitering av pipe | | | | 29500 |
| Listing innvendig | | 120 | 580 | 69600 |
| Festemiddel | | | | 4800 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------|--|--|----------------|
| Materialkostnad | | | | |
| Laft (total) | 135 lmtr | | | 30000 |
| Stendere + topp og botnsvill | 26 stk | | | 8000 |
| Kledning | 74m2 | | | 29600 |
| Opplengjer | 114m | | | 9120 |
| Bjelkelag | 72m | | | 16000 |
| Sløyfer/lekter | 144m | | | 1278 |
| Sperr | 54m | | | 10000 |
| Sutak | 42m2 | | | 12600 |
| Gulvbord | 56m2 | | | 22400 |
| Vindsperr og undertak | 122m2 | | | 4100 |
| Dør | 1 | | | 16600 |
| innv dører | 2 | | | 10000 |
| Trapp | 1 | | | 11000 |
| Listing utv | | | | 950 |
| vindski,hjørnekjøøl | 80 lmtr | | | 4800 |
| Asfaltplater | 25 stk | | | 3500 |
| Sum | | | | 983508 |
| MVA | | | | 245877 |
| Totalt | | | | 1229385 |

Dennis Guhl
Byggmeister
Museumssenteret i Hordaland

Arild Sætre
Sivilarkitekt
Museumssenteret i Hordaland