siv. ing. Vidar Mjøs
Fabrikkgaten 7B, 5059 BERGEN
Tlf. 55 59 82 62 faks 55 59 82 57
vidar-mj@online.no

Austrheim kommune
teknisk avdeling

5943 AUSTRHEIM

post@austrheim.kommune.no

3. desember 2009

Gnr. 127 Leirvåg, bnr. 111.
Melding om midlertidig anlegg etter pbl § 85 : Brakkerigg.



Odd Haugen Maskinstasjon AS ønskjer å føra opp ein brakkerigg i Leirvågkrysset industriområde, plassert som vist på utsnitt av innsendt framlegg til reguleringsplan (neste side):

- i byggjeområde for industri, om lag 2 m frå parkbelte mellom industriarealet og Leirvågvegen
- om lag 19 m frå Leirvågvegens senterline



Brakkeriggen vil innehalda inntil 5 modular på ca. 2,5 x 7,5 m.

Riggen er planlagt tilknytta offentleg vassleidning ved Leirvågvegen.

Avløp vert å handtera i tett tank med volum 9 m3, inntil det vert etablert offentlege avløpsanlegg i området.

Det midlertidige rigganlegget vert liggjande i god avstand til naboar. Ein reknar difor med at det ikkje er behov for særskild nabovarsling.

Kopi av meldinga vert sendt Statens Vegvesen.

Kopi : *Statens vegvesen, Region Vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER, firmapost-vest@vegvesen.no*
Odd Haugen Maskinstasjon AS odd-haugen@c2i.net