

Prosjekt: 21020 ISY-BESKRIVELSE GRAVPLASS		Side 03-14			
Kapittel: 03 Grunn- og terrengarbeider					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.73.23	FS3.8119 BESKYTTELSE Lengde beskyttet trase Type anlegg: Rørledning i grøft Metode: over omfylling og gjenfylling - geoduk for å hindre sammenblanding av jord- og drenslag Lokalisering: over gjenfylling Type og dimensjon: Antall: Andre krav: Nei	m	95,00		
03.76	Veger og plasser				
03.76.10	FORTAU LANGS FYLKESVEG Eksisterende fortau foran gravplassen skal forlenges nordover frem til avkjørsel som vist på plan like nord for utvidet gravplass				
03.76.11.1	masseutskifting under fortau - avgraving og fjerning av all løsmasse ned til fjell Volum fast - grovt beregnet	m ³	20,00		
03.76.12	FV7.313322 MASSEUTSKIFTING – VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bunnforsterkning Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein Krav til komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: langs fylkesvegen, forlengelse fortau Grunnforhold: jordlag ca 40 cm på fjell Dybde/kote: full utskifting av jordlag med sprengsteinsmasse Andre krav: Nei	m ³	30,00		
03.76.13	FF1.327555 AVRETNING MED TILFØRING AV MASSER Areal - fortau Type masser/sortering: 16/32 Overflate: Bærelag Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm Lokalisering: langs fylkesvegen, forlengelse fortau Masser i underlaget: kult Midlere tykkelse: 100 mm Andre krav: Nei	m ²	47,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Grunn- og terrengarbeider:					

Prosjekt: 21020 ISY-BESKRIVELSE GRAVPLASS		Side 03-15			
Kapittel: 03 Grunn- og terrengarbeider					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.76.17	<p>KD2.41A PROFILSTØPT KANT AV BETONG Lengde <i>Lokalisering:</i> langs fylkesvegen, forlengelse fortau <i>Underlag under settelag:</i> Kultlag <i>Materialspesifikasjon:</i> B35 <i>Utførelse:</i> Form iht vegnormal, høyde 16 cm over ferdig asfalt forsenket til 2 cm høyde over asfalt på ende nord av hensyn til universell utforming <i>Tilsluttende belegg:</i> asfalt <i>Linjeføring:</i> jfr plan <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag - iht vegnormal b) Materialer - armert betong c) Utførelse - iht Vegevesenets krav d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengdereglar</p>	m	22,00		
03.76.19	<p>JH2.11915115A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Fortau Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> langs fylkesvegen, forlengelse fortau <i>Bindemiddel:</i> <i>Steinkvalitet:</i> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag jfr vegnormal b) Materialer c) Utførelse iht vegvesenets krav d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengdereglar</p> <p>NY INTERNVEG FELT F-G-H OG PLASS MINNELUND</p> <p>Det skal etableres en ny vei inn i området mellom eksisterende felt E og nytt gravfelt F. I tillegg skal det opparbeides et plass-areal ved og for Minnelunden</p>	m ²	47,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Grunn- og terrengarbeider:					