


FAB 8 - kalkyle over utbedring fasader.

010523

Det legges opp til 100mm tilleggisolering med en luftet kledning av Steniplater - slett hvit.

Vest fasade.	enhet	masse	enhetspris	sum eks mva		
Isolering, utlekting, tilpassninger rundt vindu,beslag	m2	266	2500	kr	665 000	
Rigg og dift 15 %, reise stillaser etc. drift byggeplass	rs	1	kr 99 750	kr	99 750	
Diverse uforusett 10 %				kr	60 000	kr 824 750
Nord fasade	enhet	masse	enhetspris	sum eks mva		
Isolering, utlekting, tilpassninger rundt vindu,beslag	m2	269,5	2500	kr	673 750	
Rigg og dift 15 %, reise stillaser etc. drift byggeplass	rs	1	kr 101 063	kr	101 063	
Diverse uforusett 10 %				kr	60 000	kr 834 813
Syd fasade v/ Bjelland kafe	enhet	masse	enhetspris	sum eks mva		
Isolering, utlekting, tilpassninger rundt vindu,beslag	m2	163,4	2500	kr	408 500	
Rigg og dift 15 %, reise stillaser etc. drift byggeplass	rs	1	kr 61 275	kr	61 275	
Diverse uforusett 10 %				kr	30 000	kr 499 775
Østvegg atrie oppe nede	enhet	masse	enhetspris	sum eks mva		
Isolering, utlekting, tilpassninger rundt vindu,beslag	m2	144	2500	kr	360 000	
Rigg og dift 15 %, reise stillaser etc. drift byggeplass	rs	1	kr 54 000	kr	54 000	
Diverse uforusett 10 %				kr	30 000	kr 444 000
Østvegger gavler øst	enhet	masse	enhetspris	sum eks mva		
Isolering, utlekting, tilpassninger rundt vindu,beslag	m2	77	2500	kr	192 500	
Rigg og dift 15 %, reise stillaser etc. drift byggeplass	rs	1	kr 28 875	kr	28 875	
Diverse uforusett 10 %				kr	20 000	kr 241 375

sum eks mva.	kr 2 844 712,50
---------------------	------------------------

Fasadearbeider må sees oppmot andre poster i kalkyler, noe går ut noe kommer inn

Vegg mot syd og Bukser er foret ut men ikke isolert utvendig.

HM Aarland