



Innkalling av Levekårsutvalet

Møtedato: 21.03.2017
Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina
Møtetid: 12.00

Eventuelle forfall må meldast til Nora Gjerde per tlf. 56 37 50 00, sms til 95 85 11 71 eller per epost til nora.gjerde@lindas.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Orienteringar:

- Kl. 12:00 1) -Prosjektplan barnehage på Lindås og
2) -Klimasatssøknader v/eigedomssjef Therese Urdahl Braseth

Desse sakene vert ettersendt:

- 1) Høyringsuttale Regional transportplan (RTP)
- 2) Høyringsuttale Regional- areal og transportplan (RATP)
- 3) Kommunedelplan for trafikk sikring

Sakliste

Saknr	Tittel
015/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
016/17	Godkjenning av møteprotokoll
017/17	Høyring - Vedtektsendringar Stiftinga Bjørn West museet
018/17	Ny skule Eikanger/Kløvheim - moglege tomter, revidert
019/17	Forprosjekt ny Knarvik barneskule
020/17	Skriftleg målform i opplæringa av vaksne framandspråklege ved Lindås vaksenopplæring

13. mars 2017

Asle Hetlebakke
møteleiar

Nora Gjerde
møtesekretær

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
015/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Nora Gjerde	17/718

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vert godkjent

Saksopplysningar:

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
016/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Nora Gjerde	17/718

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Levekårsutvalet - 21.02.2017

Møteprotokollen vert godkjent

Saksopplysningar:

Møteprotokoll for Levekårsutvalet

Møtedato: 21.02.2017
Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina
Møtetid: 12.00 - 16.25

Synfaringar:

- Haugen barnehage
- Såtabu - dagsenter for demente
- Salto

Orienteringar:

- Bustadosial handlingsplan v/prosjektleder eigeidom Line Valle
- Helse, sosial og omsorgsplan v/kommunalsjef Leni Dale

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Asle Hetlebakke	KRF	Utdvalsleiar
Stina Cook-Mongstad	AP	Nestleiar
Vetlemøy Wergeland	KRF	Medlem
Leidulv Brunborg	AP	Medlem
Ingeborg Myksvoll	SP	Medlem
Anita Bakken	MDG	Medlem
Øystein Reidar Moldeklev	FRP	Medlem
Olav Magnus Steinsland	H	Medlem
Anne Karin Angelskår Eknes	KRF	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Christian Hagerup Reinshol-fagleiar, Eileen Feste-kulturkonsulent, Hilde Hauge-folkehelsekoordinator, Inger Marie Jordal-prosjektleder, Kristin Moe-kommunalsjef, Kristin Nielsen, arealplanlegger, Leni Dale-kommunalsjef, Line Thuen Waage-arealplanleggjar, Line Valle-prosjektleder eigeidom, Pia Charlotte Aarsand Syvertsen-rådgjevar, Nora Gjerde-sekretær

Sakliste

Saknr	Tittel
001/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/17	Godkjenning av møteprotokoll

003/17	1. gangs handsaming av reguleringsplan for Nappevika småbåtanlegg - gbnr 129/4 m.fl.
004/17	1. gangs handsaming av reguleringsplan for Nedre Bergås bustadfelt - Myksvoll - gbnr 63/3, 10 m.fl.
005/17	1. gangs handsaming av reguleringsplan for Risøy hyttefelt - gbnr 81/10, 11, 49 m.fl.
006/17	1. gangs handsaming av reguleringsplan Hillesvåg bustadområde, plan-id 1263-201409
007/17	Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl.
008/17	Forstudie barnehagetomt på Lindås - størrelse og plassering
009/17	Prosjektmandat forprosjekt - Ny kommunal barnehage på Lindås
010/17	Prosjektmandat- lovendring om rett til sjukeheims plass-kriterium og venteliste
011/17	Prosjektmandat folkehelse 2017
012/17	Høyring - Vedtekter for kommunale barnehagar
013/17	Samarbeidsavtale Lindås kulturråd
014/17	Kulturmidlar 2017 - ramme for tildeling

001/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vert godkjent

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Endring rekkefølge saksliste: Sak 10/17 vart handsama etter sak 2/17.

Ellers ingen merknader, samrøystes.

LE - 001/17 VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent.

002/17: Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokollen vert godkjent

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Møteprotokoll frå møte - 22.11.2016 vert godkjent.

Ingen merknader, samrøystes.

LE - 002/17 VEDTAK:

Møteprotokoll frå møte - 22.11.2016 er godkjent.

003/17: 1. gangs handsaming av reguleringsplan for Nappevika småbåtanlegg - gbnr 129/4 m.fl.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek Plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplanen for Nappevika småbåtanlegg, gbnr. 129/4 m.fl., med plan-ID 1263-201505, ut til offentlig ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. Føresegn § 3.1.3 vert endra frå «*Om mogleg skal det etablerast trinnfri overgang mellom BBS2 og BSB1*» til «*Det skal etablerast trinnfri overgang mellom BBS2 og BSB1, og flytebrygga skal ha trinnfri utforming innanfor BBS2.*»
2. Det vert lagt inn i føresegnene at det skal settast av minimum 1 parkeringsplass for rørslehemma på parkeringsplassen f_SPP.
3. Under § 3.2 i føresegnene vert areal for avfallshandtering fjerna frå område BBS2, og flytta inn under område f_SPP og § 4.4. Det vert også lagt inn i føresegnene at avfallsbil til ein kvar tid skal kunne snu inne på f_SPP. Det må verte vurdert, og eventuelt gjennomført, ei utviding av f_SPP som ein følgje av dette.
4. Under § 3.2. skal det leggjast inn ei føresegn som seier at kaiområdet til ein kvar tid skal vere fri for objekt som ikkje er omtalt i føresegnene, då kaien har funksjon som snuplass for bilar.

5. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Flytebrygge og/eller bølgedempar skal ikkje plasserast nærare kai og båtslipp, i område BBS2, og naust, i område BUN, enn 20 meter parallelt ut frå kaien og naustet i sørvestleg retning.»
6. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Flytebrygga skal ha maksimalt eitt kontaktpunkt for ilandstigning til BBS2. Dette punktet skal vere i tråd med kontaktpunktet som er vist i illustrasjonsplanen.»
7. Under rekkefølgjekrav vert det lagt inn ei ny føresegn:

«Når parkeringsplassen på gbnr. 129/5, som ligg i reguleringsplanen «Nappane G.nr. 129 B.nr. 5» med plan-ID 1263-19012007 vert realisert, skal eventuell mellombels avkøyrslé frå o_SV1 til f_SPP stengast. Arealet mellom vegkanten på o_SV1 og parkeringsplassen f_SPP skal jorddekkast og såast til.»
8. Avkøyrslé til parkeringsplass og frisktsoner i den gjeldande reguleringsplanen «Nappane G.nr. 129 B.nr. 5», med plan-ID 1263-19012007, skal leggst inn i plankartet.
9. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Søknad om avkøyrslé til parkeringsplass f_SPP skal godkjennast av vegmynde i kommunen. Alle pilar i plankartet skal fjernast.»
10. Namnet på planen vert i alle dokument endra frå Nappane småbåtanlegg til Nappevika småbåtanlegg (jf. referatet frå oppstartsmøtet).
11. Plankartet skal oppdaterast med eit kartgrunnlag som viser alle eksisterande bygningar.

Me ønsker at det skal undersøkjes om det er mulighet for ein HC parkeringsplass nærast mulig brygga. Avstand og stigning til planlagt parkering er veldig stor.

14.12.2016 PLAN- OG MILJØUTVALET

Høgre framlegg frå Thomas Larsen

Framlegg frå T. Larsen-H:

Som rådmann, men fjerne punkt 1. av vilkårene.

Rådmannen sitt framlegg minus punkt 1 vart samrøystes vedteke.

Framlegg frå Thomas Larsen-H fekk 5 røyster og fall (H, Frp, S.H.Kjeka-Krf)

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med utvalsleiar si dobbeltrøyst, 6 røyster (Ap, Sp, M.Knudsen-Krf, B. Risøy-Krf)

PM - 154/16 VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek Plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplanen for Nappevika småbåtanlegg, gbnr. 129/4 m.fl., med plan-ID 1263-201505, ut til offentleg ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. Føresegn § 3.1.3 vert endra frå «*Om mogleg skal det etablerast trinnfri overgang mellom BBS2 og BSB1*» til «Det skal etablerast trinnfri overgang mellom BBS2 og BSB1, og flytebrygga skal ha trinnfri utforming innanfor BBS2.»
2. Det vert lagt inn i føresegnene at det skal settast av minimum 1 parkeringsplass for rørslehemma på parkeringsplassen f_SPP.
3. Under § 3.2 i føresegnene vert areal for avfallshandtering fjerna frå område BBS2, og flytta inn under område f_SPP og § 4.4. Det vert også lagt inn i føresegnene at avfallsbil til ein kvar tid skal kunne snu inne på f_SPP. Det må verte vurdert, og eventuelt gjennomført, ei utviding av f_SPP som ein følgje av dette.
4. Under § 3.2. skal det leggest inn ei føresegn som seier at kaiområdet til ein kvar tid skal vere fri for objekt som ikkje er omtalt i føresegnene, då kaien har funksjon som sнопlass for bilar.
5. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Flytebrygge og/eller bølgedempar skal ikkje plasserast nærare kai og båtslipp, i område BBS2, og naust, i område BUN, enn 20 meter parallelt ut frå kaien og naustet i sørvestleg retning.»

6. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Flytebrygga skal ha maksimalt eitt kontaktpunkt for ilandstigning til BBS2. Dette punktet skal vere i tråd med kontaktpunktet som er vist i illustrasjonsplanen.»
7. Under rekkefølgekrav vert det lagt inn ei ny føresegn:

«Når parkeringsplassen på gbnr. 129/5, som ligg i reguleringsplanen «Nappane G.nr. 129 B.nr. 5» med plan-ID 1263-19012007 vert realisert, skal eventuell mellombels avkøyrslé frå o_SV1 til f_SPP stengast. Arealet mellom vegkanten på o_SV1 og parkeringsplassen f_SPP skal jorddekkast og såast til.»
8. Avkøyrslé til parkeringsplass og frisktsoner i den gjeldande reguleringsplanen «Nappane G.nr. 129 B.nr. 5», med plan-ID 1263-19012007, skal leggst inn i plankartet.
9. Det vert lagt inn ei ny føresegn: «Søknad om avkøyrslé til parkeringsplass f_SPP skal godkjennast av vegmynde i kommunen. Alle pilar i plankartet skal fjernast.»
10. Namnet på planen vert i alle dokument endra frå Nappane småbåtanlegg til Nappevika småbåtanlegg (jf. referatet frå oppstartsmøtet).
11. Plankartet skal oppdaterast med eit kartgrunnlag som viser alle eksisterande bygningar.

.....

20.02.2017 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner at det bør være HC-parkering på kaien, dette spesielt grunna avstand og nivåforskjell til inntegna/planlagt parkeringsplass.

Samrøystes vedteke.

RMNF - 003/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner at det bør være HC-parkering på kaien, dette

spesielt grunna avstand og nivåforskjell til inntegna/planlagt
parkeringsplass.

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet meiner det bør etablerast minst ein HC -parkeringsplassi tilknytning til kaiområdet. Jfr. bratt og lang veg til parkeringsplassen.

Samrøystes vedteke.

ER - 003/17 UTTALE:

Eldrerådet meiner det bør etablerast minst ein HC -parkeringsplassi tilknytning til kaiområdet. Jfr. bratt og lang veg til parkeringsplassen.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

HC parkering framlegg frå Vetlemøy Wergeland

Me ønsker at det skal undersøkast om det er mulighet for ein HC parkeringsplass nærast mulig brygga. Avstand og stigning til planlagt parkering er veldig stor.

Orientering til saka v/arealplanlegger Kristin Nielsen

Framlegg frå V. Wergeland vart vedteke med 6 røyster mot (A. Hetlebakke-Krf, L. Brunborg-Ap, S. Cook-Mongstad-Ap)

LE - 003/17 UTTALE:

Uttale i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Me ønsker at det skal undersøkast om det er mulighet for ein HC parkeringsplass nærast mulig brygga. Avstand og stigning til planlagt parkering er veldig stor.

004/17: 1. gangs handsaming av reguleringsplan for Nedre Bergås bustadfelt - Myksvoll - gbnr 63/3, 10 m.fl.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Nedre Bergås Bustadfelt, Myksvoll, del av gbnr 63/3 og 10 m.fl. ut til offentlig ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. I føresegn §§ 1.2.2, 1.2.3 og 1.3 vert målepunkt endra frå gjennomsnittleg terreng til lågaste terrengpunkt. Ny tekst i dei tre føresegnene vert: «*Maksimal mønehøgde referert til terrenget er 9,0 meter. Høgden skal målast frå det lågaste terrengpunktet på bygningen.*» Dette må også verte endra i avsnitt 6.3.1 i planskildringa.
2. Fortau med minimum 1,5 m breidde og fast dekke skal verte lagt inn langs veg f_V1, f_V3 og f_V5. Dette skal gå fram av både plankartet, føresegner og planskildring.
3. I føresegnene skal det verte lagt inn at for gbnr. 63/32 gjeld fotavtrykket for den eksisterande bygninga som byggjegrænse.
4. I føresegn § 1.2.2 vert teksta «Samla tal bustader (nye og eksisterande) for områda er 12 stk.(...)» endra til: «*Samla tal hovudbueiningar (nye og eksisterande) for områda er 13 stk.(...)*»

.....

19.10.2016 PLAN- OG MILJØUTVALET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

PM - 128/16 VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Nedre Bergås Bustadfelt, Myksvoll, del av gbnr 63/3 og 10 m.fl. ut til offentlig ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. I føresegn §§ 1.2.2, 1.2.3 og 1.3 vert målepunkt endra frå gjennomsnittleg terreng til lågaste terrengpunkt. Ny tekst i dei tre føresegnene vert: «*Maksimal mønehøgde referert til terrenget er 9,0 meter. Høgden skal målast frå det lågaste terrengpunktet på bygningen.*» Dette må også verte endra i avsnitt 6.3.1 i planskildringa.

2. Fortau med minimum 1,5 m breidde og fast dekke skal verte lagt inn langs veg f_V1, f_V3 og f_V5. Dette skal gå fram av både plankartet, føresegner og planskilddring.
3. I føresegnene skal det verte lagt inn at for gbnr. 63/32 gjeld fotavtrykket for den eksisterande bygninga som byggjegrænse.
4. I føresegn § 1.2.2 vert teksta «Samla tal bustader (nye og eksisterande) for områda er 12 stk.(...)» endra til: «*Samla tal hovudbueiningar (nye og eksisterande) for områda er 13 stk.(...)*»

20.02.2017 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner at det skal leggjast inn rekkefølgekrav om fortau.

Det skal være universell utforma og tilgjengelig for alle.

Samsrøystes vedteke.

RMNF - 004/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner at det skal leggjast inn rekkefølgekrav om fortau.

Det skal være universell utforma og tilgjengelig for alle.

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet meiner det bør opparbeidas fortau for gjennomgangsvegane. Vi meiner også at ein tomannsbustad og to firemannsbustader bør ha universell tilkomst til 50% av bustadane.

Samrøystes vedteke.

ER - 004/17 UTTALE:

Eldrerådet meiner det bør opparbeidas fortau for gjennomgangsvegane. Vi meiner også at ein tomannsbustad og to firemannsbustader bør ha universell tilkomst til 50% av bustadane.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/arealplanlegger Kristin Nielsen

Ingen merknader.

Vedteke mot 1 røyst (Ø.Moldeklev-Frp)

LE - 004/17 UTTALE:

Uttale frå Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Ingen merknader.

005/17: 1. gangs handsaming av reguleringsplan for Risøy hyttefelt - gbnr 81/10, 11, 49 m.fl.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplanen for Risøy hyttefelt, gbnr 81/10, 11 og 49 m.fl. ut til offentleg ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. I føresegnene vert det lagt inn at det er totalt er tillate med maksimalt 35 naust innanfor planområdet, inkludert eksisterande naust. Nausta må verte fordelt og fastsett med maksimalt tal som er tillate innanfor kvart av delområda BUN1-8.
2. Det må anten verte lagt inn byggegrense i plankartet innanfor BUN1-8, eller det må gå fram av føresegnene at føremålsgrensa gjeld som byggegrense for BUN1-8.
3. I føresegnene vert det lagt inn at det innanfor planområdet totalt er tillate med inntil 35 båtplassar ved flytebrygge. Talet på båtplassar innanfor kvart av delområda f_VS1-7 må verte fastsett.
4. I føresegnene § 4.2.6 vert det lagt til at eventuell kaifront maksimalt kan følgje utstrekninga til nausta, innanfor dei ulike nausteområda.

5. Det vert lagt inn i føresegnene at all parkering skal skje innanfor f_SPA1-4, at det er tillate med totalt 70 parkeringsplassar innanfor planområdet. Desse skal verte fordelt og fastsett med maksimalt tal innanfor kvart av delområda f_SPA1-4. Dette må også verte oppdatert i planskildringa, samt at føremålet parkering vert brukt i tråd med nemningane nytta i plankartet.»
 6. Føresegn § 5.3.2 vert endra til: «Innanfor f_SPA1 kan det verte ført opp maksimalt 1 bod eller reiskapsskur på inntil 20 m2 BYA i ein etasje. Boden må ikkje verte plassert i siktsone.»
 7. All tekst på kartet må plasserast øvst og separert frå kvarandre der det er overlapping, slik at all informasjon er eintydig og lesbar.
-

23.11.2016 PLAN- OG MILJØUTVALET

Bent Risøy-Krf sa seg ugild grunna at han har tinglyste rettar i området, og deltok difor ikkje i handsaming av denne saka.

Orientering til saka v/rådgjevar Kristin Nielsen

Framlegg frå Malin Knudsen-Krf:

Rådmannen sitt framlegg med tillegg:

Vurdera å leggja til rette for opparbeiding av ei eller fleire offentleg tilgjengeleg badestrand/strender innanfor området, der det er mogeleg å oppretta toalett, grillplassar og gangsti ned til området. Vurdera å setja av areal til opparbeiding av offentleg parkering knytt til ev. badestrand.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

PM - 142/16 VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplanen for Risøy hyttefelt, gbnr 81/10, 11 og 49 m.fl. ut til offentleg ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra av planfremjar:

1. I føresegnene vert det lagt inn at det er totalt er tillate med maksimalt 35 naust innanfor planområdet, inkludert eksisterande naust. Nausta må verte fordelt og fastsett med maksimalt tal som er tillate innanfor kvart av delområda BUN1-8.
2. Det må anten verte lagt inn byggegrense i plankartet innanfor BUN1-8, eller det må gå fram av føresegnene at føremålsgrensa gjeld som byggegrense for BUN1-8.

3. I føresegnene vert det lagt inn at det innanfor planområdet totalt er tillate med inntil 35 båt plassar ved flytebrygge. Talet på båt plassar innanfor kvart av delområda f_VS1-7 må verte fastsett.
4. I føresegnene § 4.2.6 vert det lagt til at eventuell kaifront maksimalt kan følgje utstrekninga til nausta, innanfor dei ulike nausteområda.
5. Det vert lagt inn i føresegnene at all parkering skal skje innanfor f_SPA1-4, at det er tillate med totalt 70 parkeringsplassar innanfor planområdet. Desse skal verte fordelt og fastsett med maksimalt tal innanfor kvart av delområda f_SPA1-4. Dette må også verte oppdatert i planskildringa, samt at føremålet parkering vert brukt i tråd med nemningane nytta i plankartet.»
6. Føresegn § 5.3.2 vert endra til: «Innanfor f_SPA1 kan det verte ført opp maksimalt 1 bod eller reiskapsskur på inntil 20 m2 BYA i ein etasje. Boden må ikkje verte plassert i siktsone.»
7. All tekst på kartet må plasserast øvst og separert frå kvarandre der det er overlapping, slik at all informasjon er eintydig og lesbar.

Vurdera å leggja til rette for opparbeiding av ei eller fleire offentleg tilgjengeleg badestrand/strender innanfor området, der det er mogeleg å oppretta toalett, grillplassar og gangsti ned til området. Vurdera å setja av areal til opparbeiding av offentleg parkering knytt til ev. badestrand.

20.02.2017 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknad til planen.

Samrøystes vedteke.

RMNF - 005/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknad til planen.

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet har ingen merknader til planen.

Samrøystes vedteke.

ER - 005/17 UTTALE:

Eldrerådet har ingen merknader til planen.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/arealplanlegger v/Kristin Nielsen

Fellesframlegg v/L. Brunborg-Ap:

Levekårsutvalet støttar særskilt Plan-og miljøutvalet sitt tillegg etter punkt 7.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

LE - 005/17 UTTALE:

Uttale i Levekårsutvalet 21.02.2017:

Levekårsutvalet støttar særskilt Plan-og miljøutvalet sitt tillegg etter punkt 7.

006/17: 1. gangs handsaming av reguleringsplan Hillesvåg bustadområde, plan-id 1263-201409

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å leggje reguleringsplan for Hillesvåg bustadområde, plan-id 1263-201409, ut til høyring og offentleg ettersyn på følgjande vilkår:

1. Tillegg til § 1.1: Murar over 1,5 meter skal terrasserast og terrasse skal plantast til.
2. Byggegrense mot sjø for gbnr 196/31 og 56 vert justert til å følgje eksisterande terrengmurar og byggliv på bnr 31 og eksisterande terrengmurar på bnr 56.
3. BYA for BF1 og BF2 vert sett til 20 %. Bruksareal for bustader skal ikkje overstige 400 m2.
4. Tillegg til § 1.3: Bygningane innanfor BK skal ha same takform, for å gi området eit samla uttrykk.
5. Tillegg til § 1.6: Områda skal opparbeidast med trinnfri tilkomst og minst halvparten av området skal opparbeidast med universell utforming.
6. § 1.5 må skrivast om og vise til kommuneplanen i høve utforming av naust. Byggegrense for naustet går i føremålsgrensa.
7. Tillegg til § 1.2.2: legg inn totalt antal bueiningar for BF1 og BF2.

8. Omriss av planlagt bebyggelse vert teke ut av plankartet og byggegrenser justeres noko for å ta høgd for justering av bygg. Føresegn § 0.2 utgår.
9. Eksisterande bygg som er på 196/21 må visast og merkast med at det skal rivast.

.....

14.12.2016 PLAN- OG MILJØUTVALET

Høgre og SP og FrP framlegg frå Thomas Larsen

Framlegg frå H, Sp, Frp v/T.Larsen-H:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgende endringer på punkt 1 og 4:

1. Tillegg til § 1.1: Murar over 1,5 meter bør terrasserast og terrasse bør plantast til
4. Tillegg til § 1.3: Bygningane innanfor BK bør ha same takform, for å gi området eit samla uttrykk.

Ap, Krf framlegg frå Hogne Brunborg

Framlegg frå Ap, Krf v/H. Brunborg-Ap:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å leggje reguleringsplan for Hillesvåg bustadområde, plan-id 1263-201409, ut til høyring og offentlig ettersyn på følgjande vilkår:

Tillegg til § 1.1: Murar over 1,5 meter skal terrasserast og terrasse bør plantast til.

Byggegrense mot sjø for gbnr 196/31 og 56 vert justert til å følgje eksisterande terrengmurar og byggliv på bnr 31 og eksisterande terrengmurar på bnr 56.

BYA for BF1 og BF2 vert sett til 20 %. Bruksareal for bustader skal ikkje overstige 400 m2.

Tillegg til § 1.3: Bygningane innanfor BK bør ha same takform, for å gi området eit samla uttrykk.

Tillegg til § 1.6: Områda skal opparbeidast med trinnfri tilkomst og minst halvparten av området skal opparbeidast med universell utforming.

§ 1.5 må skrivast om og vise til kommuneplanen i høve utforming av naust. Byggegrense for naustet går i føremålsgrensa.

Tillegg til § 1.2.2: legge inn totalt antal bueiningar for BF1 og BF2.

Omriss av planlagt bebyggelse vert teke ut av plankartet og byggegrenser justeres noko for å ta høgd

for justering av bygg. Føresegn § 0.2 utgår.

Eksisterande bygg som er på 196/21 må visast og merkast med at det skal rivast

Rådmannen sitt framlegg fekk 0 røyster og fall.

Framlegga vart røysta over punkt for punkt.

Framlegg frå H,Sp og Frp pkt 1 vart sett opp mot Ap,Krf sitt framlegg pkt. 1.

Framlegget frå H,Sp og Frp fekk 5 røyster og fall.

Framlegget frå Ap, Krf vart vedteke med utvalsleiar si dobbeltrøyst, 6 røyster, (Ap, Krf)

Rådmannen sitt framlegg punkt 2 og 3 vart samrøystes vedteke.

Begge framlegga hadde same punkt 4. Samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg punkt 5 til 9 vart samrøystes vedteke.

PM - 157/16 VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å leggje reguleringsplan for Hillesvåg bustadområde, plan-id 1263-201409, ut til høyring og offentlig ettersyn på følgjande vilkår:

1. Tillegg til § 1.1: Murar over 1,5 meter skal terrasserast og terrasse bør plantast til.
2. Byggegrense mot sjø for gbnr 196/31 og 56 vert justert til å følgje eksisterande terrengmurar og byggliv på bnr 31 og eksisterande terrengmurar på bnr 56.
3. BYA for BF1 og BF2 vert sett til 20 %. Bruksareal for bustader skal ikkje overstige 400 m2.
4. Tillegg til § 1.3: Bygningane innanfor BK bør ha same takform, for å gi området eit samla uttrykk.
5. Tillegg til § 1.6: Områda skal opparbeidast med trinnfri tilkomst og minst halvparten av området skal opparbeidast med universell utforming.
6. § 1.5 må skrivast om og vise til kommuneplanen i høve utforming av naust. Byggegrense for naustet går i føremålsgrensa.
7. Tillegg til § 1.2.2: legge inn totalt antal bueiningar for BF1 og BF2.
8. Omriss av planlagt bebyggelse vert teke ut av plankartet og byggegrenser justeres noko for å ta høgd for justering av bygg. Føresegn § 0.2 utgår.
9. Eksisterande bygg som er på 196/21 må visast og merkast med at det skal rivast.

20.02.2017 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ynskjer at det prioriterast å byggja fortau i heile område.

Leike og ute-opphaldsområde må vera universellt utforma og tilgjengelig for alle.

Samrøystes vedteke.

RMNF - 006/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ynskjer at det prioriterast å byggja fortau i heile område.

Leike og ute-opphaldsområde må vera universellt utforma og tilgjengelig for alle.

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet meiner det bør vera universell utforming på minst 50% av bustadane.

Samrøystes vedtek.

ER - 006/17 UTTALE:

Eldrerådet meiner det bør vera universell utforming på minst 50% av bustadane.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Universell utforming framlegg frå Vetlemøy Wergeland

LK ønskjer at 50 % av bueiningane skal ha universell utforming.

Orientering til saka v/fagleiar Christian H. Reinshol

Fellesframlegg v/V.Wergeland-Krf vart samrøystes vedteke.

LE - 006/17 UTTALE:

Uttale i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Levekårsutvalet ønskjer at 50 % av bueiningane skal ha universell ufforming.

007/17: Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Fonnebustvegen, gbnr 108/161, plan-id 1263-201516, ut på høyring og offentlig ettersyn.

23.11.2016 PLAN- OG MILJØUTVALET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

PM - 143/16 VEDTAK:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å legge reguleringsplan for Fonnebustvegen, gbnr 108/161, plan-id 1263-201516, ut på høyring og offentlig ettersyn.

20.02.2017 RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner adskomsten til bustadane må være tilgjengelig for alle.

Det må etablerast 2 stk HC-parkering i carport, dersom ein velgjer 4 bueiningar.

Samrøystes vedteke.

RMNF - 007/17 UTTALE:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne meiner adskomsten til bustadane må være tilgjengelig for alle.

Det må etablerast 2 stk HC-parkering i carport, dersom ein velgjer 4 bueiningar.

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg.

Samrøystes vedteke.

ER - 007/17 UTTALE:

Eldrerådet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/arealplanlegger Line Thuen Waage

Ingen merknader, samrøystes.

LE - 007/17 UTTALE:

Uttale i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Ingen merknader.

008/17: Forstudie barnehagetomt på Lindås - størrelse og plassering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

1. Kommunestyret vedtar å byggje ny kommunal barnehage på Lindås.
2. Kommunestyret vedtar at barnehagen skal ha kapasitet på ca. 200 plassar
3. Kommunestyret vedtar at barnehagen skal plasserast på lokalitet 3 (ved Soria Moria).
4. Kommunestyret vedtar følgjande framdrift: Oppstart reguleringsarbeidet 2017, byggjstart 2020, og ferdigstilling i 2022.
5. Kommunestyret vedtek ei økonomisk ramme på 72 millionar kroner til prosjektet. Ramma vert handsama i økonomiplanarbeidet 2018-2021.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

PS 007/17 framlegg frå Øystein Reidar Moldeklev

Nytt forslag punkt 1 og 2 til rådmannens forslag:

- 1) Kommunestyret vedtar å bygge en ny barnehage på Lindås.
 - 2) Kommunestyret vedtar at private/kommunale skal drifta barnehagen etter anbudsprinsippet. Det beste og billigaste anbudet skal bygga og drifta barnehagen.
- Resten som Rådmannen.

Lindås FrP
Ø.Moldeklev.

Orientering om barnehagekapasitet og utbyggingsbehov for heile kommunen v/kommunalsjef Kristin Moe.

Kvalitetsplan for oppvekst 2016-2018 vart utdelt i møte.

Orientering til saka v/prosjektleder Inger Marie Jordal

Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 7 røyster (A. Heslebakke, V. Wergeland-Krf, A.K. Angelskår Eknes-Krf, Stina C. Mongstad-Ap, L. Brunborg-Ap, I. Myksvoll-Sp, A. Bakken-Mdg)

Framlegget frå Ø.Moldeklev-Frp fekk 2 røyster og fall (Ø.Moldeklev-Frp, O. Steinsland-H)

LE - 008/17 UTTALE:

Uttale i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Ingen merknader.

009/17: Prosjektmandat forprosjekt - Ny kommunal barnehage på Lindås

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet vedtek mandatet slik det ligg føre.

.....

I reguleringsplanen bør ein forsøke å sikre nærare tilkomst til noverande lokale (Soria Moria) fram til bygging av ny barnehage. Dette kan sjåast i samanheng med veg og parkering til nye lokaler.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Tillegg prosjektmandat framlegg frå Vetlemøy Wergeland

I reguleringsplanen bør ein forsøke å sikre nærare tilkomst til noverande lokale (Soria Moria) fram til bygging av ny barnehage. Dette kan sjåast i samanheng med veg og parkering til nye lokaler.

Orientering til saka v/prosjektleder Inger Marie Jordal

Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

LE - 009/17 INNSTILLING:

Innstilling i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Formannskapet vedtek mandatet slik det ligg føre.

I reguleringsplanen bør ein forsøke å sikre nærare tilkomst til noverande lokale (Soria Moria) fram til bygging av ny barnehage. Dette kan sjåast i samanheng med veg og parkering til nye lokaler.

010/17: Prosjektmandat- lovendring om rett til sjukeheimplass-kriterium og venteliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Levekårsutvalet godkjenner prosjektmandatet for kriterium for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarende bustad særskild lagt til rette for heildøgns tenester og venteliste

.....

21.02.2017 ELDRERÅDET

Eldrerådet har ingen merknader til saka.

Samrøystes vedteke.

ER - 008/17 UTTALE:

Eldrerådet har ingen merknader til saka.

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/rådgjevar Pia Charlotte Aarsand Syvertsen

"Prosjektmandat (administrativ bestilling)", vart utdelt i møte.

Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg 2017-2027 (planprogram 8.desember 2016) vert lagt ved protokollen.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

LE - 010/17 VEDTAK:

Levekårsutvalet godkjenner prosjektmandatet for kriterium for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarende bustad særskild lagt til rette for heildøgns tenester og venteliste.

011/17: Prosjektmandat folkehelse 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet godkjenner prosjektmandat «Folkehelseprosjekt 2017»

.....

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/folkehelsekoordinator Hilde Christine Ulvik Hauge

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

LE - 011/17 VEDTAK:

Levekårsutvalet godkjenner prosjektmandat «Folkehelseprosjekt 2017

012/17: Høyring - Vedtekter for kommunale barnehagar

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Levekårsutvalet legg dei kommunale barnehagevedtektene ut på offentlig høyring i 6 veker.

.....

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/kommunalsjef Kristin Moe

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

LE - 012/17 VEDTAK:

Levekårsutvalet legg dei kommunale barnehagevedtektene ut på offentlig høyring i 6 veker.

013/17: Samarbeidsavtale Lindås kulturråd

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale mellom Lindås kommune og Lindås kulturråd vert godkjend

.....

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/kulturkonsulent-Eileen Feste

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

LE - 013/17 INNSTILLING:

Innstilling i Levekårsutvalet - 21.02.2017:

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale mellom Lindås kommune og Lindås kulturråd vert godkjend.

014/17: Kulturmidlar 2017 - ramme for tildeling

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Kommunestyret har løyvd kr 2.337.600 til kulturmidlar 2017. Midlane vert fordelt på følgjande kategori:

Kategori	Ramme 2017	Ramme 2016	Auke
Idrett	831.000	715.200	115.800
Kunstformidling /musikk	613.000	512.700	100.300
Barn- og ungdom	408.000	327.500	80.500
Andre aktivitetstilbod	230.600	228.400	2.200
Kulturvern- og samlingar	205.000	203.800	1.200
Avsette midlar til tildeling hausten 2017 (aktivitets/prosjektmidlar)	50.000	50.000	0
	2.337.600	2.037.600	300.000

21.02.2017 LEVEKÅRSUTVALET

Orientering til saka v/Eileen Feste-kulturkonsulent

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

LE - 014/17 VEDTAK:

Kommunestyret har løyvd kr 2.337.600 til kulturmidlar 2017. Midlane vert fordelt på følgjande

kategori:

Kategori	Ramme 2017	Ramme 2016	Auke
Idrett	831.000	715.200	115.800
Kunstformidling /musikk	613.000	512.700	100.300
Barn- og ungdom	408.000	327.500	80.500
Andre aktivitetstilbod	230.600	228.400	2.200
Kulturvern- og samlingar	205.000	203.800	1.200
Avsette midlar til tildeling hausten 2017 (aktivitets/prosjektmidlar)	50.000	50.000	0
	2.337.600	2.037.600	300.000

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
017/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Eileen M Feste	17/68

Høyring - Vedtektsendringar Stiftinga Bjørn West museet

Vedlegg:

Begrunnelse for vedtektsendringar Bjørn West Museet StiftelseVedtekter nye for Bjørn West Museet 130516 uten korrVedtekter nye for Bjørn West Museet 130516 med synlege endringar

Rådmannen sitt fråmlegg til vedtak

Levekårsutvalet sluttar seg til forslag om vedtekstendringar for Stiftinga Bjørn West museet.

.....

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal avgjerast i Levekårsutvalet

Bakgrunn

Lindås kommune er representert i styret i Stiftinga Bjørn West museet, og skal såleis handsama dei framlegga som er sendt på høyring i vedlagte dokument om vedtektsendringar i Stiftinga Bjørn West museet.

Høyringsfrist er sett til 27.03.17.

Vurdering

Grunngjevnad for vedtektsendringar Bjørn West Museet Stiftelse. Jfr styremøtet
12.05.2016

- For å skape betre oversikt har alle paragrafer fått ei overskrift.
- Same grunngjevnad er nytta for å omstrukturere på ein del av teksten. Dette har det

- vært snakket om i fleire år i stiftinga.
- Lovpålagte ting som ligger i m.a. lov om stiftingar er i hovudsak fjernet.
- Nokre skrivefeil er retta.

Forklaring på endringane under kvart paragraf. Se elles «vedtekter for stiftinga Bjørn West-museet» som ligg som vedlegg til saka.

§1 Namn og historie

Forklaring på endring

Namnet er teke med samt kontoradresse for at det ikkje skal være tvil om tilhørighet. Namnet tilsvara det som er registrert på organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret.

Bakgrunn og opprettinga er for oversiktens del flyttet hit frå §4. Det er teke med at stiftinga er konsolidert som ei opplysning her. Eigedelane er flyttet til §7

§2 Føremål

Forklaring på endring

Førmålet er uendra forutan at siste setning er flytta frå tidlegare §6

§3 Grunnkapital

Forklaring på endring

Grunnkapitalen står som før.

Budsjett er fjerna grunna stiftinga etter konsolidering med Museum Vest ikkje har inntekt eller utgifter. Rekneskap må likevel leverast.

Rekneskapet registreras i altinn, og stiftingstilsynet finn det der. Det trengs ikkje godkjenning i verken kommunar eller fylkesmannen. Dette er ikkje til hinder for at kommunar og fylkeskommune vert halda orientert om museet.

Loven tilseier at rekneskapet skal godkjennas av revisor og det treng ikkje å stå i vedtektene. §4 gammal (fjernet)

Første setningar er delvis flyttet til §1.

Det treng ikkje stå kor mykje som vert løyvd i år 2000, då dette ikkje seier meir om verken fortid eller framtid.

§4 NY

Forklaring på endring

Styret er endra til 8 medlemmer fordi Museum Vest er kome med. Ein er klar over at det blir vert partall i styret, men dette ansees ikkje som eit problem når antall er såpass høgt. Det er opp til museum Vest og finne ut kven som stiller, men kanskje vil det bli avdelingsleiar for museet som er sekretær for styret som da også får stemmerett.

HV09 er oppdatert i forhold til dagens militære organisering

Funksjonstid er etter stiftingslova 4 år om ikkje vedtektene seiar noko anna. Etter vedtektene er det nå opp til organisasjonane å bestemme varighet på vervet, noko det i praksis har vært i alle år. For kommunane er det normalt 4 år, mens for andre organisasjonar er det normalt 2 år.

Formann vert endra til styreleiar

Masfjorden kommune sin representant er styreleiar er ei presisering av tidlegare vedtekter kor man kunne tolke det som et val mellom dei som er busett i Masfjorden. Masfjorden kommune bidreg med kr 400.000 og er dermed desidert tyngst inne og det er naturleg at dei har leiarvet.

Med den nye samarbeidsavtalen tillegger det museum Vest å stille med sekretærfunksjonen.

§5 Styrets oppgåve

Forklaring på endring

Etter den nye samarbeidsavtalen er det Museum Vest som er ansvarlig for drifta av Museet. Styret skal syta for at formålet vert teke vare på.

§6 Binding

Forklaring på endring

Bindingar som før.

Styret skal ikkje nødvendigvis arbeide med økonomisk plattform, lage budsjett som skal sendes kommunane, Museum Vest bestemmer opningstider og inngangspengar og engasjerer personell. Setninga om satsing på skuler er flytta til formålet.

§7 Eigedelar

Forklaring på endring

Tidlegare tekst i §1 er flyttet hit.

Avdelingsleder tilsett i museum vest står for daglig forvaltning, men styret skal være informert om og kan gjere om utlån. Ting kan ikkje gis vekk.

Det er ikkje nødvendig med godkjenning frå forsvarsmuseet, sjølvsagt gjelder ikkje dette innlån frå forsvarsmuseet. Disse tinga er ikkje museets eige og vert ikkje omfatta av §, men at utlåns- betingelsene frå forsvarsmuseet.

§8 Vedtektsendring

Forklaring på endring

Setninga som strykas står i lov om stiftingar.

§9 Oppløysing

Forklaring på endring

Usikkert om første setning bør være med.

Intensjonen er det same som tidlegare.

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	
018/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017
	Formannskapet	PS	
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar		ArkivsakID
Inger Marie Jordal		16/1572

Ny skule Eikanger/Kløvheim - moglege tomter, revidert

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Innspel frå FAU Eikanger, 06.03.17
Vedlegg 2 - Rapport frå Rambøll - lokalisering av skuletomter, 07.03.17

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Rådmannen rår til å jobbe vidare med lokasjon 7 – Kløvheim, lokasjon 4 – Liavatnet, lokasjon 1 – Fyllingsnes og alternativ A som ligg innanfor lokasjon 5.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Levekårsutvalet

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

Rådmannen fekk i oppdrag å utarbeide ein ny kommunedelplan for skule gjeldande for 2014-2018. Planen skulle greie ut alternative løysingar av framtidig skulestruktur og hadde følgjande målsetjing:

- Ein berekraftig kommuneøkonomi (mellom anna reduserte driftskostnader)
- Eit likeverdig skuletilbod til alle elevane i kommunen

- Ein stabil skulestruktur over tid

Konklusjonen i planen var mellom anna følgjande:

«Rådmannen rår til at ein går vidare i høve til å byggje ny skule for Eikanger og Kløvheim. Med dette vil ein kunne få ein rein fulldelt barneskule i denne delen av kommunen. Kommunen bør sikre seg tilstrekkeleg storleik på ny skuletomt, slik at ein har høve til utviding på eit seinare tidspunkt.»

Rådmannens tilråding vart endeleg vedtatt i kommunestyret den 18.06.15.

I samband med planprosess knytt til Kommunedelplan for skule 2014-2018, vart det 21.05.2015 fatta vedtak om at Lindås kommune skal starte opp prosjekt med mål om å byggje ny skule for Kløvheim og Eikanger skulekrinsar.

Prosjektet «Ny skule Eikanger/Kløvheim» er lagt inn i økonomiplan 2016 – 2019 i samsvar med skulebruksplanen, med oppstart i 2019. I budsjettet er det lagt til grunn ein ny skule for inntil 200 elevar.

Prosessten

Vi har hatt ekstern plankompetanse (Rambøll) inne for å vurdere moglege tomtar. Faktorar ein har lagt til grunn: kvar folk bur, folketalsprognosar, gang- og sykkelveggar, tilgjenge, avstand til hovudveg, topografi og soltilhøve.

Arbeidet med å fastsetje tomt delast i to fasar: eit forstudie med grov siling av alternativ, og eit mogleghetsstudie med vurdering av nokre få tomtealternativ.

Forstudiet skulle etter planen vore avslutta i november 2016. Saka vart presentert for formannskapet den 24.11.16. Fire område vart tilrådd å jobbe vidare med: Lokasjon 7 – Kløvheim, lokasjon 5/3 – Revhaugane/Kolhøyen, lokasjon 4 – Liavatnet og lokasjon 1 – Fyllingsnes. Saka kom då i retur til administrasjonen, med bestilling om å undersøkje moglege tomtar i området mellom Øvre Eikanger og Høyland, sjå meir på eksisterande skuletomt (lokasjon 15) på Eikanger i samanheng med avsett og regulert tilleggsareal, samt sjå på lokasjon 17 saman med lokasjon 5.

I formannskapet den 23.02.17 vart ikkje dei nye tomtene presentert slik bestillinga var. Grunna risikoen knytt til ny E39 i Eikangerområdet såg administrasjonen det som naudsynt å få ei retningskorrigerings før arbeidet med ny skuletomt fortsette.

Formannskapet vedtok den 23.02.17 at arbeidet med skuleplassering skulle halde fram som planlagt, trass i usikkerheita som E39 utgjør. Vidare arbeid må skje i dialog med Statens Vegvesen, med påtrykk frå politisk hald for å samkjøre desse to prosjekta.

Formannskapet ba den 23.02.17 om å få presentert dei aktuelle tomtene i neste formannskapsmøte den 23.03.17.

Brukarmedverknad

Vi har hatt felles brukar- og referansegruppemøte 25.08.16 og 08.11.16.

Etter vedtaket om å fortsette prosjektet den 23.02.17 arrangerte vi den 07.03.17 eit brukarmøte med gjennomgang av endringane sidan førre tomteframlegg.

Vi fekk ein del innspel til saka i brukarmøtet den 07.03.17. Innspela til tomtene var i tråd med oppfattinga administrasjonen hadde, og det var einigheit om tilrådinga som no ligg føre. Innspela er lagt inn i vurderinga i saka, men det er spesifisert at det er innspel frå brukargruppa. Det kom for øvrig nokre innspel som må takast med i det vidare arbeidet med moglegheitsstudie. Desse innspela gjekk hovudsakleg på skuleveg; trygge skuleveggar og barnetråkk. Kvar grensa for skuleprosjekt og trygg skuleveg bør gå, vart og tatt opp. Dette er spørsmål administrasjonen tek med seg i det vidare arbeidet.

Utover innspel i møtet, har det i mars 2017 komme eit skrifteleg innspel frå FAU Eikanger som gjaldt E39 og tilkomst til dei nye tomtane mellom øvre Eikanger og Høyland. Sjå *Vedlegg 1 - Innspel frå FAU Eikanger, 06.03.17.*

Vurdering

Presentasjon av nye/endra tomter

Rambøll har gjort ei vurdering av nye moglege tomter i området mellom Øvre Eikanger og Høyland. Dei har her plukka ut to lokalitetar som kan vurderast som skuletomter, lokasjon 22 – Myråsen og lokasjon 23 – Myr. Sjå *Vedlegg 2 - Rapport frå Rambøll - lokalisering av skuletomter, 07.03.17* for meir utfyllande informasjon. Saksframlegget inneheld berre ei kort oppsummering.

Vurderingane av dei nye tomtene her er gjort etter same kriterier som dei andre tomtene.

Tabell 1: Kriterium i vekting av lokasjonar

Kriterium	Vekting 1-4 (4 er høgast)
Storleik, soltilhøve og topografi	4
Gangavstand og avstand til hovudveg	3
Skuleskyss	2
Byggjegranser og ny E39	1


Lokasjonen men flest born innanfor gåavstand har 70 born og den med færrest har 13 born.

Lokasjonen men flest born innanfor 4 km-grensa har 139 born og den med færrest har 65 born.

Det er totalt 9 lokasjonar og oppstillinga under angjer kva plass lokasjonen har.

Vidare har administrasjonen jobba med to andre område: lokasjon 3, 5 og 17 sett i samanheng og lokasjon 15 sett i samanheng med arealet på eksisterande Eikanger skule.

Desse er vist på kartet på neste side:



Figur 1: Aktuelle lokasjonar inkludert politisk bestilling 24.11.16

Lokalitet 22 – Myråsen

Areal: Området er ca. 20 daa

Barnetal: Innanfor 1,5 km grensa er det 48 born (3.plass), og innanfor 4 km grensa er det 117 born (6.plass).


Soltilhøve: Tomta har gode soltilhøve. (kvitt er sol midt på dagen, grått er skugge)

Topografi: Området er flatt.(grønt er flatt område, oransje, raudt og kvitt er bratt terreng)

Vatn og avløp: Det er kommunalt vatn og avløp.

Mogleg utviding: Lite utvidingsmoglegheit grunna bratt terreng rundt.

Landbruk: Heile området ligg innanfor omsynssone for landbruk. 14,3 daa er dyrka mark.



Lokalitet 23 – Myr

Areal: Området er ca. 30 daa.

Barnetal: Innanfor 1,5 km grensa er det 16 born (8.plass) , og innanfor 4 km grensa er det 99 born(7.plass).

Soltilhøve: Tomta har gode soltilhøve.

Topografi: Området er flatt

Vatn og avløp: Det er pr. i dag ikkje kommunalt vatn og avløp, men det er eit pågåande arbeid med tanke på vidareføring av vatn og avløp frå lokalitet 22 og opp til Høyland.


Mogleg utviding: Det er noko utvidingsmoglegheit sydover, men innsnevring på tomta kan vere utfordrande ved utforming av skulebygg og uteareal.

Landbruk: Heile området ligg innanfor omsynssone for landbruk. 24,4 daa er dyrka mark.

Tilråding frå Rambøll

På bakgrunn av lokaliseringsskriterium tilrår Rambøll tre alternativ som skal greiast ut nærare i neste fase. Etter dei fysiske tilhøva, som alle lokalitetane har, er gangavstand vekta høgast og deretter kjem plasseringane med flest elevar innanfor skuleskyssgrensa. Samanlagt kjem lokalitet 1 – Fyllingsnes, lokalitet 4 – Liavatnet og lokalitet 5 – Revhaugane best ut i vurderinga frå Rambøll. Det er desse plasseringane Rambøll tilrår å jobbe vidare med. Dette er dei same tomtene som vart tilrådd av Rambøll i førre runde. Sjå for øvrig rapport frå Rambøll, som vedlagt i saka.

Figur 1: Flatt og kupert terreng Figur 2: Sol og skugge (mørkegrått er skugge)




Eksisterande skuletomt for Eikanger skule sett i samanheng med lokasjon 15

Areal og regulering: Eksisterande skuletomt på Eikanger har ei tilgrensande tomt som er sett av til offentlege føremål, lokasjon 15. Administrasjonen er bedt om å vurdere desse areala samla. Totalt offentlig regulert område: 22,5 daa. Tilleggsarealet er ikkje kommunalt eigd. Det står nokre bygningar på tomtene, men det er ikkje bustader.

Barnetal: Ca. same tal som lokasjon 4. Innanfor 1,5 km grensa er det ca. 70 born (1.plass) , og innanfor 4 km grensa er det ca. 139 born (1.plass). Denne lokasjonen saman med lokasjon 4 er dei som famnar flest born.

Soltilhøve: Eksisterande Eikanger skule og tilleggsarealet ligg i skugge kl. 12 den 21. desember.


Topografi: Eksisterande skule ligg på kote 17, medan tilleggsarealet, som delvis består av eit juv, er på kote 6. Det utgjer ein høgdeforskjell på 11 meter. Botn består av myr. Delar av tilleggsarealet er difor lite eigna til skulebygg eller uteareal. Estimert bortimot flatt område innanfor offentlig regulert område er ca. 19 daa. (Anteke behov: min. 20 daa med ønske om moglegheit for utviding.) Det flate området si utforming vil gje sterke føringar på korleis eit skulebygg og uteområde kan bli. Sjå figur 4 og 5: Alternativ 15 + eksisterande Eikanger skule.



Figur 4: flatt område på lokasjon 15 + eksisterende skuletomt



Figur 5: Reguleringskart



Figur 6: Mogleg utviding av skuletomt

Mogleg utviding: Alternativ utviding i sør-aust vil medføre oppkjøp/innløyising av i alt tre bustader. Sjå figur 6.


Ei utviding på 11 daa er då mogleg. Eksisterande Eikanger skule ligg oppå eit platå i forhold til alternativt utvida område. Det er opp mot 16 høgdemeter i forskjell.

Vatn og avløp: Det ligg nye kommunale leidningar for både vatn og avløp her.

Eventuelt midlertidig skulebygg: Eit nytt skulebygg på eksisterande skuletomt medfører behov for mellombels skuleareal i byggjeperioden. Alternativt kan elevane flyttast til naboskular i byggetida, men då må elevmassen delast opp.


Lokasjon 17 sett i samanheng med lokasjon 5 og 3

Området med lokasjon 3, 5 og 17 er sett i samanheng. (Sjå rosa område på kartet.) Lokasjonane ligg kring næringsområdet i Eikanger. Etter ei nærare vurdering av områdene, ser vi at noko av arealet er vanskeleg å nytte grunna topografi (bratte område og vatn). Vi har difor plukka ut tre tomter som på dette stadiet ser ut for å vere dei mest eigna. Dette er alternativ A, B og C.



Figur 7: Kart med alternativ A, B og C innanfor området 3, 5 og 17 Figur 8: Ortofoto med alternativ A, B og C

Alternativ A (ved 3, 5 og 17)



Figur 9: Flatt og kupert terreng til venstre, sol/skugge til høyre - gjeld alternativ A og B

Areal: Området innanfor A er eit areal på totalt 115 daa. Det er ikkje behov for så stort område. Dette er berre for å illustrere mogelegheit for tomteplassering innanfor området A .

Barnetal: Innanfor 1,5 km grensa er det ca. 57 born (2.plass), og innanfor 4 km grensa er det ca. 128 born. (Delt 3.plass)

Soltilhøve: Området har gode soltilhøve heile året, spesielt på føremiddag.

Topografi: Området ligg kring kote 25. (avkøyringa frå E39 inn på FV397 ligg ca. på kote 7.) Topografien ikring gjer at det antas å vere noko kuldedrag i området.

Vatn og avløp: Det ligg ikkje kommunale leidningar for vatn og avløp her, men det er

kommunalt vatn og avløp i Eikanger. Her vil det vere mogelg å koble seg på, og legge grøft delvis i forbindelse med veg inn til skulen.

Mogleg utviding: Område A har gode moglegheiter for eventuell utviding, spesielt om ein vel å gå utover 500 meters grensa frå hovudveg.

Avstand frå fylkesveg/E39: Eit av kriteriene for tomteval har vore maks avstand på 500 meter frå fylkesveg/E39. Om lag 2/3 av område A er utanfor 500 meters grensa, men området er tatt med sidan det ligg på grensa. Om ein går ut over denne grensa genererer det ekstra infrastrukturkostnader, men ein har då moglegheit for å få litt avstand frå industriområdet. Desse elementa må veiaast opp mot kvarandre.

Alternativ B (ved 3, 5 og 17)

Areal og utforming: Området er ca. 27 daa. Utforminga på arealet medfører begrensingar i høve utforming av skule og uteområdet. Arealet er smalt og langt.

Barnetal: Same som A. Innanfor 1,5 km grensa er det ca. 57 born (2.plass) , og innanfor 4 km grensa er det ca. 128 born (delt 3.plass).


Soltilhøve: Området har gode soltilhøve når sola kjem frå sør. Det vil vere mindre sol på morgon og ettermiddag/kveld.

Topografi: Området ligg i eit dalsøkk kring kote 4 til 6. (avkøyringa frå E39 inn på FV397 ligg ca. på kote 7.) Industriområdet (på høgre side av arealet) ligg kring kote 16, medan terrenget mot venstre stig opp mot 30, og enkelte stader heilt opp mot 40 moh. Det er eit kuldesig i området. Området består delvis av myr og det går ei elv gjennom deler av tomta.

Vatn og avløp: Det ligg ikkje kommunale leidningar for vatn og avløp her, men det er kommunalt vatn og avløp i Eikanger. Her vil det vere mogelg å koble seg på, og legge grøft delvis i forbindelse med veg inn til skulen.

Mogleg utviding: Området har moglegheit for utviding i nord, men ikkje i dei andre retningane.

Alternativ C (ved 3, 5 og 17)



Figur 10: Flatt og kupert terreng til venstre, sol/skugge til høyre - gjeld alternativ C

Areal: Området er ca. 22 daa.

Barnetal: Innanfor 1,5 km grensa er det ca. 34 born (6.plass), og innanfor 4 km grensa er det ca. 130 born. (2.plass)

Soltilhøve: Området har gode soltilhøve.

Topografi: Området ligg kring kote 11. Avkøyringa frå E39 opp mot industriområdet ligg omtrent på same høgde. Det er flatt på store delar av tomte.

Vatn og avløp: Det er kommunalt vatn i krysset der vegen går av frå E39 inn i industriområdet. Ikkje kommunalt avløp.

Landbruk: Arealet ligg hovudsakeleg på dyrka mark,

Mogleg utviding: Området har god moglegheit for utviding.

Vurdering

Det er no ni ulike tomtealternativ som skal vurderast opp mot kvarandre, med ønske om å ende på ca. 3-4 stk. Sjå figur 1: aktuelle lokasjonar.

Det ulike tomtene er, i tilfeldig rekkjefølgje:

Nummerering	Namn
7	Kløvheim – uendra sidan nov. 16
23	Myr – nytt forslag
22	Myråsen – nytt forslag
4	Liavatnet – uendra sidan nov. 16
5	Revhaugane –sett i samanheng med 3 og 17, spesifisert som alternativ A

15	Tomt for eksisterande Eikanger skule med tilleggsareal
17	Kvernhusdalen – sett i samanheng med 3 og 5 - spesifisert som alternativ B
3	Kolhøyen – sett i samanheng med 5 og 17, spesifisert som alternativ C
1	Fyllingsnes– uendra sidan nov. 16

Skulealternativ	6-12 år etter nærskuleprinsippet				
	SKULEKRINSER				
	I Eikanger/ Kløvheim	Fra Leknes	Fra Ostereidet	Til Myking	Potensielt elevtal på ny felles skule
	6-12 år	6-12 år	6-12 år	6-12 år	
1 Fyllingsnes	77	24	26	32	127
3 Kolhøyen	95	9	40	17	144
Alt. C					
4 Liavatnet	92	9	26	17	127
Gjeld og alt. 15+eks.Eik)					
5 Revhaugane	92	9	26	17	127
Alt. A.					
Gjeld og alt.B					
7 Kløvheim	68	8	0	0	76
Til Leknes	32				
Til Ostereidet	9				
22 Myråsen	98	5	26	11	129
23 Myr	95	5	21	7	121
Til Leknes	7				

Figur 11: Viser kor mange born som vil ha ny Eikanger/Kløvheim skule som nærskule, og kor mange som vil ha andre skuler som nærskule. Den viser og kor mange frå dei andre skulekrinsane som vil få ny Eikanger/Kløvheim skule som nærskule. Der er totalt 109 born mellom 6 og 12 år som i dag har Eikanger og Kløvheim som nærskuler.

Vurdering av lokasjon 22 og 23

Begge desse tomtene stettar alle fysiske krav til ein skuletomt. Samanlikna med dei andre alternativene, er lokasjon 23 på nest siste plass i høve barnetal innanfor gå-/sykkelavstand. I høve 4 km-grensa hamnar den på 7. plass (av totalt 9 moglege). I tillegg er det landbruksdrift der, ikkje kommunalt vatn og avløp, begrensa moglegheiter for utviding, og lite eigna skuleveg grunna manglande gong og sykkelveg og stor stigning frå Eikanger. Det er og i brukarinnspilla meldt om høg fart på denne vegen. Med bakgrunn i dette, vert ikkje lokasjon 23 tilrådd.

Lokasjon 22 er ei betre eigna skuletomt. I høve totalt barnetal innanfor skulekrinsen er det denne plasseringa som famnar flest born. Av dagens 6-12 åringar i skulekrinsene Eikanger og Kløvheim vil 98 elevar ha ei ny skule her som nærskule. I høve barnetal som er innanfor gå-/sykkelavstand (1,5 km) er lokasjon 22 den tredje beste av dei ni vurderte lokasjonene i Rambøll si rapport. Dette kriteriet er høgt vekta. I høve 4 km grensa, hamnar den på ein 6. plass. Moglegheitene for utviding er begrensa. Andre utfordringar med tomte er at heile området ligg innanfor omsynssone for landbruk, der store delar av arealet er dyrka mark. Det er observert vipper (sterkt truga raudlisteartar) i 2012 og 2013, og observert hekking i 2013. Høgspenning (24kV) går gjennom området frå nord til sør. Vedrørande denne lokasjonen er det kome brukarinnspel i høve skulevegen. Det er 50-sone, men i følgje innspel er det i dag eit problem at bilar køyrer for fort. Det er ingen gang- og sykkelveg her. Vegene er ikkje karakterisert som særleg farleg skuleveg (ref. rapport frå vegavdelinga), men den vert oppfatta som farleg – ref. brukargruppa. I tillegg er det ei stigning frå Eikanger opp til kote 70 og vegene er i tillegg kupert. Innspela kom i første rekkje frå FAU Eikanger skule. Det må takast med i vurderinga at denne vegene vert ei utfordring uansett kor skulen kjem, for ein del av elevane innanfor skulekrinsene vil få denne fylkesvegen som skuleveg. Lokasjonen 22 vert ikkje tilrådd å jobbe vidare med.

Vurdering av lokasjon 3, 5 og 17 sett i samanheng – alternativ A, B og C

Alternativ A og B (tatt frå 5 og 17) kjem på 2. plass i høve gå-/sykkelavstand, og på 3. plass i høve skuleskyssgrensa. Dette området famnar 92 elevar innanfor skulekrinsene – mot Myråsen som kjem best ut på dette kriteriet med 98 elevar.

Alternativ A har ein relativt sentral plassering i Eikanger – noko ein kan sjå på barnetala i gå-/sykkelavstand. Moglegheitene for utviding av tomte er store, og det er mogleg å plassere skulen litt i frå industriområdet. Avstanden frå fylkesveg/E39 er omtrent 500 meter, og dette er i yttergrensa for kva som var tilrådd i tomteutvelginga. Ulempene med å gå utanfor denne grensa er i hovudsak auka infrastrukturkostnader. Ei anna ulempe er fare for kuldesig i området. Tomte har både fordelar og ulemper. Det vert tilrådd å sjå nærare på denne.

Alternativ B har ein svært sentral plassering i Eikangerbygda. Det er passeleg avstand frå fylkesveg og E39, slik at infrastrukturen ikkje vert for dyr og vegene likevel ikkje kjem for nære. Ulempene her er at tomte er smal, og det vil gje sterke føringar for korleis tomte kan utnyttast. Utvidingsmoglegheitene er dårlege og tomte ligg i eit dalføre med fare for kuldesig. Tomte vert difor ikkje tilrådd.

Alternativ C er plassert på ei flat tomte med gode soltilhøve. Tomte har nærleik til sjø og til aktivitetsløype i Eikanger. Tomte hamnar på 2. plass i høve skuleskyssgrensa og på delt 2. plass i høve å famna born innanfor skulekrinsene. Plasseringa kjem på 6. plass når det gjeld gå-/sykkelavstand – noko som er høgt prioritert. Tomte består hovudsakelig av dyrka mark. Det er noko utvidingsmoglegheiter. Tomte vert ikkje tilrådd å jobbe vidare med.

Lokasjon 15 og eksisterande skuleareal på Eikanger sett i samanheng

Plasseringa er sentral i Eikanger, og saman med lokasjon 4 kjem tomte best ut i høve barnetal med gå-/sykkelavstand og barnetal innanfor 4 km grensa. Tomte gjer utfordringar i utforming av bygningskropp og uteområde, samt universell tilkomst til heile tomteområdet. Dette grunna store høgdeforskjellar. Likevel ser vi at ved å byggje på flate områder, kan området vere stort nok til ny skule. Lokasjonen har dårlege soltilhøve. Det vil i tillegg til oppkjøp av areal krevje innløyising av bygningar. Fordelen er at kommunen eig deler av tomte slik at tomteanskaffinga ikkje vert så kostbar, men det kan fort koste like mykje å kjøpe ut/erstatte bygningane som står på resten av tomte. Dersom ein vel å nytte denne lokasjonen, vil ein truleg trenge midlertidige skuleareal medan ein byggjer ny skule. Det vert

ikkje tilrådd å jobbe vidare med denne lokasjonen.

Viser for øvrig til saka som vart gjennomgått i formannskapet 24.11.16.

Tilråding

Rådmannen rår til å jobbe vidare med lokasjon 7 – Kløvheim, lokasjon 4 – Liavatnet, lokasjon 1 – Fyllingsnes og alternativ A som ligg innanfor lokasjon 5.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
010/17	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	20.03.2017
019/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017
	Formannskapet	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Therese Urdahl Braseth	15/3030

Forprosjekt ny Knarvik barneskule

Vedlegg:

tekst til forprosjekt - fra ARK616321-RIV-NOT-01-EnergianalyseA20-A-FA-0-501 - Fasade sør og nordA20-A-FA-0-502 - Fasade øst og vestA20-A-PL-1-101 - Plan 1A20-A-PL-1-102- Plan 2A20-A-PL-1-501- Møbleringsplan 1A20-A-PL-2-502- Møbleringsplan 2A20-A-SN-0-401 - Snitt A-A, B-B og C-CA20-A-SN-0-402 - Snitt D-D, E-E og F-FKBS-V30-001- funksjonsbeskrivelse Varmesentral og røranleggKnarvik barneskule L70-L-PL-0-01 Landskapsplan 500
A1Knarvik_skule_lydplan_01_rev2Knarvik_skule_lydplan_02_rev2NOT002v3 Knarvik barneskule - lydtekniske forholdRAP-RIBr-001 Brannkonsept- Knarvik barneskule

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Formannskapet godkjenner forprosjektet slik det ligg føre

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal til uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Levekårsutvalet

Saka skal avgjerast i Formannskapet

Bakgrunn

I reglement for investeringsprosjekt skal forprosjekt opp til godkjenning i politisk styringsgruppe. Forprosjektet på ny Knarvik barneskule er no ferdig etter 5 månader samspel med Skanska Norge AS.

Krav til dokument:

Forprosjektet skal innehalde: (Avhengig av entreprisemodell)

- Enkle teikningar av prosjektet, plan, snitt og fasade.(utførelsesentreprise/totalentreprise)
- Planar for tryggleik, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
- Dimensjonering av areal/volumbehov for tekniske installasjonar
- Skildring av arkitektonisk utforming, materialbruk, konstruksjonsprinsipp, brannsikringskonsept, lyd og akustikk, energi- og miljøløysningar og universell utforming
- Tekniske løysingar
- Kort skildring av kvalitet og funksjon på dei ulike fagområde.
- Grunngeving for evt. avvik frå byggeprogram/skisseprosjekt.
- Kostnadsoverslag
- Framdriftsplan

Kalkyleusikkerheit +/- 20%

Prosjektleiinga rapporterer om kalkyleusikkerheit på grunnlaget som er lagt ved igangsetting av prosjektet.


Vurdering

Samspelsfasen har handla om å optimalisere prosjektet basert på dei brukarinnspela vi har fått og det politiske ynskje om å endre vegen mellom Knarvik barnehage, Stallane omsorgsbustad og skulen.


Etter konkurransen vart idrettsplanen vedteke med ei fleirbrukshall med speleflate 25x45m på og ¼ forlenging til klatrehall og kampsport. Hovudhallen med trimsal på 150 m2 hadde prosjektet allereie inne i konkurransegrunnlaget datert.07.03.16, mens ¼ forlenging vart lagt inn i prosjektet etter at tilbodet var kome inn.

Endring av veg og omteikning av hallforlenginga har tatt mykje tid og har kosta prosjektet mykje.

Under ser ein forskjellen mellom tilbodsprosjektet, til venstre, og endelig teikning i forprosjektet, til høgre.




Figur 1: Plan 1 tilbudssteikning




Figur 2: Plan 1 forprosjekt

Dei vesentlege grepa i Plan 1 har vore :

- Implementering av hallforlenging.
- Byte av plass for mat & helse og naturfag.
- Breiare trappegang opp til trinnareala.
- Grovgarderober for 3.-4. klasse.
- Ein hovudinngang til skule og fleirbrukshall og ikkje to.
- Endra plassering og storleik på reinhaldsrom.
- Endra plassering av hovudinngang til læringscenteret.
- Snudd trapp opp til 2.etg.
- Flytt utvendig trapp inn ved garderober til fleirbrukshallen.
- Flytt eitt sett garderober opp i 2.etg.



Figur 4: Plan 2 tilbudssteikning




Figur 3: Plan 2 forprosjekt

Dei vesentlege grepa i plan 2 har vore :

- Implementering av hallforlenging.
- Endring av lærararbeidsplassar.
- Flytte trimsal og styrkerom.
- Fleksible personalgarderober.
- Ventesone for helsesyster

Uteområdet:



Dei vesentlege grepa utomhus har vore:

- Endring av vegløyising.
- Ny parkering på P1; Sambruk av P-plass for gravferd og turgåarar.
- Fortau som ein forlenging av dagens fortou med støypekant og nedsenka kryssing for bil ved gangveg.
- Lyssetjing på P7; Kyrkjeparkering for SFO henting og levering.
- Grusa veg frå P7 til skulen med belysning.
- Overflater i høve oppsett frå LARK som følgje av endra løyising.
- Fleire murar og flettverksgjerne som følgje av endra løyising.
- Ny mur ved sykkelparkering/konvekse/konkave området.
- El-bil lading auka frå 4 til 6 plassar og klargjort for framtidig betaling.
- Oppmyking av hjørnet på amfi i skulegard.
- Meir takoverbygg.
- Bod med takoverbygg i amfi skulegard.

	Tilbud		Endring desember 2016		
	Areal/ mengde	Enhet	Areal/ mengde	Enhet	Endring Enhet
Areal overflate vei/plasser i følge med endring på vei					
Betongdekke	939	m2	939	m2	0
Asfalt - skolegård	5400	m2	5412	m2	12 m2
Asfalt - veier og parkering	1854	m2	1918	m2	64 m2
Gummidekke	310	m2	360	m2	50 m2
Gummibark	760	m2	960	m2	200 m2
Kant av betong/granitt - rett					
Avgrensing mellom fortau og parkeringsplasser granitt	256	m	256	lm	0
Avgrensing mellom fortau og kjøreveg, reduksjon i øst	176	lm	76	lm	-100 lm
Avgrensing mellom fortau og kjøreveg, økning ved ny kiss and ride			70	lm	70 lm
Kant buet av betong eller stål, økning totalt sett grunnet grense mot terreng og kiss and ride					
	80	lm	248	lm	168 lm

Fasade:

- Klatrehallen.
- Farge på kledning og fleirbrukshall.
- Meir spel i fasade nord og sør.

Fasade øst. Tilbudsteikning øvst, forprosjekt nedst



Fasade vest. Tilbudsteikning øvst, forprosjekt nedst.





Fasade nord. Tilbudsteikning øvst, forprosjekt nedst.



Fasade sør. Tilbudsteikning øvst, forprosjekt nedst.



Inspirasjonsmaterieill til spilekledning:



For snitt og møbleringsplan, sjå vedlegg.

For detaljerte teikningar sjå vedlegg.

HMT- SHA

I prosjektgruppa har vi hatt risikoanalyse i prosjektplanen og styrt etter denne for kva som har vore dei største risikomomenta i denne fasen. Skanska har laga ei sjekkliste for HMT risikovurdering i prosjekteringsfasen. Denne skal vi saman fylle ut når vi når går inn i detaljprosjekteringa.

Skildring av arkitektonisk utforming, materialbruk, konstruksjonsprinsipp, brannsikringskonsept, lyd og akustikk, energi- og miljøløysningar og universell utforming.

Arkitektonisk utforming, konstruksjonsprinsipp og materialbruk:

Byggets utforming har vore bestemt av byggjegrensa i reguleringsplanen. Bygget har derfor fått ei L form. Det er valt trekledning på skuledelen i Royalimpregnert tre. På fleirbrukshallen er det cemberitplater. Bæresystemet til skulen er i betong og stål med hulldekker. Innvendige overflater er slipt betonggolv framfor amfi, i kantine og vestibyle. Industriparkett i trappeamfi og framfor bibliotek, reinhaldssonar framfor inngangsdørar, kombielastisk sportsgolv i idrettshallen, sportsparkett i dans/drama og trimsal, gummigolv/fallmatter i klatrehall og furuplank i rom for K&H trearbeid. Resten av golvoverflatane er vinyl.

På veggane er det spaltepanel i fleirbrukshallen, baderomspanel i garderober og toalett, finerplater på utsette område i fingarderober pluss kantine og amfi. Glassplater bak alle vaskar og kjøken og pigmentert betong i trappesjakt. Resten av veggene er malt betong.

Energi og miljøløysingar:

Administrasjonen fekk utarbeida eit notat vdr val av energiløysing. Vi så på det som var mest gunstig i eit LCC perspektiv og hadde og fokus på miljø og klima. Basert på denne rapporten vart eit energisystem med vannboren varme frå borehol valt. Vi valte også å nytte eit varmepumpesystem med ammoniakk(NH3) som arbeidsmedium. Dette har ingen negativ innvirkning på global oppvarming ved utslipp av kuldemedier.

Kjemiske kuldemedier som er meir vanlegare og noko billigare skal fasas ut i løpet av få år.

Brønnsystemet kan og levere frikjøling til ventilasjonssystemet via varmeveksler. Ved bruk av kjølebatteriar vil energibrønnane ladast på sommartid.

Det er og ein elektrokjel som fungerer som spiss- og reservelast. Elkjelen vert kopla i serie etter vamepumpa og skal ha 100% dekning av effektbehovet i varmesystemet.

Sjå vedlagt energianalyse og funksjonsbeskriving- varmesentral og røranlegg.

Lyd og akustikk: Sjå vedlegg lydtekniske forhold samt teikning Lydplan 01 og 02. Det er i einskilde rom høge lydkrav. Dette gjelder bandrom og øvingsrom, sanserom, kvilerom, dans og drama, trearbeid, auditorium og læringssenteret.

Brann: sjå vedlagt brannkonsept. Bygget er ikkje sprinkla, men er inndelt med brannseksjoneringsveggar.

Universell utforming: Det har vore viktig for prosjektet å tenke på likeverd for alle. Alle skal ha tilkomst til alle deler av skulen og opparbeida uteområde. Det har vore diskutert om det har vore nok med ein heis i bygget, men vi har konkludert med at dette er tilstrekkeleg. Organisering i høve klasseromsfordeling kan ta omsyn til dette viss ein får elevar som må bruke heis. eskrijving- varmesentral og røranlegg.

Ventilasjon: Prosjektet har lagt seg på eit luftnivå som ligger over TEK10 krav. Vi ynskjer å sikre god luft og godt inneklima i alle rom på skulen. Anlegget styra av SD- anlegget og er behovsstyrt. Det vil sei at det styra av bevegelse og temperatur. Er det ikkje bevegelse i eit rom slår anlegget seg ned på minimum. Vi har ikkje styring mot CO2. Dette fordi vi meiner det er så god kapasitet på anlegget at det ikkje skal bli for høge konsentrasjonar av CO2. Vi meiner og det ikkje er nødvendig å styre etter CO2 for å spare energi. Det er sjeldan det berre er eit fåtal menneskje i eit rom. Anten er det elevar i klasserommet, eller ikkje.

Avvik frå byggjeprogrammet:

Dei fire fyrste avvika frå byggjeprogrammet (sak 107/15) er behandla politisk. Det er:

- Storleik. Auka frå 350 til 450 elevar.
- Hall. Auka frå gymsal til fleirbrukshall med ¼ forlenging.
- Læringssentert inn i Knarvik barneskule.
- Budsjett auka frå 175 millionar til 222 millionar.
- Desentraliserte inngonger til kvart trinn. Dette er endra til inngong for 1.-2, 3.-4 og 5.-7 klasse. Det er arealkrevjande å ha desentraliserte inngonger til kvart trinn og vi satt dette derfor ikkje som eit krav i konkurransegrunnlaget

Kostnadsoverslag:

Prosjektet har helde budsjettet gjennom samspelsfasen.

Det er likevel brukt meir på prosjektoptimalisering enn planlagt. Dei to store postane har vore endring av veg - og parkeringsløyising og optimalisering av arealplassering av klatrehall og kampsport.

Naboane i Knarvik barnehage og Stallane bufellesskap for funksjonshemma har vore motstandare av vegen som vart regulert mellom skulen og barnehagen.

Dei hadde kommunestyret på synfaring og har også hatt prosjektadministrasjonen med på fleire møter. I kommunestyret 03.03.16, i sak om revidert byggjeprogram Knarvik barneskule (læringssenteret inn i Knarvik barneskule), var det tydeleg tilbagemelding frå kommunestyret at vi skulle søkje å få ein betre vegløyising i prosjektet.

Endring av vegløyisinga har kosta 2,8 millionar av totalt 8,5 millionar avsett til kvalitetsheving/endring i samspelsfasen.

12.09.16 hadde vi kickoff på prosjektet med heile brukar -og referansegruppa. 17.10.16 vart saka om utvida elevtal, fleirbrukshall og ¼ forlenging av idrettshallen oppe i levekår. 27.10.16 i kommunestyret. Fleirbrukshallen var allereie ein del av tilbodet til Skanska, men ikkje forlenginga av hallen. Med 14 dagars skrivefrist til levekår, hadde Skanska kun få dagar på seg til å gje eit tilbod på forlenging og vi fikk kort tid på å beskrive behova. Det var avgjerande for resten av samspelsprosessen å få dette avgjort på dette stadiet. I tilbodet frå Skanska var det ein fjerdedel i direkte forlenging av hallen med skiljevegg mellom hall og klatrehall/kampsport. I arbeidet med brukargruppa, Skanska og arkitekt har vi sett at dette ikkje har vore føremålstenleg. Vi flytta disse delane til midten av bygget. Dette ga ein del ekstra areal til bygget grunna ekstra vestibyle og gongareal. At det vart eigne rom ga og ekstra krav til ventilasjon, brann, lyd og elektro. Dette har kosta prosjektet 3,6 millionar ekstra.

Totalt har vi brukt omlag 12 millionar på å optimalisere prosjektet mot 8,5 som låg i det opphavlege budsjettet. Vi har derfor justert ned usikkerheita i prosjektet med 3,5 millionar. Generell usikkerheit i prosjektet i dag er på ca 4,6 millionar.

Vår største usikkerheit i dag er grunnforhald, byggesakshandsaming og inventar. Det er allereie brukt 3,2 millionar av inventarpotten på 7,7 millionar til kjøken, skap, hyller med meir i samspelsfasen.

Byggesakshandsaming er usikker grunna monge dispensasjonar i prosjektet ihøve vedteke reguleringsplan. Dette er mellom anna; utnyttingsgrad, byggjegrense, vegløyising, sambruksløyising av parkering på P1 og byggjehøgde på tekniske rom på tak. Saka er nå til høyring hos mellom anna fylkesmann.

Prosjektgruppa ynskjer ikkje å auke ramma til prosjektet, fordi 4,6 millionar i usikkerheit kan halde i prosjektet. Vi ynskjer likevel å gjere politisk styringsgruppe merksame på kva vi har brukt pengane på.

Planleggings og prosjekteringskostnader konkurransegrunnlag	Budsjett:
	kr 1 016 000
Prosjektering og bygging av ny barneskule og fleirbrukshall	150 882

inkludert samspel og kvalitetsheving/endringer	843	
Jurykostnader	000	200
Samspill - prosessleiar(etter konkurransegrunnlag)	000	600
Byggherreombod	000	600
Uavhengig kontroll	000	400
Anleggsbidrag - straum	000	350
Byggherrekostnader(reiser/kurs/møte/interne kostnader)	000	300
Inventar / utstyr	000	7 700
Løns- og prisstigning	000	6 388
Generell usikkerheit	157	4 663
Avsett til tiltak i 1. driftsår	000	500
Sum ekskl. mva.	000	173 600
mva.	000	43 400
Prosjektleiing internt LK	000	2 500
Konkurransehonorar(mva. fritt)	000	1 250
Kunstnerisk utsmykking (Mva fritt)	000	1 250
Offentlige gebyr og avgifter	000	400
Sum inkl. mva		222 000 000

Framdriftsplan

Oppstart byggjeperiode juni 2017

Ferdig skulebygg februar 2019

.....

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
020/17	Levekårsutvalet	PS	21.03.2017
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ragna Midtbø	16/351

Skriftleg målform i opplæringa av vaksne framandspråklege ved Lindås vaksenopplæring

Vedlegg:

Til lokalpolitikarane i Lindås E

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Lindås vaksenopplæringa held fram med å gje skriftleg opplæring på bokmål.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i Levekårsutvalet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret

Bakgrunn

I interpellasjon den 27.10.16 frå Lindås senterparti ved Anna Valle, vart ordføraren beden om å fremje ei sak med sikte på vedtak om at nynorsk skal vere opplæringsspråk ved vaksenopplæringa i Lindås frå hausten 2017.

Lindås kommune har, i likheit med mange andre kommunar i landet, aldri slått fast kva målform opplæringa ved vaksenopplæringa skal ha. Frå starten av norskopplæringa av framandspråklege har det utvikla seg ein praksis med opplæring med bokmål som skriftleg målform. Fleire nynorsk kommunar behandlar tilsvarende sak no. I samband med saksbehandlinga i Lindås har ei gruppe vore ein studietur til Voss vaksenopplæring for å lære om deira erfaringar med å gå over frå bokmål til nynorsk for denne gruppa.

Lindås vaksenopplæring gjev opplæring for vaksne etter Introduksjonslova og etter Opplæringslova §4-1. Undervisninga i norsk og samfunnsfag, definert i Introduksjonslova §

4, er delt inn i 3 spor.

Spor 1 er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skulegang. Opplæringa har langsam progresjon. For analfabeter er det tilbud om ein alfabetiseringsmodul før ordinær opplæring.

Talet elevar på Spor 1 har auka i Lindås dei siste to åra.

Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god almennutdanning. Opplæringa har rask progresjon.

To gonger i året vert det arrangert sentralt gitte norskprøvar for deltakarane. Prøvene er både munnlege og skriftlege og er tilgjengelege på både bokmål og nynorsk. Ein melder seg opp til prøvar etter nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2

Bestått nivå B2 gjev rett til å søkje på høgare utdanning. Frå 1. januar 2017 må dei som søker om norsk statsborgarskap dokumentere norsk munnleg ferdigheiter på minimum nivå A2, bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring.

Lindås vaksenopplæring har i dag 14 grupper som får undervisning etter Introduksjonslova, 6 av desse gruppene er på nivå A1 og 3 av dei følgjer Spor 1-2. Skulen har 3 grupper som får undervisning etter Opplæringslova §4-1.

I [Nasjonal kompetansepolitisk strategi](#) signert 3. februar 2017, er strategipartane (Regjeringsrepresentantar, partane i arbeidslivet, frivillig sektor representert ved Vaksenopplæringsforbundet) blant anna enige om å (ibid s. 23):

1. Gi fleksibel opplæring på voksnes premisser med sikte på raskere overgang til arbeid eller vidare opplæring og at flest mulig voksne får anledning til å ta vidaregående opplæring.

4. Målrette og effektivisere norskopplæring, introduksjonsprogrammet og øvrige kvalifiseringstiltak for innvandrere. Styrke samarbeidet mellom myndighetene og partene om dette arbeidet.

Opplæringslova (§ 4-1) seier

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregående opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Opplæringslova (§2-5) om språkform i grunnskulen seier: *Kommunen gir forskrifter om kva målform som skal vere hovudmål i dei enkelte skolane. Hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Frå og med 8. årstrinnet vel elevane sjølv kva skriftleg hovudmålform dei vil bruke.*

.....

Når minst ti elevar på eitt av årstrinna 1-7 i ein kommune ønskjer skriftleg opplæring på eit anna hovudmål enn det kommunen har vedteke, har dei rett til å tilhøre ei eiga elevgruppe. Retten gjeld så lenge det er minst seks elevar igjen i denne gruppa.

Rundskriv Udir – 3-2012 Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A seier dette om i kva grad rettane i Opplæringslova for grunnskuleelevar gjeld for vaksne:

«Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, har ikke fått rettighetene til særskilt tilrettelegging lovfestet på samme måten som barn og ungdom i den ordinære grunnskoleopplæringen. Den eneste særskilte tilretteleggingen som er lovfestet for voksne, er retten til spesialundervisning etter § 4A-2. Dette betyr imidlertid ikke at den voksne ikke kan ha tilsvarende rettigheter som barn og ungdom har. Det er uttrykkelig sagt i Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) på side 4 at voksne kan ha tilsvarende rettigheter, og at voksnes rett til et tilpasset opplæringstilbud

vil mellom anna kunne omfatte målform, opplæring i og på teiknspråk, i punktskrift, i og på samisk og (i) finsk, samt tilbud for dei som treng lese- og skriveopplæring. Dette

gjeld berre i den grad det er nødvendig for at den vaksne kan få forsvarleg opplæring. På denne bakgrunnen vil vaksne som hører til desse gruppene, ikkje få tilboda regulerte gjennom meir presise reglar, slik som elevane i opplæringspliktig alder.»

Det blir vidare sagt at kommunen kan sjå på tilsvarande rettar for barn og ungdom for å avklare kva som vil vere aktuelle rettar for dei vaksne, og målform er skissert som ei aktuell rett for vurdering.

Lindås kommune har ikkje avklart kva rettar vaksne som får opplæring ut frå Opplæringslova § 4-1 skal ha. På Voss fekk elevane som skulle avleggja grunnskuleeksamen for vaksne velja hovudmål slik grunnskuleelevar gjer. Praksis ved Vaksenopplæringa i Lindås er at elevane som skal opp til grunnskuleeksamen har bokmål som skriftleg hovudmål og får fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål (nynorsk) etter § 3-22 i forskrift til opplæringslova.

Lindås kommune har nynorsk som administrasjonsspråk og som hovudmål i grunnskulane. Det står i Opplæringslova § 2-5 Målformer i grunnskolen, at hovudmålet skal nyttast i skriftleg opplæring og i skriftleg arbeid. Frå og med 8.årstrinnet vel elevane sjølv kva skriftleg hovudmålform dei vil bruke. Foreldre vel målform i lærebøkene til elevane til og med 7.årstrinnet. Frå og med 8.årstrinnet vel elevane sjølv. I norskopplæringa skal elevane ha lærebøker på hovudmålet.

Skuleåret 2017-18 vil Lindås kommune ha (pr dato) 79 minoritetsspråklege elevane i grunnskulen i Lindås. Av dei har 35 nynorsk som hovudmål og 44 bokmål. Bokmål som hovudmål er særleg knytt til dei tre ungdomsskulane ved overgangen til 8. trinn, eller at eleven kjem til kommunen i løpet av ungdomsskuletida, nokre med litt opplæring på bokmål frå annan stad i landet. På barneskulane har til saman 15 barn bokmål som hovudmål. Dette gjeld elevane ved Knarvik barneskule og Alversund skule, som har eigne bokmålsklassar.

Ulike alternativ:

Rådmannen vil i det følgjande skissere tre ulike alternativ for organisering av opplæringa ved Lindås vaksenopplæring, knytt til målføre. Dei tre alternativa er å gå over til nynorsk som målform, halde fram med dagens ordning eller la det vere opp til elevane å ta valet sjølv.

- 1. Elevane ved Lindås vaksenopplæring får opplæring i norsk med nynorsk som skriftleg målform. Endringa blir sett i verk frå hausten 2017 for nye elevane.**

Vurdering/konsekvensar kommunalt.

- Dei vaksne får svakare rettar enn barn og ungdom når det gjeld å velje målform for opplæringa si. Etter opplæringslova § 2-5 kan elevane i grunnskulen velje skriftleg målform sjølv.
- Målforma i vaksenopplæringa vil samsvare med målforma i Lindås kommune og dei andre Nordhordlandskommunane elevane ved Lindås vaksenopplæring kjem frå. Eit unntak er at det også kjem elevane frå Bergen Nord.
- Foreldre med barn i grunnskulen som får opplæring med nynorsk som hovudmål vil unngå forvirring og kan lære og hjelpe kvarandre utan mistydingar.
- Elevane i grunnskulen som har bokmål som opplæringsmål, vil då få opplæring i ei anna

målform enn foreldra.

- Framandspråklege som busett seg i distrikta i kommunane vil oppleve større samsvar mellom talemål og skriftspråk og dette kan fremje læringa og integreringa.

Vurdering/konsekvensar for den einskilde vaksne

Å innføre endringa frå hausten 2017 for alle, vil føre til at elevar må skifte målform midt i opplæringsløpet, noko som vil vera uheldig for den enkelte si læring. Omlegginga bør difor fasast inn slik at elevar får fullføre opplæringa på den målforma dei har starta. Voss kommune la om etter vedtak i desember 2015, og har hatt ei innføring over to år.

Elevar ved vaksenopplæringa som ønskjer å få opplæringa på nynorsk, kan få høve til å gå over til nynorsk på eit tidlegare tidspunkt.

Valet kommunen gjer, kan kjennast feil for den vaksne det gjeld både i forhold til at dei ønskjer å lære «fleirtalsspråket» som er brukt over heile landet; fordi det passar best med framtidsplanane dei har; eller fordi dei bur i Knarvik/Alversundområdet der nynorsk står svakare. Dei kan også ha starta opplæringa si på ein annan stad i landet på bokmål, eller vere busett i Bergen.

Å bli fråtatt retten til å velje sjølv kan påverka motivasjon og innstilling til læring.

I ein overgangsfase vil gruppene bestå av elevar som både har bokmål og nynorsk som skriftleg målføre, tilsvarande som i ungdomsskulen i dag. Dette kan verke forvirrande for nokre elevar. Alfabetiseringsgruppene bør i så fall ha eigne grupper for bokmål/nynorsk i overgangsperioden.

Konsekvensar for målretta og effektiv norskopplæring

Lindås vaksenopplæring har ikkje hatt opplæring med nynorsk som målform før og leiinga ved skulen var med til Voss for å høyre om deira erfaringar. Der vart det blant anna sagt at kvaliteten på opplæringa vert svært avhengig av den enkelte lærar sin evne til å skaffe læremiddel og oversetje frå bokmål. Dei strevde med å halde på felles praksis og rapporterte om mykje omsetjingsarbeid frå bokmålslerebøker og meirarbeid med å lage lytteøvingar på nynorsk sjølv. Dei måtte investere i utstyr til det siste. Det skorta mest på digitale hjelpemiddel på nynorsk, noko mange elevar brukar i eigentrening heime. Dette kan påverka effektiviteten i norskopplæringa i forhold til den enkelte sin progresjon. Mangel på ordbøker morsmål - nynorsk var problematisk og frustrerende for elevar som før hadde stor hjelp av ordbøker mellom morsmål og norsk (bokmål). Rektor på Voss anbefalte å investera i PC-ar, blant anna for å letta omsetjingsarbeid ved tilgang på digitale ordbøker. Det gjorde vegen morsmål- bokmål- nynorsk lettare for elevane.

Personalet ved Lindås Vaksenopplæring må leggje om og finne nye metodar og læremiddel i undervisninga ved innføring av nynorsk som skriftleg målform. Det kan i ein overgangsfase gå ut over kvalitet og effektivitet. Erfaringane frå Voss tyder på at dette vil vere eit svært tidkrevjande arbeid.

Kostnad:

Nye læremiddel og bøker

Stipulert kostnad: 145.000

Lydutstyr til produksjon av lytteøvingar, 2 sett.
30.000

Stipulert kostnad:

Pc-ar til elevar

Stipulert kostnad: 600.000

Ekstra pedagog p.g.a grupper på begge målformer for A1 i overgangen:

Stipulert

kostnad: 1 675.000

(Rekna for 3 grupper, 18t/v – 2,5 årsverk)
Samla kostnad år 1 stipulert til kr 2 450.000

2. Elevane ved Lindås vaksenopplæring får opplæring i norsk med bokmål som skriftleg målform

Vurdering/konsekvensar kommunalt

- Dei vaksne får svakare rettar enn barn og ungdom har når det gjeld å velja målform for opplæringa si. Etter opplæringslova § 2-5 kan elevar i grunnskulen velje skriftleg målform sjølv.
- Målforma i vaksenopplæringa vil ikkje samsvare med målforma i Lindås kommune og dei andre Nordhordlandskommunane elevane ved Lindås vaksenopplæring kjem frå. Eit unntak er at det også kjem elevar frå Bergen Nord.
- Foreldre med barn i grunnskulen som får opplæring med nynorsk som hovudmål vil kunne oppleve forvirring og vanskar med å hjelpe sine egne barn når det gjeld norsk, utan mistydingar.
- Elevar i grunnskulen som har bokmål som opplæringsmål, vil få samsvar mellom si eiga opplæring og foreldra si.
- Framandspråklege som bur i distrikta i kommunane vil oppleve større avstand mellom talemål og skriftspråk og dette kan verka framandgjerande.

Vurdering/konsekvensar for den einskilde vaksne

Elevar som kjem til kommunen frå t.d Sogndal eller Voss, må skifta målform når dei startar ved Lindås vaksenopplæring. Det kan vere uheldig for den einskilde si læring.

Å bli fråtatt retten til å velja sjølv kan påverke motivasjon og innstilling til læring.

Elevane kan i stor grad gjere seg kjend med norskspråket gjennom bruk av ordbok, nettsider, aviser, tidsskrift og læremiddel.

Konsekvensar for målretta og effektiv norskopplæring

Skulen har lang erfaring med og solid kompetanse på å gjennomføre målretta og effektiv undervisning ved Vaksenopplæringa i Lindås med bokmål som skriftleg målform.

Ved å ha bokmål som målform, kan skulen gjere bruk av eit rikt omfang av tilgjengeleg materiell og læremiddel, både skriftleg og digitalt.

Skulen kan bruke meir tid til opplæring, og mindre tid til å produsere læremiddel.

Kostnad:

Ingen nye kostnader, då skulen har den same organiseringa i dag.

3. Elevane ved Lindås vaksenopplæring vel sjølv kva skriftleg målform dei vil få

opplæring i frå hausten 2017

Vurdering/konsekvensar kommunalt

- Dei vaksne får like rettar som barn og ungdom når det gjeld å velje målform for opplæringa si.
- Lindås vaksenopplæring gjev opplæring på både nynorsk og bokmål slik ungdomsskular og vidaregåande skular i vårt distrikt gjer.
- Foreldre med barn i grunnskulen kan velje same språk som borna for opplæringa.

Vurdering/konsekvensar for den einskilde vaksne

Dei vaksne som skal lære norsk må reflektere over det norske språket og ta eit aktivt val. Dei kan samkjøre si eiga opplæring med borna si og det nærmiljøet dei høyrer til. Det vil vera å *Gj fleksibel opplæring på voksnes premisser*, slik det står i Nasjonal kompetansepolitisk plan.

På same tid kan det vere vanskeleg å velje målform når ein kjem ny til kommunen, særleg om ein elles har kort opphaldstid i landet. Nokre har allereie starta opplæringa i norsk før dei kjem til Lindås, og har kanskje etablert eit bevisst standpunkt med omsyn til målform. Andre vil vere takksam for å få opplæring, og målform er mindre viktig.

Vaksne som skal flytte til andre delar av landet, kan oppleve at det valet dei tok i Lindås, ikkje er målform i ny kommune. Nokre vil oppleve det som ei språkleg forvirring, andre som ein kompetanse knytt til språkleg mangfald.

Konsekvensar for målretta og effektiv norskopplæring

Lindås vaksenopplæring må utvikle praksis i undervisning med nynorsk som skriftleg målform, men på ein mindre skala enn om alle vaksne skal ha nynorsk. Dei same utfordringane med omsyn til tilgang på læremiddel, ordbøker og læreverk gjeld som om ein går over til å gje all opplæringa på nynorsk. Sjølv om det er færre elevar som vil velje nynorsk, må lærarane gjere den same jobben relatert til å produsere lærestoff, øvingar og lytteoppgåver. Det vil vere dei same utfordringane uavhengig av om gruppa er på 5, 10 eller 20 elevar.

Organisering av elevane ut frå målform vil vera aktuelt i alfabetiseringsgrupper og på Nivå 1, men ikkje like nødvendig for dei som er komne lengst i språkutviklinga si. I norske skuleslag går elevar over 13 år med ulik skriftleg målform i norsk i same klasse i faga. Dette bør kunne fungere tilsvarande i vaksenopplæringa for dei som er komne lengst.

Kostnad:

Nye læremiddel til bruk for elevar som vel nynorsk.	Stipulert kostnad 25.000
Lydstyr til produksjon av lytteøvingar , 1 sett.	Stipulert kostnad: 15.000
Pc-ar til elevar	Stipulet kostnad: 180.000
Pedagog til 3 nynorskgrupper A1-2 (Talet vil variera med elevane sitt val)	Stipulert kostnad: 1 650.000
Samla kostnad år 1 stipulert til kr 1 870.000	

Vurdering:

Lowverket krev at dei vaksne skal lære norsk, utan å velje mellom dei to skriftlege

målformene. Elevane vert vurdert i den skriftlege målforma dei har lært, og får resultat som kvalifiserer dei til deltaking i yrkes- og samfunnsliv eller vidare opplæring. Lovverket slår fast at opplæringa skal tilpassast behovet til den einskilde, og rundskriv UDIR-3-2012 seier at rettar barn og unge har som t.d val av målform, kan vera ein av rettane kommunen avklarar at dei vaksne også skal ha.

Dei tre alternativa har ulike fordelar og ulemper med omsyn til tilbodet til elevane ved vaksenopplæringa, dei tilsette og kostnader for kommunen. Som skissert i saka, er det særlege utfordringar knytt til læremiddel, læreverk og ordbøker for dei som skal ha nynorsk som skriftleg målform. Denne utfordringa, med dagens nivå på tilgjengeleg læreverk m.m., er av så avgjerande karakter at det bør spele ei sentral rolle i vurderinga i denne saka.

Erfaringane frå besøket på Voss var ei viktig kjelde til informasjon, og dei tilsette ytra sterkt at det var ei ulempe med så lite tilgang på relevant lærestoff på nynorsk. Takka vere svært kreative og dedikerte medarbeidarar fekk dei det til å gå rundt, men omfattande tidsbruk gjekk med til å lage, kopiere eller på anna vis skaffe seg lærestoff. Vi møtte lærarar som laga stoff, brukte apper, teikna og kopierte, og der fleire var fortvila over heile situasjonen. Også elevane var fortvila, og denne opplevinga auka på etter kvart som dei vart flinkare i norsk. Det å ikkje kunne omsetje eit ord ved bruk av ordbok t.d., kosta mykje energi.

Det å la elevane velje målform sjølv, bidrar til at kommunen gir denne elevgruppa dei same rettane som elevar i grunnskulen. Dette vil i så fall vere ei nivåheving i høve til dagens nivå, der kommunen har fastsett målform i opplæringa, eller om ein går over til nynorsk som skriftleg målform. Ei slik nivåheving vil verke positivt inn på elevane sine rettar og gir dei høve til å bestemme sjølv. For kommunen vil dette utgjere meirkostnader til fleire grupper (særleg viktig for dei med låg kompetanse), samt kostnader til læreverk/læremiddel på både bokmål og nynorsk. Ut frå dagens nivå på opplæringa, er den totale kostnaden ved alternativ 3 stipulert til kr 1 870.000

Ved alternativ 1 og 3 vil kommunen få auka kostnader til drift av vaksenopplæringa, og dersom ein går vidare med dette, må det sikrast auka ramme til avdelinga. Dette kan ikkje finansierast innafor tenestoområde Oppvekst, så finansieringa må kome fram av det politiske vedtaket i saka.

Klubben ved vaksenopplæringa har sendt ei oppmoding til politisk hald om å halde fram med opplæringa på bokmål. Dette skrivet følgjer ved saka.

Rådmannen rår til at ein held fram med bokmål som skriftleg målform ved vaksenopplæringa. Grunna mangel på læremiddel og læreverk på nynorsk, er det på noverande tidspunkt for store ulemper med å gå over til nynorsk som skriftleg målform. Dette vil sikre opplæring av same kvalitet som i dag, og innafor den same kostnadsramma.

Til lokalpolitikarane i Lindås

Synspunkt i høve val av skriftleg målform i opplæringa av vaksne framandspråklege

Mållaga i Nordhordland driv ein massiv kampanje for at innvandrarane skal få norskopplæring på nynorsk. Ut frå deira målpolitiske ståstad er dette forståeleg. Spørsmålet er om mållaga sitt standpunkt gagnar omsynet til den gruppa vi snakkar om; innvandrarar som i vaksen alder skal lære seg eit framandspråk.

På Lindås vaksenopplæring har vi no 250 elevar og 21 tilsette. Vi har gjennom mange år opparbeidd oss solid kompetanse på fagfeltet vårt. Vi meiner difor det er på sin plass å koma med våre synspunkt i saka og gjera greie for kva konsekvensar opplæring på nynorsk vil få for nye innvandrarar som kjem til kommunen vår.

Dei fleste innvandrarane er i utgangspunktet motiverte for å lære seg språket i landet dei kjem til. Det språket dei møter i Noreg, er eit mangfald av dialektar og to variantar av skriftspråket. På vaksenopplæringa skal vi gje innvandrarane opplæring i både munnleg og skriftleg norsk. Dei aller fleste vaksenopplæringsentra i landet har, som Lindås vaksenopplæring, medvite valt bokmål som skriftleg målform. Kvifor?

- Innvandrarane sjølve ønskjer å lære den språkforma som fleirtalet i landet vårt brukar.
- Skriftleg møter vi bokmål i desidert størst grad, også her i Nordhordland.
- Dersom opplæringa skal vera på nynorsk, kjem ein likevel ikkje utanom å måtta lære bokmål, sidan dette i så stor grad møter oss over alt i dagleglivet. Å måtta lære to skriftspråk vil vera til hinder for effektiv språkkunnskap, noko som igjen vil ha konsekvensar for integrering og deltaking i arbeids- og samfunnsliv.
- Ordbøker og omsetjingsmateriell (ordlister til læreverka, "google-translate" osv.) finst i stor grad berre på bokmål. For å omsetja frå morsmålet sitt til nynorsk, må ein difor først gå vegen om bokmål,- som er ei tungvint løysing.
- Mange av innvandrarane våre vil aldri verta gode skriftlege språkbrukarar, og ved å måtta lære seg både nynorsk og bokmål, blir vegen fram både tyngre og lengre.
- Innvandrarane har den siste tida møtt stadig strengare krav frå styresmaktene om å dokumentera kunnskapar og ferdigheiter i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent opphald og statsborgarskap. Opplæring på nynorsk vil for mange opplevast som eit nytt og negativt krav.

- For Lindås vaksenopplæring vil ei omlegging til nynorsk vera ei stor utfordring som kan få konsekvensar for kvaliteten på opplæringa. Vi har til dels store klassar med elevar frå mange nasjonalitetar og på ulike nivå. Med opplæring på nynorsk vil vi få store avgrensingar når det gjeld stofftilgang, valmoglegheiter, oppgåvetypar og arbeidsmåtar. Differensiering og det å gjera undervisninga allsidig, tilpassa og interessant for den einskilde, vil bli vanskeleg med få tilgjengelege læremidlar. Tilbakemeldingar frå opplæringssentra som har måtta gått over til nynorsk, støttar også denne oppfatninga.
- Manglande læreverker er ikkje, slik mållaget hevdar, «ein myte», men ein realitet. Berre eitt læreverke er i dag komplett på nynorsk, og det dekkjer ikkje alle nivå. Vi skal leggja opp undervisning med ulik progresjon etter deltakarane sine føresetnader. Med nynorsk som målform vil ein måtta gi avkall på eit stort stoffutval fordi dette ikkje ligg føre på nynorsk. Dette gjeld t.d. lytttemateriell, digitale bøker, digitale oppgåver, tavlebøker osv.
- I dag har vi 250 deltakarar som skal få undervisning på alle nivå frå nybegynnarar (A1) til dei som skal søkja høgare utdanning på universitet og høgskule (B2). Tilgang på aktuelt nyhendestoff i media er eit viktig supplement til læreverka, særleg på høgare nivå. Her er kunnskapar om norske samfunnstilhøve og aktuell samfunns-debatt eit krav både på munnleg og skriftleg eksamen. Det meste av det som finst i nettaviser, på TV og i media generelt er på bokmål.

Mållaget hevdar i si kampanje at Nordhordland er «nynorsk-land». Det stemmer nok historisk og kulturelt. Men om ein ser på kva språkform og dialektar som i dag er nytta i regionen, ser det annleis ut.

- Når det gjeld talemål: I dei tettbygde stroka Knarvik, Alversund og Frekhaug snakkar fleirtalet ein dialekt tilnærma Bergensdialekten. Denne er meir bokmålsnær enn nynorsknær.
- Når det gjeld kva skriftspråk elevane møter i kvardagen, kan ein gje mange eksempel: Bokmål møter ein i butikkane i Knarvik, på Frekhaug og i Lindås senter og på nettsidene og plakatane til legesenter og tannlegar. Køyreskulane tilbyr teorikurs og trafikkreglar på bokmål. Leverandørar av TV-kanalar, telefoni og straum brukar bokmål. Det same gjeld fakturaer og banktenester på nettet, - inkludert våre lokale "nynorske" bankar.
- 60% ved Knarvik ungdomsskule og 70 % av elevane ved Knarvik VGS vel bokmål som hovudmål.

Vi som er tilsette ved Lindås vaksenopplæring, vil be politikarane resonnera ut frå innvandrarane sin ståstad når ein skal ta avgjerd om val av målform for norskopplæringa i kommunen. Ved Lindås vaksenopplæring ønskjer vi å tilby ei språkopplæring som vi meiner gir best mogeleg føresetnad for ei vellukka integrering i det norske samfunnet og den norske arbeidsmarknaden.

Å gi opplæring på bokmål er ikkje til hinder for å bruka dialekt når ein snakkar. Det er heller ikkje til hinder for å gjera høgfrekvente nynorske ord og vendingar kjent for innvandrarane, t.d. ved å nytta lokalaviser i undervisninga. Men å vedta ei omlegging til nynorsk for alle, og dermed hindra innvandrarane i å få opplæring på den målforma som er desidert mest brukt her i landet, vil vera urett overfor dei som vert busette her, og som har plikt til å ta norskopplæringa hjå oss.

Norskopplæringa for innvandrarar bør ikkje vera ein språkpolitisk kamparena. Målsaka må ikkje bli viktigare enn omsynet til den gruppa det gjeld.

Vi vil derfor tilrå at kommunepolitikarane let innvandrarane få halda fram med norskopplæring på bokmål.

Med helsing klubben v/Lindås vaksenopplæring

Knarvik 21.02.17