

(kommunevåpen leggjast inn ved vedtatt plan)

LINDÅS KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR: VESLEHEIMEN

jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-7

VESLEHEIMEN, GNR. 137 BNR. 63 M. FL.

Saksnr. / dok.nr.
Nasjonal arealplanID 1263_.....
Vedtatt dd.mm.åå
Sist revidert 07.02.2014

PLANEN SIN INTENSIJON

Planen sin intensjon er å legge til rette for etablering av bustader.

§ 1 FELLES FØRESEGNER

1.1 Byggjegrenser

- 1.1.1 Nye bygg kan plasserast innanfor byggjegrens. Eksakt plassering blir godkjend av kommunen som ein del av byggjesaksbehandlinga.
Tiltak nemd i Pbl § 29-4 b samt forstøtningsmurar kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggjegrenser.

1.2 Terrengbehandling og murar

- 1.2.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng.
1.2.2 Ved utarbeiding av utomhusplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitatar i val av material, vegetasjon og belysning.
1.2.3 Alle terrengrønngrep skal skje skånsamt. Større trær og anna verdifull vegetasjon skal sokjast bevart.

1.3 Støy

- 1.3.1 Ved byggjesøknad skal det dokumenterast korleis ein skal oppnå nivå under gjeldande grenseverdiar for innandørs- og utandørsstøy.
1.3.2 Miljøverndepartementet sine retningslinjer for støy i arealplanlegging, T - 1442/2012 skal følgjast, også i bygg- og anleggsperioden.

1.4 Kulturminner

- 1.4.1 Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar blir oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgående og fylkeskonservator underrettast, jf. Lov om kulturminne § 8, 2. ledd.

1.5 Universell utforming

- 1.5.1 Prinsippet om universell utforming skal leggjast til grunn for alt arbeid i planområdet. Med søknad om tiltak etter plan - og bygningsloven skal det gjerast greie for korleis omsynet til universell utforming er ivaretatt. Utomhusplan (jf. 2.1) skal visualisere korleis ein har tenkt å gjennomføre prinsippet.

1.6 Energi

- 1.6.1 Ved søknad om rammeløyve skal det gjerast greie for tiltaket sin energibruk. Lågenergi- eller passivhusløysinger skal vurderast. Nye bygg skal ha eit berekna energibehov på maksimalt 155 kWh/m².

1.7 Tilkomst utrykkingskøyretøy

- 1.7.1 Det skal sikrast tilfredsstillande tilkomst for alle utrykkingskøyretøy.

1.8 Utforming / bygningsestetikk og materialbruk

- 1.8.1 Dei nye bustadene i planområdet skal ha god materialbruk og gjevast ei utforming med høy arkitektonisk kvalitet.
1.8.2 Ved utarbeiding av byggeplaner skal det leggast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materiale, vegetasjon og belysning.

§ 2 UTFYLLENDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

2.1 Utomhusplan

- 2.1.1 Det skal leverast inn utomhusplan i samband med søknad om rammetillating. Utomhusareala skal utformast etter prinsipp om universell utforming.

- 2.1.2 Utomhusplan skal være i målestokk 1:500 og det skal gjerast greie for avkøyrslar, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg,

<p>2.1.3 eventuelle murar, trapper, gjerder og uteoppholdsareal.</p> <p>2.1.4 Utomhusplanen skal vise at prosjektet oppnår tilstrekkeleg differensiering mellom privat og felles uteoppholdsareal.</p> <p>2.1.4 Saman med utomhusplanen skal det innleverast skriftleg utgreiing for korleis føresegne sine krav er oppfylt.</p>	<p>4.3 Kommunaltekniske anlegg</p> <p>4.3.1 f_BKT er området avsett til søppelhandtering for BBB1-BBB3.</p>
<p>2.2 Massehandtering</p> <p>Det skal utarbeidast plan for handtering og deponering av masser. Deponering av masser skal skje til godkjend mottak.</p>	<p>4.4 Uteophold</p> <p>4.4.1 Uteoppholdsarealet skal plasserast solvendt, ha ei funksjonell form og skjermast mot vær og vind.</p> <p>4.4.2 Uteoppholdsarealet skal opparbeidast og plantast til. Det er tilte å setje opp benkar og liknande.</p>
<p>2.3 VA-rammeplan</p> <p>I forkant av innsending av søknad om rammetillating skal det føreliggje godkjend rammeplan for vassforsyningssystemet, overvatns- og spillvatnssystemet, samt uttak for brannslokking.</p>	<p>4.5 Leikeplass</p> <p>4.5.1 Leikeareala skal ha solrik plassering og vere skjerma mot sjenerende vind, ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare.</p> <p>4.5.2 Leikeareala skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå under 55 dBA</p> <p>4.5.3 Leikeareala skal ikkje vere brattare enn 1:3.</p> <p>4.5.4 Leikeareala skal utstyrtast med godkjente sittegrupper og leikeapparat, t.d. sandkasse, huskestativ og sklie.</p> <p>4.5.5 På leikeareala skal eksisterande terreng og vegetasjon sokjast bevart for å få eit variert leikeområde.</p>
<p>3.1 § 3 REKKEFØLGEKRAV</p> <p>Følgande tiltak skal vere utført før det kan gjevest midlertidig brukstillating/ferdigattest til BBB1-BBB3;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uteophold, f_BUT - Leikeplass, f_BLK1-f_BLK3 	<p>§ 4 BYGG OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr.1)</p> <p>4.1 Bustader - frittliggjande småhus</p> <p>4.1.1 BFS inneholder eksisterande einebustad og har ei utnytting på 30 % BYA.</p> <p>4.2 Bustader - blokk</p> <p>4.2.1 Maks byggehøgde for BBB1-BBB3 er 10 meter over gjennomsnittleg planert terreng.</p> <p>4.2.2 Innanfor BBB1 er det tillate med oppføring av 4 leilegheiter med ei utnyttingsgrad på 40 % BYA.</p> <p>4.2.3 Innanfor BBB2 er det tillate med oppføring av 9 leilegheiter med ei utnyttingsgrad på 35 % BYA.</p> <p>4.2.4 Innanfor BBB3 er det tillate med oppføring av 5 leilegheiter med ei utnyttingsgrad på 40 % BYA.</p>
	<p>§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)</p> <p>5.1 Veg</p> <p>5.1.1 f_SV1 er tilkomst til området for BBB1-BBB3, f_SPP3 og 137/85, 47, 155, 181, 457, 692, 762, 763, 764.</p> <p>5.1.2 f_SV2 er tilkomst for BBB1, BBB3, f_SPP1 og 137/692.</p> <p>5.1.3 f_SV3 er tilkomst for 137/47, 762, 763, 764.</p> <p>5.2 Fortau</p> <p>5.2.1 o_SF1 og o_SF2 er offentleg fortau som går langs Isdalstøbakken.</p> <p>5.3 Anna vegggrunn - grøntareal</p> <p>5.3.1 f_SVG1, o_SVG3 og o_SVG4 blir råka av frisiktsona. Innanfor desse områda må det sørkjast for at vegetasjon og eventuelle andre tiltak ikkje kjem i konflikt med frisiktsona.</p>

5.4 Parkeringsplassar

- 5.4.1 f_SPP1 er felles parkering for BBB1-BBB3.
- 5.4.2 f_SPP2 er felles parkering for BBB2.
- 5.4.3 Det skal setjast av 1,5 parkeringsplass per leileighet.
- 5.4.4 Minimum 10 % av parkeringsplassane skal vere utforma for rørslehemma.

§ 6 GRØNTSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3)

6.1 Naturområde

- 6.1.1 GN er område avsett til naturområde.

§ 7 OMSYNNSONER (pbl § 12-6)

7.1 Frisiktsone ved veg (pbl § 11-8 a)

- 7.1.1 I området med frisiktsline og veg, frisiktssone, skal det ved avkøyrlar vere fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over tilgrensande veg sitt plan.

forslaag