



## Statens vegvesen

Jan Helge Gausvik  
Michael Krohns gate 8  
5036 BERGEN

Behandlande eining:  
Region vest

Sakshandsamar/telefon:  
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:  
15/249346-3

Dykkar referanse:

Vår dato:  
21.03.2016

### Avkøyrsløse til nye bustader – fv. 395 – gnr. 22 bnr. 1 – Lindås kommune

Vi viser til din søknad datert 4. desember 2015. Søknaden gjeld dispensasjon frå byggjegrænse langs veg og ny avkøyrsløse for tilkomst til 2 nye bustadeiningar på gnr. 22 bnr. 1 i Lindås kommune. Vi seier oss lei for lang handsamingstid, som skuldast svært stor saksmengde.

#### Opplysningar om saksgang

Før Statens vegvesen handsamar søknader etter veglova skal tiltaka vere avklara etter plan- og bygningslova. Gnr. 22 bnr. 1 er vist som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. Bustad fell ikkje inn under LNF-føremålet. Det er kommunen som planmynde som avklarar ein eventuell dispensasjon frå LNF-føremålet. Statens vegvesen har rett til å uttale seg i dispensasjonssaker som vedkjem vårt saksområde. I denne saka gjeld dette byggegrense mot veg og ny avkøyrsløse. Nedanfor følgjer ei førehandsuttale til dispensasjonsaka. Denne førehandsuttalen skal følgje søknaden om dispensasjon frå LNF-føremålet.

#### Førehandsuttale til handsaming etter plan- og bygningslova

I rammeplan for avkøyrsløse og byggegrenser på riks- og fylkesvegar i region vest er vegen klassifisert med haldningsklasse 4. Det vil for avstandskravet seie at vi skal legge til grunn ei byggegrense på minst 15 meter når vi handsamar saka. For avkøyrsløse vil det seie at vi normalt bør gje løyve dersom dei tekniske krava vert tilfredsstilt. Der tilhøva ligg til rette for det, kan tilkomst visast til næraste eksisterande avkøyrsløse.

Det er søkt om avkøyrsløse til 2 nye bustadeiningar. Konkret plassering av bygningane er ikkje vist i kartet. Vi har kome til at du kan pårekna å få dispensasjon frå byggjegrænse for plassering av bygg inntil 25 meter frå vegmidte som omsøkt. Vi gjer samstundes merksam på at andre tiltak innanfor byggjegrænse òg er søknadspliktig.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø

Statens vegvesen ser at det er teknisk mogeleg å få til ein tilkomst på staden som stetter våre krav. Lindås kommune må avklare om det er ønskjeleg å tillate spreidd utbygging på staden. Statens vegvesen er generelt kritisk til nyetablering der det ikkje er planlagt, mellom anna av omsyn til mjuke trafikantar, skuleveg, kollektivtilbod og vegstandard.

Fartsgrensa på strekninga er 80 km/t. Siktkrav for avkøyrsla vert då 4m x 100 m, slik vedlagde prinsippsskisse viser. I tillegg vil krav til kurveradius og helling frå vegkant bli som skissa viser. Det må òg påreknast krav om dreneringsplan for avkøyrsla, då det går ei stikkrenne under fylkesvegen på staden.

Det er ein eksisterande jordbrukstilkomst om lag 60 meter nord for den omsøkte avkøyrsla. Statens vegvesen vil krevje at denne tilkomsten vert stengt og eventuelt koplast inn på den nye avkøyrsla.

#### **Vidare saksgang for handsaming av saka etter veglova**

Statens vegvesen ventar med vidare handsaming av søknadene til saka er avklart etter plan- og bygningslova frå kommunen si side. Det må då sendast ny søknad med kartvedlegg som viser godkjent plassering av bygga.

Plan og forvaltning – Bergen

Med helsing


Tor Høyland  
sjefsingeniør

Marianne Skulstad  
senioringeniør

Kopi  
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.*


# PRINSIPPSKISSE



Tilsvarende sikt lengder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

## Krav til svingradius for avkjørsla :



## Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

