

		LINDAS KOMMUNE	
		Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar	
SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG			
Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.			
Tiltakshavar		Tilf.	90996991
Ansvarleg søkjar/utførande		Tilf.	90996991
Byggeplassadresse		Gnr./bnr	133/5 delings Sak.
Vegstrekning		Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall...!...stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input checked="" type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
5/4-2016	Britt Karin Mündal

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.

Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyrestert og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.

Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.

Vedlikehald av drenerør og frisksfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.

Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.

Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden

Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.

Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.



- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| - Avløp felles | Udefinert grense | Hytte/feriehus |
| - Drensledning | Terrengmålte grense | Garasje/uthus |
| - Overvann | Konstruert grensepunkt | Industri/lager |
| → Pumpeledning spillvann | Bolig | Andre bygg |
| → Pumpeledning vann | Bustad m/leilighet | |
| - Spillvann | Våningshus | |
| Vannledning | Storre bustader | |

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Lindås kommune
Geodata avdeling



Dato: 2016.01.26
Sign: lili

Målestokk
1:500