

Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig veg

Vegstatus: Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg

Gravetillatelsens nr. _____ Fyll ut

Gravested: Ostereidet skole gbnr 233-51

på strekningen: _____

Det er gravet for : El. Kabler Telekabler TV-kabler Vannledning Avløpsledning

Annet Fiber Kryss av/Fyll ut.

Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

	ja	nei
Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De som har anlegg på stedet er varlset.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm puk.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjenfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andreopplysninger: _____

Brukt maskinelt utstyr

Gravemaskin : type minigraver vekt 6t

Komprimeringsutstyr : type Stamper vekt 0,5t

Dato: 13-04-2016 Entreprenør: HD-Maskin

Underskrift: Bjarte Ingehusen

Entreprenøren er ansvarlig for innkalling til befaring, hvor skjemaet skal overleveres.

Befaring: Dato: _____

Underskrift entreprenør: _____

Underskrift vegetat: _____