



Oljeutskiller SUK 30 l/sek.

Dimensjoner

Tank : \varnothing 2000 x L. 7500 mm
 Mannhull : \varnothing 800 og 2 x \varnothing 600 x h 600 mm
 Inn- og utløp : \varnothing 250 mm
 Lufting : \varnothing 110 mm pakning

Spesifikasjoner

Bruttovolum på tank : 22 m³
 Vannoverflate : 7,5 m²
 Våtvolum : 16 m³
 Oljelagringsvolum : 900 liter v/ 10 cm
 Sandfangvolum : 3,6 m³

Utskiler: 30 l/sek SUK
 NRF Nummer: har ikke nummer