

FØRESEGN¹

Detaljregulering for Bergåsstranda Naustområde, Myksvoll.

PlanID: 1263-201408.

Dato: 19.52.2016

Tiltak som bygging, graving, utfylling i sjø og andre tiltak som kan påverke tryggleik eller framkomst i sjøområdet krev løyve frå Bergen og omlag havnevesen (BOH), jf. Hfl. § 27, første ledd. Søknaden må sendast til BOH i god tid før tiltaket vert i verksatt.

Kulturminne og kulturmiljø

Det er i dag ikkje kjennskap til freda kulturminne eller andre kulturminne med høg verneverdi innanfor planområdet.

Dersom gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservatoren underrettes, jf. Lov om kulturminne § 8.2. ledd.

Tiltakshavar har også plikt til å varsle Bergen Sjøfartsmuseet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipavrak, keramikk eller andre maritime kulturminne, jf. Kulturminnelova § 14. Dersom kulturminne på sjøbotn kan verta råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast.

1. Bygningar og anlegg pbl § 12-5 nr 1 (Bebyggelse og anlegg)

1.1 Bustad (Boligbebyggelse)

BF1 og BF2 er del til Gnr. 63 bnr.14 som er godkjent som enebolig. Ingen endring.

1.2. Fritidsbustad (fritidsbebyggelse)

F er eksisterande fritidsbustad.

Følgjande gjeld ved nye tiltak:

- Maks BRA 10 % av gnr 63 bnr 11.
- Maks mønehøgde er 9 meter frå planert terreng.
- Byggegrense:
 - mot midten av offentlig veg minimum 15 meter.
 - mot felle/privat veg minimum 5 meter.
 - mot nabogrense minimum 4 meter.
- Tomten skal minimum ha 2 parkeringsplassar eller garasje/carport + 1 parkeringsplass
- Det skal vera mogeleg å snu på eigen tomt.

1.3. Uthus/naust/badehus

1.3.1 Naust

Området er delt opp i N1 (naustrekke) og N2 (eksisterande naustområde).

I naustområdet N1 kan det innanfor byggegrensa førast opp maks 5 naust. Ei rekke på 2 naust og ei rekke på 3 naust.

¹ OVERSKRIFT I PARENTES I ALLE OVERSKRIFT I FØRESEGN ER TEKST SOM STÅR I TEIKNFORKLARING PLANKLART (BOKMÅL)

Innanfor N2 er det i dag eit naust, båtopptrekk og kaiutstikk. Ingen endring i tal naust og ingen endring i bruk. Byggegrense for N2 går i føremålsgrensa. Nytt naust kan førast opp etter same krav som naust i N1 og med tilhøyrande kaifront som N1.

1.3.2. Utnytting N1

Maks BYA/BRA skal pr. naust 40 m² BYA/BRA. Samla areal skal ikkje være over 200 m² BYA/BRA. Enkeltnaust (del av naustrekke)

- 1. etasje skal ikkje BYA/BRA overstige 40 m².
- Garnloft skal ikkje ha målbart areal.
- Areal vindaug/ dagslysflate skal ikkje overstige 3 % av BRA.

1.3.3. Høgde

Mønehøgda skal være maks 5 m målt frå topp ferdig golv. Utvendig knevegg på loft er ikkje tillate.

1.3.4. Terrengtilpassing

Ved byggemelding skal det leggjast fram snitt som syner forhold mellom naust/naustrekke, planert terreng og havnivå. Området N1 skal ha ei planert høgde på min. 2,4 moh (meter over havnivå).

1.3.5. Støttemur

Evt. støttemurar - maksimal høgde på 1,5 meter. Natursteinsmur skal ikkje ha ein brattare helling enn 3:1.

1.3.6. Estetiske forhold

Nausta skal ha saltak med vinkel mellom 35 og 45 grader. Garnloftet kan ha vindaug mot sjø. Altan, utkraging eller terrassar er ikkje tillate. Nausta kan variere i farge, form og matrealbruk slik at ein unngår for mange like einingar.

Naust skal ikkje nyttast til varig opphald og overnatting.

1.3.7 Vatn - avlaup

Det vert tillate å føre fram vatn til nausta. Avlaup frå nausta vert ikkje tillate.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr 2)

2.1. Veg

2.1.1. Bruk av veggrunn

Veg f_V - felles veg for dei som har naust i naustområdet og Gnr.63 Bnr.11.

Veg V1 - eksisterande veg til gnr.63 bnr.14.

Veg V2 - ny veg til gnr.63 bnr.11.

2.1.2. Avkjørsel /veg

Ny avkjørsel frå offentleg veg Fv 404 til felles veg (f_V) . Eksisterande avkjørsel til gnr/bnr 63/11 vert stengt. Maksimal helling i avkjørsel skal vera -2,5 % dei første 5 m frå vegkant inn i f_V.

Vegbredde minimum 3 meter.

2.2. Kai

2.2.1

Kaiutstikk tilhøyrande N2 og kai K1 er eksisterande. Ingen endring. Utbetring/vedlikehald kan utførast. K2 - ny kai langs N1 med maks bredde 2 m. Kaifront skal ha treskjørt som overflate.

2.3. Parkeringsplass - generalisert

2.3.1. Parkering

5 biloppstillingsplassar for personbilar i området f_P.

2.4 Overvasshandtering

Det skal sikrast tilstrekkeleg overvasshandtering langs veg og på parkeringsplass. Avrenning må førast forbi eller under naust i N.

3. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (pbl § 12-5 nr 6)

3.1. Friluftsområde

I FR skal båtane fortøyast med baugen inn mot K2 og med ile i sjø.

4. Hensynssoner (pbl § 12-6)

4.1. Sikringssone – frisikt

Innanfor frisikt arealet er det ikkje tillate med murar, gjerder eller vegetasjon høgare enn 0,5 m over tilstøytande vegnivå. Terreng skal ikkje planerast høgare enn tilstøytande vegnivå.