



Ard arealplan as

Nygårdsgaten 114  
5008 Bergen

---

Side | 1


FORSLAGSTILLER SI  
PLANSKILDRING

FAMMESTAD  
GNR/BNR 24/4

LINDÅS KOMMUNE

Plannr.: 1263-201510  
Saksnr.: 15/2611

Sist oppdatert: 03.06.2016



## INNHOLD

1	SAMANDRAG .....	5
2	NØKKELOPPLYSNINGAR.....	5
3	BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET .....	5
3.1	BAKGRUNN .....	5
3.2	INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET.....	5
4	PLANPROSESSEN.....	5
4.1	VARSLING .....	5
4.2	MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING .....	6
5	GJELDANDE PLANSTATUS .....	6
5.1	FYLKES(DEL)PLAN.....	6
5.2	KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDDELPLAN.....	7
5.3	REGULERINGSPLANAR .....	8
5.4	EVENTUELLE TEMAPLANAR.....	8
5.5	STATLEGE RETNINGSLINER .....	8
6	SKILDRING AV PLANOMRÅDET .....	9
6.1	LOKALISERING.....	9
6.2	AVGRENSING .....	10
6.3	TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/STATUS .....	10
6.4	EKSISTERANDE BUSETNAD .....	11
6.5	TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK .....	11
6.6	SOLTILHØVE .....	12
6.7	VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE .....	12
6.8	GRØNE INTERESSER.....	14
6.9	KULTURMINNE.....	15
6.10	VEG OG TRAFIKKTILHØVE .....	15
6.11	STØY .....	15
6.12	OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING .....	16
6.13	VATN OG AVALAUP .....	16
6.14	ENERGI.....	16
6.15	PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD.....	16
6.16	RISIKO.....	17
6.17	PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR.....	18
7	UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR.....	18
8	SKILDRING AV PLANFORSLAGET .....	22
8.1	INNLÉIING.....	22
8.2	REGULERINGSFØREMÅL .....	23
8.3	BYGGEFØREMÅL.....	24
8.4	BUSETNAD OG ANLEGG .....	24
8.4.1	BUSTADER - FRITTLIGGJANDE .....	24
8.5	UNIVERSELL UTFORMING .....	24
8.6	UTEOPPHALDSAREAL .....	24
8.7	PARKERING/GARASJE(R).....	25
8.8	TRAFIKKAREAL .....	25
8.9	STØYTILTAK .....	25

Side | 3

8.10	AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON .....	25
8.11	RISIKO.....	25
9	KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET .....	26
9.1	OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK .....	27
9.2	EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR.....	27
9.3	UNIVERSELL UTFORMING .....	27
9.4	KONSEKVENSAR FOR NABOER .....	27
9.5	TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE.....	28
9.6	KULTURMINNE.....	28
9.7	FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET .....	28
9.8	VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA.....	28
9.9	PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD .....	28
9.10	KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER .....	28
9.11	JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN .....	29
9.12	RISIKO OG SÅRBARHEIT .....	29
9.13	ROS-ANALYSE .....	29
10	FRÅSEGN/MERKNADAR .....	34
10.1	SAMLA FRÅSEGN/MERKNADAR .....	34
11	FORSLAGSSTILLAR SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR .....	35

---

Side | 4

#### FIGURLISTE:

Figur 1: Varslingsannonse .....	6
Figur 2: Utsnitt fra KPA 2011-2023 (nordhordlandskart.no). planområdet er markert med svart stipla line.	7
Figur 3: Oversiktskart. Planområdet er markert omtrentleg og viser kvar området er plassert i kommunen (nordhordlandskart.no).....	9
Figur 4: Kart over planområdet (kartverket, seeeiendom.no) .....	10
Figur 5: Flyfoto av planområdet (kartverket, seeeiendom.no).	11
Figur 6: Temakart mellom anna for landskapstyper og omsynsone naturmiljø, for arealdelen av kommuneplan 2011 - 2023 Lindås kommune. ....	11
Figur 7: Landskapet innanfor planområdet (Norgei3d.no)	12
Figur 8: Grunntilhøve i området, planområdet er stipla med svart line (geo.ngu.no/kart)	13
Figur 9: Markslagkart (skogoglandskap.no) .....	13
Figur 10: Observerte dyre/naturarter .....	14
Figur 11: Traktorveg frå planområdet mot Hegernesvatnet er markert med brun stipla line. Sti frå Mykingvegen og vidare austover er markert med grøn stipla line, planområdet markert omtrentleg i raudt. ....	15
Figur 12: Støyvarselskart - Lindås sør ( <a href="http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusområder/Miljø+og+omgivelser/Støy/Støykart/Hordaland">http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusområder/Miljø+og+omgivelser/Støy/Støykart/Hordaland</a> ) .....	16
Figur 13: Planområdet i høve til skule. Naturleg skulevegtrasé er vist med grøn stipla line. Gul sirkel er nærbutikk/daglegvarehandel.....	17
Figur 14: Plankart .....	23
Figur 15: Illustrasjonsplan som viser snittlinjer.....	26
Figur 16: Snitt A-A1 .....	27
Figur 17: Snitt B-B1 .....	27
Figur 18: Snitt C-C1 .....	27
Figur 19: Teoretisk befolkningssamansetning for planområdet .....	28

## 1 SAMANDRAG

Planframlegget med tilhøyrande konsekvensvurdering legg til rette for å utføre eit makeskifte mellom LNF-areal og bustadareal i gjeldande kommuneplan. Makebyttet gjev mindre inngrep i kringliggjande LNF-områder og mindre terrenginngrep enn slik det ligg i gjeldande kommuneplan. I tillegg samlar det nye plangrepet bygga på ein betre måte enn slik kommuneplanen legg opp til. Planframlegget legg til rette for maksimalt sju nye bustadomter, kor det vert opna for å byggje tomannsbustad på tre av tomtane. Etter makeskiftet vil bustadfeltet ligge meir samla.

Side | 5

## 2 NØKKELOPPLYSNINGAR

Gardsnamn	Jyddalen, Fammestad
Gardsnr./bruksnr.	24/4
Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.)	Uregulert
Forslagstillar	Anders Myking Fammestad og NHB Bolig Vest AS
Grunneigar (sentrale)	Anders Myking Fammestad
Plankonsulent	Ard arealplan as
Ny plans hovudføremål	Bustad
Planområdets størrelse i daa	43142 m <sup>2</sup>
Tal på nye bustader	Maksimalt 14 bustadeiningar, inkludert potensielle sekundæreiningar.
Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgde o.l.)	Ikkje i tråd med overordna plan - makeskifte
Førelegg det varsel om motsegn (j/n)	N
Konsekvensutgreiingspliktig (j/n)	J - enkel
Kunngjering oppstart, dato	11.9.2015
Fullstendig planforslag mottatt, dato	
Informasjonsmøte haldt (j/n)	N

## 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

### 3.1 BAKGRUNN

På vegne av Anders Myking Fammestad, søker Ard arealplan as i samarbeid med NHB Bolig Vest AS om oppstart av planarbeid for del av gnr. 24 bnr. 4. Årsaka til søknad, er at ein ynskjer å gjere eit makeskifte mellom areal avsett til ny bustadbygging og areal avsett til LNF i kommuneplanen.

### 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET

Føremålet med planarbeidet er å utføre eit makeskifte mellom to areal i gjeldande kommuneplan. Det eine arealet ligg i dag som bustad og det andre, som LNF-område. På eigedomen 24/4 vart det i førre rullering avsett to område for ny bustadbygging. Det nordre området på om lag 6,5 daa vart ved ein inkurie plassert lengre aust enn det som var meint, og nedfor ein skrent. Det har i oppstarten av dette planarbeidet synt seg vanskeleg å tilpasse bustadomter her utan store terrenginngrep, og tilkomstveg vil måtte gå gjennom dyrka mark. I tillegg ligg arealet innanfor omsynssone for landbruk.

Det sørlege arealet, som ligg som LNF-område i gjeldande kommuneplan, er betre eigna for bustadbygging og vil ikkje føre med seg dei same terrenginngrepa som ein utbygging i det nordlege området. Vidare vil ei utbygging i det sørlege området gjere at ein unngår å leggje tilkomstveg gjennom dyrka mark. Skogsbonitetten er i tillegg lågare i det sørlege området. Her er det registrert myr og middels høg bonitet mens det i nord er registrert høg bonitet i tillegg til eit område med fulldyrka jord.


## 4 PLANPROSESSEN

### 4.1 VARSLING

Oppstart av reguleringsplanarbeidet vart varsle i avis Strilen den 11. september 2015. Grunneigarar, naboar og aktuelle private og offentlege instansar blei varsle i brev av 10. september 2015.

## Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsle at det skal setjast i gong reguleringsplanarbeid for Jyddalen, Fammestad, del av gnr. 24, bnr. 2 m.fl., Lindås kommune.



Anders Myking Fammestad i samarbeid med NHB Bolig Vest AS er tiltakshavar.

Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet er på om lag 43 daa og ligg på Fammestad langs Mykingvegen like ved Hegrenesvatnet. I kommuneplanen for Lindås er området avsett til bustadføremål og LNF-område. Planarbeidet har til hensikt å gjøre eit bytte av område for bustad og LNF for å unngå store terrengingrep og inngrep i dyrka mark. Byttet vil også samle to små bustadføremål til eitt større samla areal. Oppstart av planarbeidet har vore handsama av Plan- og miljøutvalet i Lindås kommune for å ta stilling til byttet av areal (saksnr. 121/15).

Føremålet med reguleringsplanarbeidet er å bytte om lag 6,5 daa bustadføremål nord i planområdet med LNF-område i sør. Planarbeidet har til hensikt å regulere om lag sju nye tomter for einebustader. Meir opplysningar om planarbeidet finst på saksnr. 15/2611 hos Lindås kommune og på [www.ardarealplan.no](http://www.ardarealplan.no).

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader som angår løysingar eller gjeld særlege behov kan sendast skriftleg til: Ard arealplan as, Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen.

E-post: [post@ardarealplan.no](mailto:post@ardarealplan.no)

Frist for merknader er satt til **26. oktober 2015**.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as. Tlf. 55 31 95 00.



Figur 1: Varslingsannonse

### 4.2 MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING

I samband med varsling av oppstart av reguleringsplanarbeid kom det inn 5 merknader. Desse er summert opp og kommentert under punkt 10.

### 5 GJELDANDE PLANSTATUS

#### 5.1 FYLKES(DEL)PLAN


Aktuelle fylkes(del)planar for området:

- Fylkesplan for Hordaland, 2005-2008
- Fylkesdelplan for kystsona 2001-2004
- Klimaplan for Hordaland, 2014-2030

- Regional kulturplan: Premiss - kultur (2015-2025)
- Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2008-2012
- Regional plan for folkehelse, 2014-2025 - Fleire gode leveår for alle
- Regional transportplan Hordaland, 2013-2024
- Regional næringsplan, 2013-2017

## 5.2 KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN

Side | 7



Figur 2: Utsnitt fra KPA 2011-2023 (nordhordlandskart.no). planområdet er markert med svart stipla line.

Arealet som er tenkt utbygd ligg delvis innanfor areal sett til LNF i gjeldande kommuneplan. Denne reguleringsplanen skal legge til rette for å gjennomføre eit makeskifte mellom areal sett til LNF og areal satt til bustad i gjeldande kommuneplan 2011-2023.

Arealet merka med gult er areal sett til bustad i gjeldande kommuneplan for Lindås kommune. Ved førre rulling av kommuneplanen var det tenkt å plassere vidareutviklinga av bustadarealet i dette området som ein forlenging av dei to bustadeigedomene i nordleg og i sørleg retning. Det nordlege arealet vart ved ein feil flytta noko mot vest slik at det ikkje vart liggjande i forlenginga av dei eksisterande bustadtomtane. Som ein kan sjå ut frå kartutsnittet over ville den nordlege delen i alle tilfelle ha vorte liggjande innanfor omsynssone landbruk, H510.

Etter å ha sett nærmere på bustadarealet i nord, slik det ligg i gjeldande kommuneplan ser ein at det vanskeleg lar seg gjere å legge til rette for bustader her utan å måtte gjere relativt store terrenginngrep. Ved å utføre eit makeskifte mellom areala merka med grøn line og areala merka med oransje line vil ein unngå å etablere nye bustader og tilkomstveg innanfor omsynssone for landbruk, og ein vil unngå større terrenginngrep. Areal merka med grøn line er areal som ein ynskjer å endre frå bustadføremål til LNF. Areal merka med oransje line ynskjer ein å endre frå LNF til bustad. Områda utgjer om lag 7,5 daa LNF-område som endrast til tilsvarende storleik på bustadføremål.

Side | 8

### 5.3 REGULERINGSPLANAR

Det er ikkje anna planarbeid i området som kommunen kjenner til.

### 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANAR

Aktuelle kommunale temaplanar i planarbeidet:

- Kartlegging og verdisetting av naturtypar i Lindås, 2004
- Den indre farleia, Bergen-Nordhordland Areal- og forvaltningsplan, 2004
- Energiutgreiing Lindås kommune, 2009
- Kommunedelplan for trafikksikring, 2010-2022

### 5.5 STATLEGE RETNINGSLINER

Det er fleire statlege retningsliner som er aktuelle for området

- Statleg retningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging
- Statleg retningsliner for barn og planlegging
- Statleg retningsliner for universell utforming
- Statleg retningsliner for klima -og energiplanlegging

Planlegginga skal vere med å bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettstader, og legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremje helse, miljø og livskvalitet.

Utbrygginga bør fremje kompakte byer og tettstader, minske trøngen for transport og legge til rette for klima- og miljøvenlege transportformar.

Dei statlege retningslinene for samordna **bustad-, areal- og transportplanlegging** har som mål sikre god stads- og byutvikling tilpassa dei lokale tilhøva.

Det får ein til ved at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bustadmiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsigktig, berekraftig perspektiv i planlegginga.

Dei statlege retningslinene for **barn og planlegging** har som mål om og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov. Lokaliseringa av planområdet er gunstig med tanke på born og unge. Området ligg fint og ope til i naturskjønne omgjevnader med mellom anna nærliek til friareal og sjø, noko som vil vere med og sikre eit godt oppvekstmiljø.

Dei statlege retningslinene for universell utforming er retningsliner som i særleg grad tar opp i seg dei spesielle utfordringane med ein aukande eldre befolkning i tillegg til dei som for kortare eller lengre tid har trøng for tilrettelegging for å kunne delta på likefot alle stader i samfunnet. Den seier at: Alle menneske i heile landet skal ha like mogelegheiter til å utvikla sine evner og leva gode og meiningsfylte liv. Det vil bli lagt til rette for at personar med nedsett funksjonsevne kan ivareta sine rettar og plikter som samfunnsborgarar. Personar som lever med funksjonshemminger skal sikrast levekår og livskvalitet på line med den resten av befolkninga. Føremålet med statlege retningsliner for universell utforming er å klargjera og sikra at omsynet til universell utforming vert ivaretatt i all arealplanlegging.

**Universell utforming** er ein strategi for planlegging og utforming av produkt og omgivnader for å oppnå eit inkluderande samfunn med full likestilling og deltaking for alle.

Universell utforming vert definert som:

Universell utforming er utforming av produkt og omgivnader på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekking som mogleg, utan behov for tilpassing og spesiell utforming.


**Klima- og energiplanlegging** har som føremål å setje inn tiltak for å innarbeide tiltak og verkemiddel for å redusere utslepp av klimagassar og det å sikre meir effektiv energibruk. Alternative energikjelder må vurderast.

## 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET


Side | 9

### 6.1 LOKALISERING

Planområdet ligger vest for 397 Mykingvegen like sør for Fammestad i Lindås kommune. Området ligger nord for Hegernesvatnet og søraust for Tveitavatnet og Kvernhuselva.



Figur 3: Oversiktskart. Planområdet er markert omrentleg og viser kvar området er plassert i kommunen (nordhordalandskart.no)




Figur 4: Kart over planområdet (kartverket, seeeiendom.no)

## 6.2 AVGRENSING

Avgrensinga av planområdet tar inn over seg arealfordelinga i gjeldande kommuneplan på ein slik måte at det vert mogleg å regulere arealet som ligg som bustad til LNF. På denne måten kan ein sikre at arealet i nord, som har vist seg mindre eigna til bustadføremål, vert regulert til LNF. Planområdet strekk seg frå eksisterande bustader, vestover i retning av Tveitavatnet og sørover mot Hegernesvatnet.

## 6.3 TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/STATUS

Tilstøytande areal er hovudsakleg skog og landbruksareal.



Figur 5: Flyfoto av planområdet (kartverket, seeiendom.no).

Flyfoto over viser planområdet i sort stipla line. Den fulldyrka marka strekk seg fra den nordvestligaste delen av planområdet og vidare nordover. Grøn stipla line viser omtrentleg avgrensning av omsynssone for landbruk (H510), oL9 Fammestad - Tveitegrend, i høve til planområdet. Omsynssona ligg nord for den grøne stipla lina. Blå stipla line viser omtrentleg avgrensning av omsynssone for friluftsliv (H530), oF10 Bruvoll - Storavatnet - Tveitavatnet. Nordleg del av planområdet ligg altså innanfor omsynssone for landbruk i gjeldande kommuneplan for Lindås kommune. Sona vert skildra i kommuneplanen som gode jordbruksareal og Tveito vert spesielt trekt fram som kulturlandskap. Det er registrert eit bruk med storfedrift med stort driftsomfang, ut over dette finn ein mindre gardsbruk med sauehald. Omsynssona strekk seg fra planområdet, langs vestre side av Tveitavatnet, over Tveito, Øvre Tveito og heile vegen nord til Reikeråsen.

#### 6.4 EKSISTERANDE BUSETNAD

Det finnes i dag to einebustader med tilhøyrande garasjer og eit lite uthus/bod innanfor planområdet.

#### 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK

Området ligg i eit landskap klassifisert som vågsvatn (ved Tveitavatnet). I vågsvatnene finn ein nær samanheng med våg og sundlandskapet langs dei ytre kystområda. Landhevinga har ført til at områder som tidlegare sto i kontakt med sjø vart liggjande utan denne kontakten. Utforminga kan variere, frå vide og store vatn, gjerne med rikt innhald av små holmar, til tronge kiler i smale og lukka landskapsrom. Berggrunn og lausmasser avgjer vegetasjonsbiletet.

#### OMSYNSONER (PBL § 11-8) SONER MED SÆRLEG ANGITT OMSYN


Bevaring naturmiljø (560)

#### LINJESYMBOLER

- — — Grense for angitt omsynsoner
- - - Funksjonell strandzone
- Verneskogsgrense

#### ANDRE SYMBOL

A	Paskrift Kommunedelplanar som er gjeldande eller under arbeid.
	Plangrense
	LT22-12 Storkupert hei
	LT22-11 Sprekkedaler
	LT22-10 Lågfjellsdaler
	LT22-08 Vestlandets skogåser
	LT22-05 Elvegjel
	LT21-12 Kystfjell
	LT21-09 Sprekkedaler
	LT21-08 Ålandschap
	LT21-06 Vågsvatn
	LT21-04 Småvåg- og smalsundlandskap
	LT21-03 Småfjord og storsundlandskap
	LT21-02 Middels brede fjordløp
	LT21-01 Brede fjordløp og fjordmøter
	LT20-09 Kystheiene
	LT20-07 Brede fjordløp/fjordmunninger
	LT20-06 Småfjord og storsund



Figur 7:  
Landskapet  
innanfor  
planområdet  
(Norgei3d.no)

Planområdet  
ligg på ei lita  
høgde og ligg  
vestvendt til  
ned mot

Kvernhuselva som koplar Fammestadtjørna og Hegernesvatnet. I Nordaust flatar landskapet ut og legg til rette  
for dyrking av jorda. Elles er landskapet delvis kupert frem til juvet ned mot Kvernhuselva.

#### 6.6 SOLTILHØVE

Området ligg på ei lita høgde og ligg samstundes vestvendt til. Dette fører med seg at området har særskilt gode  
soltilhøve.

#### 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE


Berggrunnen i Lindås hører til dei såkalla Bergensbogene som består av bøgeforma bergartseininger. I  
planområdet er berggrunnen dominert av amfibolrik gneis til amfibolitt (mangerittisk til amfibolittisk),  
uensartet, stedvis bevart charnockitt, stedvis båndet, stedvis migmatittisk. Radon er eit kjent problem mange  
stader i fylket, med det er ikkje kjent at det er eit uttalt problem i dette aktuelle området.



Figur 8: Grunntilhøve i området, planområdet er stipla med svart line (geo.ngu.no/kart)  
I planområdet er det dels fulldyrka jord og skog av varierende bonitetsklasse.



Figur 9: Markslagkart (skogoglandskap.no)  
Det er registrert gjerdesmett, rugde og måltrost innenfor planområdet. Alle disse tre artene har status LC,  
Least concern. Nordaust for planområdet er det registrert gulsanger (LC, Least concern), gresshoppesangere  
(VU, Vulnerable) flere ganger, rugde (LC) flere ganger. I Hegernesvatnet er det observert rugde, Vannrikse (VU,  
Vulnerable). Sjå kartutsnitt under.



Figur 10: Observerte dyre/naturarter

#### 6.8 GRØNE INTERESSER

Omsynssoa for friluftsliv (H530)- Bruvoll, Storavatnet - Tveitavatnet strekk seg langs med breidda til Tveitavatnet/Hegernesvatnet og sona går om lag kant i kant med plangrensa i sør, sjå figur 5. Det går ei traktorveg gjennom planområdet og ned mot Hegernesvatnet. Det går ein sti fra austsida av Mykingvegen, sør aust for planområdet og derifrå vidare til Tjørndalen og Kjerrena i aust, sjå kartutsnitt under.



Figur 11: Traktorveg frå planområdet mot Hegernesvatnet er markert med brun stipla line. Sti frå Mykingvegen og vidare austover er markert med grøn stipla line, planområdet markert omrentleg i raudt.

#### 6.9 KULTURMINNE


Det er ikkje registrert kulturminneverdiar i området i databasar på nettet ([www.kulturminnesok.no](http://www.kulturminnesok.no)). Det nærmeste kulturminnet ligg aust for planområdet, på Husebø. Det er ingen SEFRAK-registrerte bygningar innanfor planområdet ([www.miljostatus.no](http://www.miljostatus.no)). Ved synfaring av planområdet vart det ikkje registrert kulturminner av noko slag.


#### 6.10 VEG OG TRAFIKKTILHØVE

Tilkomst til planområdet er via fylkesveg 397, Mykingvegen, som går aust for planområdet. Privat tilkomstveg til dei to eksisterande bustadene innanfor planområdet er kopla til fylkesvegen.

#### 6.11 STØY

Planområdet kan ikkje seiast å vere utsatt for støy. Vegtrafikkstøy, gul sone, frå Fv. 397, Mykingvegen, strekk seg noko inn over eigedomene til dei eksisterande bustadene, men kjem ikkje i nærleiken av nye bustadomter.





**Figur 12: Støyvarselskart - Lindås sør**  
[\(<http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusområder/Miljø+og+omgivelser/Støy/Stoykart/Hordaland>\)](http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusområder/Miljø+og+omgivelser/Støy/Stoykart/Hordaland)

## 6.12 OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING

Kollektivtilbodet i nærleiken av planområdet er ikkje god. Næraste busshaldeplass er Fammestad, like ved avkjørsle til Reikeråsvegen. Dette er om lag 350 meter frå eksisterande avkjørsle til dei to eksisterande bustadene innanfor planområdet. Her går buss nr. 360- Vågseidet - Skauge - Myking - Eikanger. Buss nr. 360 går sju gonger for dagen i retning Knarvik og vidare mot Bergen. Dei fleste av desse avgangane før klokka 12.00. Frå Bergen og Knarvik er det seks avgangar mot Fammestad, dei fleste om ettermiddagen.

## 6.13 VATN OG AVLAUP

I Lindås kommune er om lag halvparten av bustadane knytt til det kommunale avløpsanlegget. Resten har enten eit privat anlegg eller er knytt til eit privat fellesanlegg.

Innanfor planområdet er det mogleg å kople seg til ny kommunal vassleidning på to stader langs med vegen. Det er mogleg å kople seg til kommunalt vassanlegg på Høyland.

Det er naudsynt med ei omkopling på kloakk.


## 6.14 ENERGI

Det er nettstasjon i planområdet, og straumleidningar og kablar. BKK har ikkjekome med merknad til planoppstart og det vert antatt at auka utbygging ikkje vil krevje at kapasiteten i straumnettet og transformatoren må uvidast.

## 6.15 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD

Planområdet ligg litt under to kilometer sør for nærmeste barneskule, Kløvheim skule. Her ligg òg Kløvheim barnehage samt ei fotballbane/idrettsanlegg. Kartutsnittet under viser planområdet og avstand til skulen samt naturleg skulevegtrasé.

Frå planområdet er det om lag 18 kilometer til både Lindås senter i nord og kommunesenter med Knarvik senter i sør. På Lindås finn ein 14 butikkar i tillegg til blant anna legekontor, helsestasjon, tannlege, fysikalsk institutt, treningscenter og bibliotek. På Knarvik finn ein eit endå større utval av både butikkar og andre tenestetilbod. Næraste daglegvarehandel ligg litt over to kilometer frå planområdet, like ved skulen og barnehagen (sjå kartutsnitt på neste side). Bensinstasjon finn ein 1,5 kilometer mot sør, på Eikangervåg.



Figur 13: Planområdet i høve til skule. Naturleg skulevegtrasé er vist med grøn stipla line. Gul sirkel er nærbutikk/daglegvarehandel.

#### 6.16 RISIKO

Det er ikke knyttet risiko til ras- og skredfare i området. Området er heller ikke utsett for flaum.

## 6.17 PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR

Ingen kjente.

## 7 UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR

Plan- og miljøutvalet i Lindås kommune samtykka den 2.9.2015 at det vert varsle oppstart av planarbeid for del av gbnr 24/4. Planen legg opp til at areal avsett til LNF i kommuneplanen vert regulert til bustad. Vedtaket gav, på bakgrunn av endringa av arealbruk, krav om at det må utarbeidast konsekvensutgreiing for tiltaket. Endringa av arealbruk utgjer eit makeskifte der areal satt til bustad i gjeldande kommuneplan vert tilbakeført til LNF-område og eit areal like sør for dette vert endra frå LNF-område til bustad. Det vart, på bakgrunn av makeskiftet, ikkje satt krav om planprogram for konsekvensutgreiinga og det vart presisert at konsekvensutgreiinga kunne innlemmast i planskildringa. I saksframstillinga for vedtaket vert det presisert at konsekvensutgreiinga må omfatte dei same utgreiingskriteria som ein ville vurdert i kommuneplansamanhang for å vise eventuelle konsekvensar av tiltaket.

Side | 18

På bakgrunn av saksframstillinga og vedtaket i plan- og miljøutvalet den 2.9.2015 vert det tatt utgangspunkt i tre ulike alternativ for å kartlegge dei ulike konsekvensane av makeskiftet på ei oversiktleg måte.

Alternativ 0 - Ingen utbygging - dagens situasjon

Alternativ 1 - Utbygging etter gjeldande kommuneplan

Alternativ 2 - Ynskja utbygging etter makeskifte

Tema	Verdi	Påverknad	Konsekvens	Merknad	Alternativ 0
Landskap	Middels	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Området ligg i eit landskap klassifisert som vågsvatn (ved Tveitavatnet).	- Ingen utbygging - dagen
Friluftsliv	Låg	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Området er ikkje aktuelt for friluftsliv.	situasjon
Naturmangfold	Låg	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Ingen registrerte viltførekomstar, viktige naturtypar eller trua artar vert råka.	0- alternativet er dagen situasjon utan utbygging. Dette altern
Landbruk	Låg	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Området ligg inntil dyrka mark.	ativet vil vere utan konsekvensar på alle utgreiingstema. Det er 0-alternativet som har vore utgangspunktet for utgreiinga i samband med kommuneplanen.
Helse	-	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Bustadområdet vert liggjande med to eininger.	

Jydalen, Fammestad  
Lindås Kommune  
Planid: 1263-201510

Tema	Verdi	Påverknad	Konsekvens	Merknad
Kulturkaper og kulturmiljø	Middels	Middels påverknad negativ	Ubetydeleg	Området ligg i et landskapsklassifisert kulturmiljø i området Teitavatnet.
Risiko og sårbarheit	-	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Området har ikke vært utvist med økologisk risiko, men bustadområdet kan ikke tilby førepunkt for denne målsetningen: Ingen.
Miljø og klima	-	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Området har ikke vært utvist med økologisk risiko, men bustadområdet kan ikke tilby førepunkt for denne målsetningen: Ingen.
Born og unge	Låg	Ingen påverknad	Ubetydeleg	Det er bygging i området som kan påvirke området i nærområdet, men ikke born og unge i dag.
Friluftsliv	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Området er ikke aktuelt for friluftsliv.
Samfunnmangfald vurdering	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Samfunnmangfald vurdering viser at det finnes en relativt stabilt mangfold i området, både i naturtypene, arter og trua av bruk og teknisk transport.
Landbruk	Låg	Middels negativ	Liten negativ	Området ligg i utkanten av dyrka mark, noe som kan medføre driftsmessige ulemper. Arealet ligg i utkanten av

Alte  
rnati  
v 1 -  
Utby  
ggin  
ette  
r  
gjel  
dan  
de  
kom  
mun  
epla  
n

Omr  
ådes  
kildr  
ing:  
Omr  
ådet  
ligg  
som  
ei

forlenging av eit lite bustadområde i eksisterande kommuneplan. Arealet består av skog og er sørvestvendt. Ved ein inkurie vart det tenkte arealet plassert lengre aust enn det som var meint, og vart liggjande nedfor ein skrent. Arbeid med dette planarbeidet har vist at det vert vanskeleg å tilpasse bustadområter her utan store terrenginngrep. I tillegg til dette må tilkomstveg ved ein eventuell utbygging her gå gjennom dyrka mark og både framtidig bustadareal og areal for tilkomstveg ligg innanfor omsynssone for landbruk.

Vurdering ut frå målsetjingane: Tomtene vil vere relativt attraktive og styrker busetnaden i grenda. Tiltaket vil medføre meir transport.

Måloppnåing: Delvis. Konflikt med andre målområde: Landbruk.

Tema	Verdi	Påverknad	Konsekvens	Merknad
Landskap	Middels	Liten negativ	Liten negativ	Området ligg i et landskap klassifisert som vågsvatn (ved Frelatavatnet). Utbygginga vil vera ei hensiktsmessig utviding av eksisterande bustadområdet. Det er sørvest og vil krevje minimalt med tilkomstveg. Arealet vil ikke ligga særskild eksponert. Bustadområdet vil kunne få gode kvalitetar som verkar positivt på helsa av området.
Helse	-	Liten positiv	Liten positiv	Bustadområdet vil ikke ha stor innflytelse på helsepåverkanter. Utbygginga vil ikke være i direkte kontakt med vassdraget.
Friluftsliv	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Det er ikke registrerte store naturområder egna for friluftsliv, desværre markområder grønstruktur, viktige vassdragshaler og områder, viktige frimråde og tettsted. Det gjer ikke tilpassinga lett for naturfare.
Kulturminne og kulturmiljø	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Området er ikke utsett for naturfare og har ikke medforståvesentleg auka innsjøområda, men planen vil kunne leggast til rette slik at trafikkfare i fareidentifikasjonen.
Risiko og sårbarheit	-	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Området har relativt godt tilgang til teknisk dekning og relativt lang vei til skule, slik at naturtypa etterlata astan vert raka.
Miljø og klimafald	Låg	Middels negativ	Middels negativ	Området har relativt godt tilgang til teknisk dekning og relativt lang vei til skule, slik at naturtypa etterlata astan vert raka.
Landbruk	I låg	Liten negativ	Liten negativ	Området ligg i et landbruksområde med god tilgang til landbruksmark og transport.
Born og unge	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Området er ikke utsett for landbruksområder. Det er ikke indikasjoner på at av kjerneområdet blir bruk av born og unge i eksisterande bustader. Det er også relativt godt tilgang til skule, men her kan det komme til å bli konflikter med andre målområde.
<b>Samla vurdering</b>			<b>Middels negativ</b>	Samla konsekvens vert vurdert som middels negativ av omsyn til landbruk og transport.

#### Alternativ 2 - Ynskja utbygging etter makeskifte

Områdeskildring: Området ligg som ei utviding av eit lite bustadområde i eksisterande kommuneplan. Arealet består av skog og er sørvestvend.

Vurdering ut frå målsetjingane: Tomtene vil vere relativt attraktive og styrker busetnaden i grenda. Tiltaket vil medføre meir transport.

Måloppnåling: Delvis.

Konflikt med andre målområde: Landbruk.

				framtidig bustadareal vert øg liggjande sør for dei to eksisterande bustadene.
Helse	-	Liten positiv	Liten positiv	Bustadområdet vil kunne få gode kvalitetar som verkar positivt på helsa og ha god tilgang på uteområde.
Kulturminne og kulturmiljø	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Ingen registrerte kulturminne eller kulturmiljø i området.
Risiko og sårbarheit	-	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Området er ikkje utsett for naturfare og vil ikkje medføra vesentleg auka trafikkfare. Fareidentifikasjon: Ingen.
Miljø og klima	-	Middels negativ	Middels negativ	Området har dårlig kollektivdekning og relativt lang veg til skule, slik at tiltaket vil medføra auka transport.
Born og unge	Låg	Ubetydeleg	Ubetydeleg	Det er ikkje indikasjonar på at området er i bruk av born og unge i dag. Området vil ha relativt lang veg til skule, men her vil kunne verte eit godt bustadmiljø. Sti mot grøntareal bør takast vare på eller erstattast slik at kopling mellom bustadområde og grøntareal ver oppretthaldt.
<b>Samla vurdering</b>			<b>Liten negativ</b>	Samla konsekvens vert vurdert som liten negativ av omsyn til landbruk og transport.

#### Samla oppsummering av alternativ 1 opp mot alternativ 2

Ved vurdering av alle dei ikkje-prissatte tema skal det gjerast ei samla vurdering av om alternativa er negative eller positive sett i samband med alternativ 0.

Følgjande kategoriar skal nyttast:

- negativt, strider mot nasjonale mål (nyttast dersom eitt eller fleire tema har fire minus, eller to eller fleire tema har tre minus)
- negativt bidrag til netto nytte (nyttast der det er tydeleg overvekt av negative konsekvensar)
- bidrag nær null (nyttast der dei positive konsekvensane i stor grad er større enn dei negative konsekvensane)
- positivt bidrag til netto nytte (nyttast dersom det er overvekt av positive konsekvensar)

Særstор positiv konsekvens	++++
Stor positiv konsekvens	+++
Middels positiv konsekvens	++
Liten positiv konsekvens	+
Ubetydelig	0
Liten negativ konsekvens	-
Middels negativ konsekvens	--
Stor negativ konsekvens	---
Særstор negativ konsekvens	----

Fagtema	Alt. 1	Alt. 2
Landskapsbilete	--	-
Friluftsliv	0	0
Naturmangfald	0	0
Landbruk	-	-
Helse	+	+
Kulturminne og kulturmiljø	0	0
Risiko og sårbarheit	0	0
Miljø og klima	--	--
Born og unge	0	0
<b>Samla vurdering</b>	<b>Negativt bidrag</b>	<b>Negativt bidrag</b>
<b>Rangering</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

I den samla vurderinga av alternativ 1 og alternativ 2 ser ein at dei to kjem likt ut. Alternativ 2 kjem likevel betre ut når det gjeld landskapsbilete, sjølv om den samla karakteren til slutt vert «Negativt bidrag til netto nytte» for begge alternativa. Alternativ 2 vil gje betydeleg mindre terrenginngrep enn alternativ 1. I tillegg kjem alternativ 2 ikkje i konflikt med landbruksverdiar i same grad som alternativ 1. Vidare vil ny plasseringa av utbygging etter alternativ 2 vere meir føremålstenleg med omsyn til plassering av bustadene. Ved å utføre eit makeskifte mellom utbygging etter alternativ 1 og utbygging etter alternativ 2 vil ein oppnå ein positiv endring både for landskapsbiletet og for landbruksinteresser.

## 8 SKILDRING AV PLANFORSLAGET


### 8.1 INNLEIING

Konsekvensutgreiinga under kapittel 7 viser at alternativ 2 heilt klart er eit betre alternativ enn alternativ 1, sjølv om dei to alternativa får likt utfall i den samla vurderinga, «Negativt bidrag til netto nytte». På grunnlag av konsekvensutgreiinga legg planframlegget opp til å utføre eit makeskifte mellom dei to aktuelle areala i gjeldande kommuneplan.

Arealet som i gjeldande kommuneplan ligg som bustad er planlagt endra til LNF og arealet som ligg som LNF er planlagt endra til bustad. Det sørlege arealet, som ligg som LNF-område i gjeldande kommuneplan, er betre eigna for bustadbygging og vil ikkje føre med seg dei same terrenginngrepa som ein utbygging i det nordlege området. Vidare vil ei utbygging i det sørlege området gjere at ein unngår å leggje tilkomstveg gjennom dyrka mark. Skogsbonitet er lågare i det sørlege området. Her er det registrert myr og middels høg bonitet mens det i nord er registrert høg bonitet i tillegg til eit område med fulldyrka jord.

Utbygginga vil føra med seg ei moglegheit til å utvikle eit bustadområde/miljø saman med dei to eksisterande bustadane innanfor planområdet. Ny utbygging vil ikkje ligga eksponert i landskapet. Utbygginga vil ikkje påverka vassdragslandskapet og vil gje eit tydeleg skilje mellom bustadområde og landbruksareal. Ved å utføre eit makeskifte vil ein samle utbyggingsareala på ein betre måte enn slik det er lagt opp til i gjeldande kommuneplan.

Planframlegget legg opp til sju nye bustadomter fordelt på to nye bustadområde (BFS2 og BFS3). Det tredje bustadområdet (BFS1) innehalar to eksisterande bustader. Innanfor BFS2 kan ein føre opp 6 bueiningar; enten 3 einebustader med inntil 1 sekundærbueining i kvar einebustad, eller ein kombinasjon av eine- og tomannsbustader. Innanfor BFS3 kan det førast opp inntil 8 bueiningar; enten 4 tomannsbustader, 4 einebustader med inntil 1 sekundærbueining i kvar einebustade, eller ein kombinasjon av eine- og tomannsbustadar. Areal til parkering og leik må dimensjonerast tilsvarande 8 bueiningar i planområdet. Maksimalt legg planframlegget opp til ti hovudbustadeiningar og maksimalt 14 bueiningar ved maksimal tal bueiningar.



Figur 14: Plankart

## 8.2 REGULERINGSFØREMÅL

Føremål	Totalt areal (m <sup>2</sup> )
<b>Busetnad og anlegg</b>	
Bustader - frittliggende	BFS1-3
Andre kommunaltekniske anlegg	BKT

Leikeplass	BLK	611,1
Sum busetnad og anlegg		13739,5
Samferdsel og teknisk infrastruktur		
Veg	SV1-2	1069,5
Køyreveg	SKV	2135,9
Anna veggrunn - grøntareal	SVG	1713,2
Sum samferdsel og teknisk infrastruktur		5236
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift		
Landbruk	LL	7162,6
Naturføremål	LNA	17003,5
Sum landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift		24166,2
Omsynssoner		
Frisiktzone ved veg		
Totalt		~ 43141,7 m <sup>2</sup>

### 8.3 BYGGEFØREMÅL

Byggeføremål	
Reguleringsføremål	Bustad - frittliggjande
Areal	13109,3 m <sup>2</sup>
Tal på bustader	<p>Makimalt 14 bustadeiningar.</p> <p>Mellan 7 og 14 hovudeiningar og maksimalt 7 sekundæreiningar:</p> <p>BFS2 - maksimalt 6 bueiningar - enten 3 tomannsbustader, tre einebustader med inntil 1 sekundærhueining eller ein kombinasjon av eine- og tomannsbustader.</p> <p>BFS3 - maksimalt 8 bueiningar - enten 4 tomannsbustader, fire einebustader med inntil 1 sekundærhueining, eller ein kombinasjon av eine- og tomannsbustader.</p>
Byggehøgde	Gesims maks 6 mørne maks 9
BYA	25 %
Parkeringsplassar	To (minimum) tre (maksimum) per eining for bustader med inntil fire bustadeiningar

### 8.4 BUSETNAD OG ANLEGG

#### 8.4.1 Bustader - frittliggjande

BFS1 er dei to eksisterande bustadane samt tre nye bustadomter. Innanfor dei tre nye bustadomtane er det opna for at det også kan opparbeidast tomannsbustader dersom det er ønskjeleg, jf. § 4.1.3 og 4.1.4. Det er lagt opp til ei utnytting av arealet på 25 % BYA.

BFS2 er fire nye bustadomter for einebustader. Det er lagt opp til ei utnytting av arealet på 25 % BYA.

### 8.5 UNIVERSELL UTFORMING

Krav til universell utforming er sikra gjennom TEK10 og vert tilrettelagt i høve til relevant regelverk. Det er satt krav i planføresegna om at minst 40 % av bustadene innanfor planområdet skal vere universelt tilgjengeleg, jf. § 4.1.8.

### 8.6 UTEOPPHALDSAREAL

Det er lagt opp til ein felles leikeplass for dei bustadene innanfor planområdet på 538 m<sup>2</sup>. Planframlegget opnar for maksimalt 14 bustadeiningar noko som gjev krav til minimum 600 m<sup>2</sup> felles leikeareal, 25 m<sup>2</sup> x 14

bustadeiningar =  $350 \text{ m}^2$ . I tillegg sett gjeldande kommuneplan for Lindås kommune krav til at det vert opparbeidd ein områdeleikeplass på minst  $250 \text{ m}^2$  ved 10 eller fleire bustader. Tomtene er gode i storlek og utnyttinga er låg (25 % BYA) og totalt sett får bustadområdet mykje uteoppahaldsareal - både felles og privat. Planframlegget sikrar på denne måten gode grøne areal for dei som skal bu her i framtida. Leikearealet er plassert på eit godt eigna areal som er tilsvarende flatt og som ligg like ved skogen. Det er gode soltilhøve og vind og støy er ikkje eit problem. Planføresegna sikrar at leikearealet vert opparbeidd før bustader innanfor planområdet kan gjevast bruksløye, jf. § 3.1.

Side | 25

## 8.7 PARKERING/GARASJE(R)

Gjeldande kommuneplan for Lindås kommune krev at det ved nye byggetiltak vert sett krav til minst to og maksimum tre parkeringsplassar for personbil per bustadeining for hus med inntil fire bustadeiningar. Reguleringsplanen legg opp til parkering på eige tomt for alle bustadene innanfor planområdet. Tomtane er store og det er meir enn nok areal innanfor kvar einskild tomt til å dekkje krava til parkeringsareal.

## 8.8 TRAFIKKAREAL

Tilkomst til bustadene er lagt gjennom eksisterande tilkomst til dei to eksisterande bustadene innanfor planområdet. Dei to eksisterande bustadene får eige avkjørsle, f\_SV2, som føl dagens vegløsing, f\_SV1. Tilkomstvegen for dei nye bustadene vert lagt mot sør og svingar så mot aust og nord igjen.

Tilkomstveg til bustadene er 3,5 meter brei og det er lagt inn ein meter annan veggrenn på kvar side av f\_SV1.

Det er regulert inn fortau langs vegen då det potensielt kan verte opna for meir bustadbygging knytt til denne tilkomstvegen i framtiden. Dei planlagde tiltaka vil ikkje føre med seg noko særlig trafikk og i tillegg til at vegen er ein blindveg er det ikkje knytt rekkjefølgjekrav til opparbeiding av fortauet i denne reguleringsplanen.

## 8.9 STØYTILTAK

Ikkje aktuelt. Ti einingar gjev minimalt med auka trafikk og vil ikkje gje endring i støysituasjonen i området.

## 8.10 AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON


Det er satt av tilstrekkeleg areal til avfallsdunkar innanfor f\_BKT,  $19 \text{ m}^2$ . Innanfor f\_BKT kan det passerast avfallsdunkar og postkassestativ og i Lindås kommune kan kvar husstand ha opp til to avfallsdunkar som vert henta ein gong i veka, det skal soleis vere plass til 20 avfallsdunker innanfor f\_BKT. Det er lagt inn snuhammar i samband med f\_SV1. Svingradius er stor nok til at lastebil kan snu her.

Det er satt krav i planføresegna om at tilkomstveg skal ha fast toppdekke slik at renovasjonsbilen kan nyte seg av vegen, jf. § 5.1.1.

## 8.11 RISIKO


Det er ikkje avdekkja nokon form for risiko innanfor eller i nærleiken av planområdet. Det er laga skisser for korleis VA er tenkt handtert innanfor planområdet, dette ligg som vedlegg til planmaterialet.

## 9 KONSEKVENSOR AV PLANFORSLAGET




Side | 26


Figur 15: Illustrasjonsplan som viser snittlinjer



Figur 16: Snitt A-A1



Figur 17: Snitt B-B1



Figur 18: Snitt C-C1

### 9.1 OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK

Planframlegget er ikkje i samsvar med overordna plan, men konsekvensutgreiinga har belyst alle negative og positive konsekvensar av tiltaket og har omfatta dei same utgreiingskriteria som ein ville vurdert i kommuneplansamanheng. Samstundes har konsekvensutgreiinga vist at makeskiftet ikkje vil føre til like store negative konsekvensar som det å følgje overordna plan vil kunne gje.

### 9.2 EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR

Planframlegget har ingen konsekvensar for andre reguleringsplanar.

### 9.3 UNIVERSELL UTFORMING

Krav til universell utforming er sikra gjennom TEK10 der dette er relevant. Det er satt krav om at 40 % av bustadeiningane skal vere universelt utforma, jf. planføresegna § 4.1.8.

### 9.4 KONSEKVENSAR FOR NABOER

Planområdet inneholder to eksisterande einebustader. Reguleringsplanen legg opp til maksimalt 14 nye bustadeiningar like i nærleiken av desse to bustadene. 14 nye bustader vil vere ein god grobotn for eit mindre lokalmiljø innanfor planområdet, som ligg noko sør for meir utbygde områder ved Tveita og Fammestad.

## 9.5 TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE

Planforslaget vil ikkje generere synleg trafikkauke på Fv 397, Mykingvegen. Dei 14 bustadene vil gje ein auke på om lag 63 bilturar i døgeret (4,5 bilturer i gjennomsnitt per eining). Parkering er sytt føre på kvar einskild tomt med ein parkeringsdekning på minimum to og maksimum tre parkeringsplassar per bustadeining.

## 9.6 KULTURMINNE

Det er ikkje avdekt kulturminne i planområdet eller i nærleiken, og planforslaget har difor ikkje konsekvensar for kulturminne.

Side | 28

## 9.7 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET

Med ny utbygging i området vert tilkomst til områda rundt vatnet betre enn før. Tveitavatnet saman med strandsona er registrert som regionale friluftsområde med viktige strandsoneverdiar. Dette er eit fint område som motiverer til utandørs opphold for menneskjer i alle aldrar.

## 9.8 VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA

Det er eit nasjonalt mål at tap av biomangfold skal stoppast, og arealbruken skal støtte opp om dette målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut frå krava i kapittel II i Naturmangfaldslova, med særleg omsyn til prinsippa i følgjande heimlar:

§ 8 : Kunnskapsgrunnlaget.

§ 9 : Føre-var-prinsippet.

§ 10: Økosystemtilnærming og samla belasting.

§ 11: Tiltakshavar betaler.

§12: Miljøforsvarlege teknikkar.

I planarbeidet har ein nyttet viktige informasjonskjelder som naturbase, artskarta til artsdatabanken.no, nasjonal raudliste og lokale observasjonar av naturmangfold. Det er ikkje avdekkta konfliktar mellom arealbruksendringane og utvalde naturtypar og prioriterte artar i forslag til forskrift. Endringane er òg vurdert i forhold til naturmangfaldet generelt og registrert kjent lokal kunnskap.

## 9.9 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD

Teoretisk tal på busette vil vere 36 stk. basert på gjennomsnittlege tal på busette per hushald i Lindås kommune frå Statistisk sentralbyrå. Sjå tabell under for teoretisk befolkningssamsetning for planområdet.

TEORETISK BEFOLKNINGSSAMSETNING			
TOTALT 36		Plannamn	Fammestad
90- ÅR	0		
80-89 ÅR	1	5	Aldersheim
67-79 ÅR	4		Pensjonsår
45-66 ÅR	10		Arbeidsår
20-44 ÅR	11	22	Utdanning/ arbeidsår
16-19 ÅR	2		Vidaregåande skule
13-15 ÅR	2	7	Ungdomsskule
6-12 ÅR	3		Barneskule
1-5 ÅR	2		Barnehageår
0 ÅR	0	3	

Figur 19: Teoretisk befolkningssamsetning for planområdet

## 9.10 KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER

Plangrepet legg til rette for fleire bustader i nærleiken av eit område som Lindås kommune har

## 9.11 JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSTAR FOR KOMMUNEN

Ingen kjente.

## 9.12 RISIKO OG SÅRBARHEIT

### 9.13 ROS-ANALYSE

Lindås kommune vedtok metode og akseptkriterier for ROS-analyse i 2011. Desse er 5 delt og ligg til grunn her. Side | 29

#### Klassifisering av konsekvens

Hendingar i raude felt	Medfører uakseptable risiko. Her skal risikoreduserande tiltak gjennomføras, alternativt skal det utføres meir detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået.
Hendingar i gule felt	ALARP - sone, dvs. tiltak kan gjennomføras for å redusere risikoen (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det vil være naturleg å legge en kost-nytteanalyse til grunn for vurderinga av ytterlegare risikoreduserande tiltak.
Hendingar i grøne felt	I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterlegere risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomføras når det er mogleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar.

**Risikomatriser og akseptkriteria for ROS-analysar som gjeld arealbruk**  
 Vedteke av kommunestyret 14.4.2011

RISIKOMATRISE – arealbruk (LIV OG HELSE)					
N	S5	Y			
Y	S4				
S	S3				
N	S2				
N	S1				
A					
S					
	K1	K2	K3	K4	K5
KONSEKVENS					

RISIKOMATRISE – arealbruk (MILJØ)					
N	S5	Y			
Y	S4				
S	S3				
N	S2				
N	S1				
A					
S					
	K1	K2	K3	K4	K5
KONSEKVENS					

RISIKOMATRISE – arealbruk (ØKONOMI)					
N	S5	Y			
Y	S4				
S	S3				
N	S2				
N	S1				
A					
S					
	K1	K2	K3	K4	K5
KONSEKVENS					

Side | 30

S1 – lite sannsynleg	Mindre enn ei hending per 1000 år
S2 – mindre sannsynleg	Ei hending per 200 – 1000 år
S3 – sannsynleg	Ei hending per 20 – 200 år
S4 – mykke sannsynleg	Ei hending per 2 – 20 år
S5 – svært sannsynleg	Ei hending per 2 år eller oftare
K1 – ubetydeleg	Ingen personskadar
K2 – mindre alvorleg	Få og små personskadar
K3 – betydeleg	Få, men alvorlege personskadar
K4 – alvorleg	1 død, og/eller 10 alvorleg skadde, og/eller 250 evakuerte
K5 – svært alvorleg	Meir enn 1 død, og/eller meir enn 10 alvorleg skadde, og/eller meir enn 250 evakuerte

S1 – lite sannsynleg	Mindre enn ei hending per 1000 år
S2 – mindre sannsynleg	Ei hending per 200 – 1000 år
S3 – sannsynleg	Ei hending per 20 – 200 år
S4 – mykke sannsynleg	Ei hending per 2 – 20 år
S5 – svært sannsynleg	Ei hending per 2 år eller oftare
K1 – ubetydeleg	Ingen miljøskadar eller ureining av omgjevnadene
K2 – mindre alvorleg	Mindre skadar på miljøet som vert utbetra etter kort tid
K3 – betydeleg	Middels alvorlege miljøskadar av stort omfang, eller; alvorlege miljøskadar av lite omfang
K4 – alvorleg	Store og alvorlege miljøskadar
K5 – svært alvorleg	Varig, alvorleg skade på miljøet

S1 – lite sannsynleg	Mindre enn ei hending per 1000 år
S2 – mindre sannsynleg	Ei hending per 200 – 1000 år
S3 – sannsynleg	Ei hending per 20 – 200 år
S4 – mykke sannsynleg	Ei hending per 2 – 20 år
S5 – svært sannsynleg	Ei hending per 2 år eller oftare
K1 – ubetydeleg	Skadar for inntil kr 30 000
K2 – mindre alvorleg	Skadar mellom kr 30 000 – 300 000
K3 – betydeleg	Skadar mellom kr 300 000 – 3 000 000
K4 – alvorleg	Skadar mellom kr 3 000 000 – 30 000 000
K5 – svært alvorleg	Skadar for meir enn kr 30 000 000

## VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHEIT:

Naturbasert sårbarheit					
Nr	Uønskt hending/forhold	Potensiell risiko for:			Merknad
		Liv og helse	Ytre miljø	Materielle verdiar	
<b>Ekstremvær <a href="http://www.met.no">www.met.no</a></b>					
1	Sterk vind				Vind vert ikkje sett på som ein risiko for området. Sterk vind kan førekome, men vert ikkje sett på som noko problem.
2	Store nedbørsmengder				Eksisterande nedbørsfelt for årsnedbør vert ikkje endra. Utbygginga i dette området er særstakt avgrensa og tomtene er store. Store nedbørsmengder vert ikkje sett på som ein risiko for planområdet.
3	Store snømengder				Store mengder snø er sjeldan eit problem i området.
4	Anna				
<b>Flaumfare <a href="http://www.nve.no">www.nve.no</a></b>					
5	Flom i elver / bekker				Det ligg ei lita bekke rett vest og sør for planområdet som drenerer ned mot Hegernesvatnet. Denne kjem ikkje i konflikt med nye bustader og utgjer ingen fare for nye eller etablerte tiltak innanfor planområdet. Kvernhuselva ligg eit stykke aust for planområdet og mykje lågare i terrenget. Elva drenerer mot Hegernesvatnet.
6	Flom i vassdrag/ innsjøer				Nye bustader er plassert med planeringshøgde på om lag kote +35. Flom i Hegernesvatnet vil ikkje utgjere ein risiko.
7	Overvasshandtering				Overvatn vert handtert på kvar einskild eigedom. Tomtane er store og BYA er låg. Parkering er inkludert i total % BYA.
8	Springflod / stormflod				Ikkje aktuelt.
9	Historisk flomnivå				Ikkje aktuelt.
10	Anna				
<b>Skredfare <a href="http://www.skrednett.no">www.skrednett.no</a></b>					
11	Kvikkleireskred				Det er ikkje påvist kvikkleire i planområdet.
12	Lausmasseskred				Ikkje aktuelt
13	Is - og snøskred				Planområdet ligg ikkje innanfor utløpsområde for snøskred.
14	Steinras, steinsprang				Planområdet ligg ikkje innanfor utløpsområde for steinras, steinsprang
15	Historiske hendingar				Det er ikkje registrert skredhendingar innanfor planområdet.
16	Anna				
<b>Byggegrunn <a href="http://www.ngu.no">www.ngu.no</a></b>					
17	Setningar				Ikkje aktuelt
18	Utglingingar				Ikkje aktuelt
19	Radon				Kan førekome, men det er registrert moderat til lav risiko for radon i dette området ( <a href="http://geo.ngu.no">geo.ngu.no</a> ). Radon vert ikkje sett på som et problem.
20	Anna				
<b>Plante og dyreliv <a href="http://www.dirnat.no">www.dirnat.no</a></b>					
21	Planter				Ingen sårbare arter registrert i naturbase
22	Dyr				Ingen sårbare arter registrert i naturbase
23	Fugler				Ingen sårbare arter registrert i naturbase
24	Anna				Ingen sårbare arter registrert i naturbase
<b>Verksemdbasert sårbarheit</b>					
<b>Brann/eksplosjon</b>					
25	Brannfare	Sa2 x K3	Sa2 x K2	Sa2 x K3	Planområdet ligg om lag 18 kilometer unna

Side | 31

					brannstasjon.
26	Ekspløsjonsfare				Ingen kjent risiko.
27	Anna				
<b>Energitransport</b>					
28	Høgspent				Ikkje aktuelt.
29	Lågspent				Ikkje aktuelt.
30	Gass				Ikkje aktuelt.
31	Anna				
<b>Forureina vatn</b>					
32	Drikkevasskjelde				Ingen kjent risiko.
33	Sjø, badevatn, fiskevatn, vassdrag og liknande.				Ikkje aktuelt.
34	Nedbørsfelt				Ikkje aktuelt.
35	Grunnvassnivå				Ikkje aktuelt.
36	Anna				
<b>Forureina - grunn <a href="http://www.sft.no">http://www.sft.no</a></b>					
37	Kjemikalieutslepp				Ingen kjent risiko.
38	Anna				
<b>Forureina - luft</b>					
39	Støv/partikler/røyk				ingen kjent risiko.
40	Støy				Ingen kjent risiko.
41	Lukt				Ingen kjent risiko.
42	Anna				
<b>Friluftsliv og tilgjengelegheit til sjø <a href="http://www.hordaland.no">http://www.hordaland.no</a></b>					
43	Fri ferdsel langs sjø				Ikkje aktuelt.
44	Friluftsliv				Ingen kjent risiko.
45	Anna				
<b>Sårbarheit knytt til infrastruktur</b>					
<b>Trafikkfare <a href="http://www.vegvesen.no">http://www.vegvesen.no</a></b>					
46	Trafikkulykker på veg				Planforslaget innebærer marginale mengder økt trafikk i avkjørselen til fylkesvegen. Det kan ikke seiast at denne auka kan gje ei auke i talet ulukker.
47	Anna				
<b>Forureining</b>					
48	Støv/partiklar				Ingen kjent risiko.
49	Støy				Ingen kjent risiko.
50	Lukt				Ingen kjent risiko.
51	Utslepp/kjemikaliar				Ingen kjent risiko.
52	Anna				
<b>Ulykker på nærliggande veger/transportårer <a href="http://www.vegvesen.no">http://www.vegvesen.no</a></b>					
53	Veg				Se under punkt 47.
54	Sjø				Ingen kjent risiko.
55	Luft				Ingen kjent risiko.
56	Anna				

**Risikomatriser - oppsummering**

<b>SANNSYN</b>	Mykje sannsynleg	Sa5	Yellow	Red	Red	Red	Red
	Sannsynleg	Sa4	Green	Yellow	Red	Red	Red
	Noko sannsynleg	Sa3	Green	Yellow	Yellow	Red	Red
	Lite sannsynleg	Sa2	Green	Green	25	Yellow	Red
	Usannsynleg	Sa1	Green	Green	Green	Green	Yellow
<b>RISIKOMATRISE</b>  <b>Liv og helse</b>			K1	K2	K3	K4	K5
			Ufarleg	Liten	Ein viss fare	Alvorleg	Kritisk
			<b>Konsekvens</b>				

<b>SANNSYN</b>	Mykje sannsynleg	Sa5	Yellow	Red	Red	Red	Red
	Sannsynleg	Sa4	Green	Yellow	Red	Red	Red
	Noko sannsynleg	Sa3	Green	Yellow	Yellow	Red	Red
	Lite sannsynleg	Sa2	Green	25	Yellow	Yellow	Red
	Usannsynleg	Sa1	Green	Green	Green	Green	Yellow
<b>RISIKOMATRISE</b>  <b>Ytre miljø</b>			K1	K2	K3	K4	K5
			Ufarleg	Liten	Ein viss fare	Alvorleg	Kritisk
			<b>Konsekvens</b>				

<b>SANNSYN</b>	Mykje sannsynleg	Sa5	Green	Red	Red	Red	Red
	Sannsynleg	Sa4	Green	Yellow	Red	Red	Red
	Noko sannsynleg	Sa3	Green	Green	Yellow	Red	Red
	Lite sannsynleg	Sa2	Green	Green	25	Yellow	Red
	Usannsynleg	Sa1	Green	Green	Green	Green	Yellow
<b>RISIKOMATRISE</b>  <b>Materielle verdiar</b>			K1	K2	K3	K4	K5
			Ufarleg	Liten	Ein viss fare	Alvorleg	Kritisk
			<b>Konsekvens</b>				

## 10 FRÅSEGN/MERKNADAR

### 10.1 SAMLA FRÅSEGN/MERKNADAR

Nr.	Avsendar	Hovudpunkt i merknad	Kommentar frå forslagsstiller
1	Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i e-post av 13.10.2015	NVE har ingen innspel til planarbeidet	Teke til etterretning
2	Statens vegvesen (SVV) i brev av 22.9.2015	<p>SVV har ikkje vesentlege merknader til føremålet med planarbeidet, som vil gje eit klarare skilje mellom område for bustadbygging og LNF-området.</p> <p>SVV sett føresetnad om at det vert regulert tilkomst til området i samsvar med krava i handbok N100 med omsyn til tekniske krav til frisikt, kurvatur og stigning.</p>	<p>Teke til etterretning</p> <p>Teke til etterretning - krava i N100 er lagt til grunn for planarbeidet</p>
3	Fylkesmannen i Hordaland (FM) i e-post av 15.10.2015	<p>FM legg til grunn at planarbeidet i hovudsak er i samsvar med overordna plan og at det ikkje er i strid med nasjonale føringer for arealpolitikken.</p> <p>Planen må inkludere vurdering av folkehelseperspektivet. Konsekvensar reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i høve til naturmangfaldslova og alle reguleringsplanar skal innehalde ROS-analyse.</p> <p>FM presiserer at det er viktig at barn og unge vert høyrd og teke omsyn til i planarbeidet.</p>	<p>Teke til etterretning</p> <p>Teke til etterretning</p> <p>Teke til etterretning</p>
4	Hordaland fylkeskommune (HFK) i e-post av 14.10.2015	<p>HFK viser til at planområdet ikkje ligg i næreleiken av senterområde eller sentrale kollektivaksar og rår til at planarbeidet viser korleis nye bustader er knytt til senterområder og kollektivaksar.</p> <p>HFK ber om at trafikkssikker skuleveg vert drøfta i planarbeidet.</p> <p>HFK ber om at planlegginga sikrar at byggjetiltak og infrastruktur vert innordna dei fysiske omgjevnadane. Dei minner om at planområdet ligg tett intil Tveitavatnet som saman med strandsona er registrert som regionale friluftsområde med viktige strandsoneverdiar.</p> <p>Hordaland fylkeskommune har i dag ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne innanfor planområdet. Om lag 150 m nordaust for planområdet, på eit høgdedrag kalla Husabøen, ligg det eit gardsanlegg frå mellomalder. Potensialet for funn av automatisk freda kulturminne innanfor planområdet vart likevel vurdert å vera lågt. HFK Vi ber om at eventuelle kulturminneinteresser vert omtalte, verneverdiane vurderte og teke omsyn til</p>	<p>Teke til etterretning - område som det vert utført makeskifte med ligg som bustad i overordna plan. Val av arealføremål er skildra og vurdert i overordna plan.</p> <p>Teke til etterretning - dette vert vist i planksildringa, sjå figur 13.</p> <p>Teke til etterretning</p> <p>Teke til etterretning</p>

Side | 34

		<p>i det vidare planarbeidet.</p> <p>HFK ber om at planarbeidet legg særleg vekt på areal- og transport, barn og unges interesser, friluftsliv, klima og energi, landskap, kulturminne, samferdsel og universell utforming.</p>	Teke til etterretning	
5	NGIR i brev av 21.9.2015	<p>Det er viktig at det vert satt av tilstrekkeleg areal til avfallsdunkar (maks to per eining).</p> <p>Tilkomstveg fram til hentestad for avfall må ha tilstrekkeleg breidde og må tåle tilstrekkeleg akseltrykk slik at renovasjonsbilen kan nyte vegen. Hentestaden bør ligge i eit plant område, med nok plass til at renovasjonsbilen kan gjere operasjoner utan å vere til hinder for anna ferdsel. Renovasjonsbilen bør kunne snu ved hentestaden. Leikeplass og liknande bør ikke ligge i næreleiken av hentestaden. Tilkomstveg og snuplass bør ha fast toppdekke og verta brøyt når det er snø og is.</p>	<p>Teke til etterretning - tomtane er store og det er god plass til plassering av avfallsdunkar innanfor kvar einskilde tomt.</p> <p>Teke til etterretning.</p>	Side   35

## 11 FORSLAGSSTILLAR SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR

I planframlegget er det lagt opp til moglegheit for opparbeiding av maksimalt ti nye einebustader. Tomtene er gode i storleik og utnyttinga er låg (25 % BYA). Det er dermed sikra godt med grøne areal i planframlegget. Dei planlagde bustadene har ein maksimal gesimshøgde på maks 6 meter og ein mønehøgde på maks 9 meter.

Planframlegget med tilhøyrande konsekvensvurdering legg til rette for å utføre eit makeskifte mellom LNF-areal og bustadareal i gjeldande kommuneplan. Makebyttet gjev mindre inngrep i kringliggjande LNF-områder og mindre terrengeinngrep. I tillegg samlar det nye plangrepet bygga på ein betre måte enn slik kommuneplanen legg opp til.