

SL
73



SLAMAVSKILLER SL - 73

For 2 boligenheter med WC

Nedgravingsdybde	: 500 mm fra terreng til lokk
Våtvolum	: 7 m ³
Vekt	: 350 kg
Diameter inn-/utløp	: 110 mm
Antall kammer	: 3
Total lengde	: 2800 mm
Største diameter tank	: 2000 mm
Diameter skjøtestykke	: 600 mm
Total høyde	: 2500 mm

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravingsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og avstemples mot setninger.
Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller stenfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

