

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Bolig & Eiendom AS	Tlf.	915 68 466
Ansvarleg søkjar/utførar	Bolig & Eiendom AS	Tlf.	
Byggeplassadresse	Storhaugen 54	Gnr./bnr	123/136
Vegstrekning	KV1040	Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: Risundet		Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

<input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall. 2 ...stk
<input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld for løyve til avkøyrslø er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
04.08.16	

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestert og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.