



Ingvard og Inger Jordal
Hindenesvegen 830
5993 ØSTEREIDET

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/2345 - 16/21030

Saksbehandlar:
Benjamin Hicks
Benjamin.Hicks@lindas.kommune.no

Dato:
08.08.2016

Utslippsløyve - gbnr 21/6 Hindenes ytre

Administrativt vedtak. Saknr: 398/16

Tiltakshavar: Ingvard og Inger Jordal

Type utslepp : Sanitært avløpsvatn med utslepp mindre enn 50 pe

Søknadstype: Forureiningslova § 11, jf. forureiningsforskrifta § 12-5

SAKSUTGREIING:

Saka gjeld søknad om utsleppsløyve for gnr. 21 bnr. 6. Storleiken på det nye utsleppet er opplyst til å vere på 5 pe. Det vert elles vist til søknad mottatt 19.07.2016 og supplert den 20.07.2016. Eksisterande bustad er i dag tilkopla til ein 4 m³ slamavskiljar. Vi forstår at bygge bustadene skal koplast til ny slamavskiljar på 7 m³ av type BIA Slamavskiljar med produktsertifikat nr. 1223. Samla sett vert utsleppet på ca 10 pe.

Plassering

Plassering og utsleppsstad er vist i kart i målestokk 1:1500 datert 18.03.2015, jf. forureiningsforskrifta § 12-14 nr 1 d.

Tømmeforskrifta:

Eitt av krava til nye avløpsanlegg, er at det skal vera køyreveg fram til slamavskiljaren for tømming med slamsugarbil innafor den kommunale, godkjende tømmeordninga. Det har komme inn ein del søknader dei siste åra, med framlegg til tømming med båt eller med bil plassert på ferje. Kommunen har konsekvent avsege desse søknadene, med grunngjeving at slike spesialordningar vil vere vanskelege å kontrollere.

Tømmeforskrifta stiller blant anna følgjande krav:



- Tømmetanken må ligge nærmare enn 100 m frå køyrbar veg.
- Tømmetanken skal ikkje vere lågare enn 8 meter frå køyrbar veg.
- Tilkomstvegen til tømmetanken skal ha naudsynt fri breidde, fri høgde og bæreevne for tømmebilen, normalt 8 tonn akseltrykk.

Nabovarsel

Partar og andre som vert råka av utsleppet er varsla og er gjeve høve til å uttale seg innan fire veker frå varsel er sendt, jf. forureiningsforskrifta § 12-4 nr 2. Det har ikkje komen merknader til søknaden

Privatrettslege tilhøve og tilkopling til eksisterande anlegg

Endring av eksisterande anlegg skjer på tiltakshavar si eigedom og er ikkje avhengig av privatrettslege løyve utover dei avtalene som er sendt inn. Det ligg føre avtale med eigarane av gbnr 21/30, 21/41 og 21/6 om tilkopling av ny bustad.

VURDERING

Plassering

Plassering av leidningsnett kan etter kommunen sin vurdering godkjennast i samsvar med kart datert 18.03.2015. Det er uklart kor slamavskiljaren skal plasserast då dette ikkje går klart nok fram av situasjonsplanen. Dette vil vurderast ved handsaming av innsendt søknad om tiltak etter plan- og bygningslova.

Reinsekrav

Søknad om utsleppsløyve kan etter kommunen sin vurdering godkjennast slik den ligg føre i samsvar med forskriftskrav.

VEDTAK:

Med heimel i forureiningslova § 11, forureiningsforskrifta §§ 12-3 og 12-5 vert det gjeve utsleppsløyve for sanitært avlaupsvatn for ny bustad på gbnr 21/6. Løyvet gjeld via slamavkiljar for to bustader og eksisterande leidningar til sjø. Løyve er gitt på bakgrunn av dei opplysningar som er sendt inn. Vilkår:

1. Eigedommen skal knytast til offentleg eller anna felles vass- og avløpssystem og eventuell overvassleidning dersom dette vert utbygt i området. Kommunen gjer merksam på at det kan verta kravd del av refusjon for anleggsutgifter til leidningar for vatn og kloakk. Storleiken på summen skal fastsetjast av kommunen.
2. Avløpsvatnet skal reinsast med 7 m³ slamavskiljar; BIA Slamavskiljar med produktsertifikat nr. 1223. Vi føreset at etter reinsing vert avløpsvatnet ført gjennom tett leidning til minst 10 meter under fjære sjø eller vassdrag og til eit område som har god strømføring i vatnet.
3. Løyvet fell bort dersom krava i tømmevorskrifta ikkje er stetta.
4. Utsleppet skal til einkvar tid tilfredsstillende krava i forskrift om forureining §§ 12-7 til 12-13 og som skildra i søknaden. Utsleppsanlegget skal dimensjonerast, byggast, drivast og vedlikehaldast slik at det har tilstrekkelig yteevne.
5. De vert hermed gjort kjent med at eigaren av avlaupsanlegg er ansvarleg for at anlegget vert drive og vedlikehalda slik at krava i utslippsløyvet vert fylgt.

6. Vi føreset at eksisterande private fellesleidningar er tette og inntakte, og har tilstrekkelig kapasitet
7. Endeleg plassering av ny slamavskiljar vert fastsett av byggesaksavdelinga.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 16/2345

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Benjamin Hicks
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Ingvard og Inger Jordal

Hindenesvegen 5993
830

OSTEREIDET