

Rapport	BR14589	Låst	09.06.2014	Antall fisk	402500
Lokalitet	Rekeviki	Besøkt	05.06.2014		
Adresse	Ulvøyvegen				
Postnr/sted:	5337 RONG	Rapport skrevet av		Anlegg besøkt av	
Kunde	Blom - Kunde	Pernilla Simolin		Pernilla Simolin	
Konsern	Blom Fiskeoppdrett AS	Generasjon	høst 13	Art	Laks (Salmo salar)

Rutinebesøk

Oppsummering

Det er svært lav dødelighet og ingen svimere i anlegget.

God appetitt og tilvekst.

Fisken som dør har magesekk som er full med fôr og dør mest trolig av overspising.

Funn

Generelle observasjoner

Temp på 5 m 12°C

Anlegget har oksygenmåler. Det måles 101% eller 11,0 mg/L . Kalibreringsrutiner burde kanskje sees over.

Hygiene/miljø

Nøtene er skiftet for en uke siden.

Dødelighet

15-20 per dag i hele anlegget.

Akkumulert dødelighet siden utsett i hele anlegget 2,7%

Parasitter

Anlegget er behandlet sedan sist:

kombinasjonsbehandling reseptdato 17. mars

Slice 9. mai

kombinasjonsbehandling 10. juni

Appetitt

Appetitten er god og fisken føres ca 1,3%

Dette er noe hard føring, men det er fortsatt svært lav dødelighet i anlegget. Ved obduksjon ser man fremst tegn til sirkulasjonsforstyrrelse i lever og baktarm hos dødfisken. Hjertet klarer ikke å kompensere for de store sirkulatoriske krav som stilles til fisken når fordøyelsesapparatet er overfull med fôr og tilveksten er høy og derved oppstår stuvning i indre organ.

Oppførsel

Normal

Utført på anlegg

Inspeksjon av alle enheter

Gjennomgang av journal og lusetellinger samt behandlinger

Opptak av dødfisk

Obduksjon og prøvetaking

Lab journal nr	LAB128		
Fiskegruppe	hele anlegget	Enhet	
Vekt		Antall	15
Annet laboratorium	PatoGen AS		
Obduksjonsfunn	overfylt magesekk sirkulasjonsforstyrrelser i lever og baktarm		
Andre diagnostiske undersøkelser	4 gjeller for histologi		
Tester	7 gjeller på pcr for agd 2 hjertespiiss pcr for pd		
Kommentar			

Underskrift

Pernille Smøli

Dato

09.06.2014