

<b>Rapport</b>	BR14792	<b>Låst</b>		<b>Antall fisk</b>	400000
<b>Lokalitet</b>	Rekeviki	<b>Besøkt</b>	20.08.2014		
<b>Adresse</b>	Ulvøyvegen	<b>Rapport skrevet av</b>		<b>Anlegg besøkt av</b>	
<b>Postnr/sted:</b>	5337 RONG	Pernilla Simolin		Pernilla Simolin	
<b>Kunde</b>	Blom - Kunde	<b>Generasjon</b>	høst 13	<b>Art</b>	Laks (Salmo salar)
<b>Konsern</b>	Blom Fiskeoppdrett AS				

## Rutinebesøk

### Oppsummering

Tilstede ved avlusing.

Dødeligheten har vært stabil og lav siden seneste besøk. Man har badebehandlet anlegget en gang med Alphamax og Trident siden seneste besøk.

I sammenheng med avlusing denne uken har man hatt noe økt dødelighet i tre mærder.

Obdusert fisk hadde ingen sykdomstegn innvendig, og tom tarm. Flere fisk hadde små punktformete blødninger på gjellene, som kan minne om algeskader.

Det ble tatt ut prøver for histologi og pcr fra fisken som har dødd etter avlusing.

Det er en del groe på nøtene, men spyling er planlagt etter at avlusingen er gjennomført.

Mær 1 og 2 ble badebehandlet mandag 18.8 og 3,4 og 5 ble tatt dagen etter. Mær 6, 7 og 8 ble tatt i løpet av besøket.

### Funn

#### Generelle observasjoner

Vanntemperatur ca 17 grader. Trekking av presenning, oksygenering og utdosering av middel fungerte godt. Det var tilstrekkelig med personell og temmelig gode værforhold. Fisken oppførte seg rolig under utdosering og holdetid. I mær 2 doserte man forsøksvis halv dose Trident etterfulgt av full dose AlphaMax. I de andre mærdene doserte man full dose Trident etterfulgt av halv dose AlphaMax. Fisken som hadde dødd etter behandling tidligere i uken såg ut til å være tom for lus.

Det var ingen synlige svimere eller tegn til sykdom på fisken ved inspeksjon av anlegget.

#### Dødelighet

Det døde omkring 1000 fisk i mær 2 og 300 fisk i mær 1 og 3 henholdsvis

#### Appetitt

Normal

#### Oppførsel

Normal

#### Utført på anlegg

- gjennomgang av journal
- inspeksjon av alle mærder
- var tilstede ved avlusing
- obduksjon av 20 dødfisk
- prøvetaking 5 fisk mær 2 fulle organset på formalin for histologi
- prøvetaking gjeller fra 10 fisk mær 2

-prøvetaking 5 hjertespiess på rna later (CMS?, HSMB?) vil bare bli analysert hvis histologien tilsier det

<b>Lab journal nr</b>	LAB177		
<b>Fiskegruppe</b>		<b>Enhet</b>	M2
<b>Vekt</b>	2,5	<b>Antall</b>	20
<b>Annet laboratorium</b>	Fishguard Internt		
<b>Beskrivelse</b>	dødfisk og svimere		
<b>Obduksjonsfunn</b>	Ingen sykdomstegn på indre organer. Frynsete gjeller og punktformete blødninger på gjellene på 5 av 20 fisk.		
<b>Bakteriologi</b>	ikke utført		
<b>Andre diagnostiske undersøkelser</b>	Uttak av fulle organset på formalin for histologi Gjeller fra 10 fisk på formalin for histologi Hjertespiess på rna later for pcr (vil bli analysert bare ved behov)		
<b>Kommentar</b>			

Underskrift

*Pernilla Smøli*

Dato