

04.05.2016, Rekeviki

Kunde	Blom Fiskeoppdrett AS	Antall fisk	390000
Anlegg besøkt av	Arild Kollevaag	Art	Laks
Rapport ferdigstilt	09.05.2016	Generasjon	Vår 2016
Type	Rutinebesøk	Rapport ID	157

Oppsummering

- Normal lav dødelighet og god appetitt, 0.8% utføring daglig.
- Generelt fin fisk i godt hold.
- Det var noe sår på rognkjeksa ved ankomst. Det går ut noe av den nå, men dødeligheten er likevel relativt normal. Rognkjeka tilleggsføres forøvrig med eget fôr, store pellet i pose. Den har flere tilgjengelige skjul.
- Noe funn av AGD/pox, men betydelig lavere nivå enn ved forrige besøk for 2 mnd siden.

Generelle observasjoner

- Normal svømmeadferd adferd på laksen. Spradisk ble det observert noen svake individ langs kanten, men den lot seg ikke fange. Endel rognkjeks ble observert beitende på dyreplankton, og obduksjon av en tilfeldig rognkjeks viste 0-lus i mage/tarm kanal, men funn av endel dyreplankton.
- Det ble foretatt visuell gjelleskoring og lusetelling på 20 fisk i merd nr 2. Den visuelle gjelleskoringen viste et gjennomsnitt på 0.35 og viste noe tegn til AGD og tidligere pox-skader. Dette er en tydelig nedgang fra 0.8 i snitt som ble funnet ved forrige besøk.

Hygiene/miljø

- Pent vær, solskinn. Svak sørlig bris. Sjøtemperatur 8 °C. Oksygenmetning ca 100%.

Parasitter

- Lus i merd 2 (20 fisk) : 0.05 fastsittende - 0.15 bevegelige - 0.1 kjønnsmodne hunnlus.

Utført på anlegg

- Inspeksjon av hele anlegget.
- Utføring av lusetelling og visuell gjelleskoring.
- Gjennomgang av driftsjournal og montering av nytt sløyebord til prøvetaking.

