

**Lindås Kommune**

v/ Sakshandsamar Byggesak  
Anne Lise Molvik  
Kvernhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ

Att. Personalbustad Dyrkolbotn / Arkivsak 15/3856 – 16/386

Sørbøvåg, 15. januar 2016 (*utarbeida dato*)  
(*Innsendt dato er 24. august 2016*)

## Utfyllande opplysningar i sak.

Syner til søknad og til vårt brev av 7 januar i år.

Oversender utfyllande opplysningar i prosjekt jf. punkt 4 i vårt brev av 7 januar i år. Utfyllande opplysningar går på vurdering av brukarinteresser rundt utsleppsløyvet og storleik på utsleppsløyve.

### Storleik utsleppsløyve:

I søknad er det sett opp frå 5-50 pe i omsøkt anlegg, ei nærare utgreiing om dette fylgjer her.

- Berekningsgrunnlag:

1 person heimebuande = 1 pe

1 kafestol = 1/4 pe

1 elev = 18/60 av 1 pe = ca 1/3 pe

1 yrkesaktiv (arbeidsplass) = 24/60 av 1 pe

1 bueining (for familiar) reknast vanlegvis til 5 pe, (men konkret vurdering overstyrer dette)

Dimensjonering ut frå maksimal veke belastning. (70 personer i 1 døgn, og resten av uka tomt hus, det blir 10 pe)

Omregningstabellar brukt frå NS 9426

Rettsgrunnlag: Forureiningsføreskrifta kap 11 og 12

- Vårt reknestykke:

3 leilegheiter x 5 pe = 15 pe

+ 3 hyblar x 2 pe = 6 pe

+ 30 kafé-stoler x 0,25 pe = 7,5 pe

+ 2,5 ansatte utanom bebuaren i huset = 1 pe

SUM = 29,5 pe

Dette er ei teoretisk berekning ut frå maks belastning pe. i fullbooka veke. Meir praktisk blir nok matstova mest brukt av husets innbyggjarar, samt ein og anna tilfeldig gjest, og skuleklassar når det trengs eit ekstra undervisningsrom for leirskule, sannsynleg 2 timer for dagen er maks. Slik alternativ bruk vil utgjere eit lågare atal pe. enn oppsett i vårt reknestykke ovanfor.

## Pkt.4 – Diverse punkt.

I dette punkt har de påpeika 3-underpunkt.

- Kvalitet på teikningar
- Mønehøgde
- Brukarinteresser og storleik på utslepp

Som vi skreiv i søknad om rammeløyve held vi på med digitalisering av teikningar, dette arbeidet er straks ferdigstilt. Og digitaliserte teikningar med påførte møne/raft høgder mv. vil bli oversendt dykk snarleg. Innsende teikningar er i målestokk 1:100 og har påført høgde i snitt angitt frå ferdig golv og til raft og til underkant konstruksjon tak. Eksakt mønehøgde er ikkje påført, men her er differansen takkonstruksjon si tjukkelse og med torvtak er dette anslått til ca. 75 cm. noko som vil gje ca. 8,5 m. mønehøgde frå ferdig golv, eller 8,75 m. som høgaste mønehøgde frå planeringsnivå rundt bygget. Vi har frå vår side ansett at innsende teikningar er av tilfredstillande kvalitet for nabovarsling og sakshandsaming, særleg med bakgrunn i at dei er klart innafor gjeldande plan og bygningslov og bygningsforhold/naboforhold med omsyn på sikt som er gjeldande i området.

## Oppsummert kommentar:

Etter tlf. samtale med sakshandsamar i dag er vår forståelse at de ser pkt. 1 og 2 som ufullstendige og med bakgrunn i desse punkt anser at saka ikkje vert handsama av dykk før ny innsending etter at desse punkt er avklart. Punkt 3 og 4 er mindre vesentlege punkt som i seg sjølv ikkje er avvik de finn avgjerande. Desse er avklart i dette brev.

Vi syner slik til vår utgreiing i vårt brev av 7.1.16. vedrørende punkt 1 og 2 der vi i punkt 1 har søkt klarlegge kvifor vi har «avvikande praksis frå dykk» vedrørende nabovarsel, og at vi sjølv sagt er innforstått med at saka si sakshandsamingstid startar når vi har sendt inn endeleg avklaring for nabovarsel. Når det gjeld punkt 2 vonar vi at vår forståelse av førehandskonferanse er riktig og at innsendt skyldskifteforretning kan nyttast som dokumentasjon.

-----

**Vi vonar de finn å legge saka til handsaming, basert på innkomne opplysningar gitt i vårt brev av 7.1.16. og dette brev dagsett 15.1.16.**

**Dette til orientering.**

Med venleg helsing

**RYLAND BYGG as**

Jostein Ryland

Tlf. direkte: 99281401

E-post : jostein@rylandbygg.no

## Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 1.6.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12.

Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Søknadskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelse som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

### Informasjon:

Utslipet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utslipp. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker. Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet.

### 1. Ansvarlig (søker)\*:

Navn: <i>RYLAND BYGG AS.</i>	Telefon (dagtid): <i>99 28 14 01</i>
Adresse: <i>TRE GIL</i>	Postnr., poststed: <i>6958 SØRNBLAG.</i>
E-post: <i>jostein@rylandbygg.no</i>	<input type="checkbox"/> Enkeltperson <input checked="" type="checkbox"/> Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr.: .....

\*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

### 2. Søknaden gjelder:

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt utslipp. Spesifiser: ..... Skal det installeres vannklosett: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei	<input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utslipp. Spesifiser: ..... Skal det installeres vannklosett: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
<input checked="" type="checkbox"/> Helårsbolig, antall: ..... <i>PERSONALBUSTAD</i> <input type="checkbox"/> Fritidsbolig, antall: ..... <input type="checkbox"/> Annen bygning, antall: ..... spesifiser: .....	
Utslipets størrelse (før rensing) i antall personekvivalenter: ..... <i>5-50</i> ..... pe	

### 3. Eiendom /byggested:

Gnr: <i>247</i>	Bnr: <i>10</i>	Adresse: <i>DYRKOLBOTN</i>
Planstatus:	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei	
	Hvis nei, foreligger det samtykke fra kommunens planmyndighet: ja, dato: .....	



#### 4. Utslippssted:

Type: <input type="checkbox"/> Innsjø <input checked="" type="checkbox"/> Bekk /Elv <input type="checkbox"/> Elvemunning <input type="checkbox"/> Sjø Stedegne løsmasser Annet:.....
Navn på lokalitet: <b>BEKK MED HELLÅRLIG VASSFØRING</b>
Koordinater på utslippssted: Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):
Hvis utslipp til vann: Utslippsdyp minst 2 m under laveste vannstand: <input type="checkbox"/> ja Spesifiser utslippsdyp: ... ..m
Utslippsanordning:.....

#### 5. Rensegrad:

5.1 <input checked="" type="checkbox"/> Utslippssted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. § 12-8):  Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med brukerinteresser: 5.1.a <input checked="" type="checkbox"/> 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF <sub>5</sub> Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted med fare for eutrofiering/overgjødning: 5.1.b <input type="checkbox"/> 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF <sub>5</sub> Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslippssted uten fare for eutrofiering/overgjødning: 5.1.c <input type="checkbox"/> 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF <sub>5</sub> Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: 5.1.d <input type="checkbox"/> Stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser:.....
5.2 <input type="checkbox"/> Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. § 12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: <b>enten</b> 5.2.a <input type="checkbox"/> 20 % reduksjon av suspendert stoff <b>eller</b> 5.2.b <input type="checkbox"/> 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: 5.2.c <input type="checkbox"/> Urenset
5.3 <input type="checkbox"/> Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg nr.:.....
Type renseanlegg: <input type="checkbox"/> Urenset <input type="checkbox"/> Slamavskiller <input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Sandfilteranlegg <input type="checkbox"/> Biologisk renseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk renseanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk renseanlegg <input type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvann) <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann <input type="checkbox"/> Biologisk toalett <input type="checkbox"/> Konstruert våtmark <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann, gråvannsfiler <input type="checkbox"/> Biologisk toalett, gråvannsfiler <input type="checkbox"/> Annen løsning, spesifiser:.....
Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:..... <b>5-50</b> .....pe

### 6. Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig

Navn og adresse på nøytral fagkyndig (person/firma/leverandør) som har bistått med valg og utforming av renseanlegg og/eller dokumentasjon av rensegrad. Hvor relevant oppgave, hvem som vil bistå med installasjon av renseanlegg	Krets av fortype bistand
a) STUSDAL VVS A/S V/EINAR STUSDAL	<input checked="" type="checkbox"/> Valg av renseanlegg Utforming av renseanlegg Dokumentasjon av rensegrad <input checked="" type="checkbox"/> Installasjon av renseanlegg
b) TISON TITLESTAD AS KLARGESTER BIODISC	Valg av renseanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Utforming av renseanlegg <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon av rensegrad Installasjon av renseanlegg
c)	Valg av renseanlegg Utforming av renseanlegg Dokumentasjon av rensegrad Installasjon av renseanlegg

### 7. Vedlegg til søknaden:

a. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 eller relevant dokumentasjon	ja
b. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> ja
c. Plassering av avlopsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	<input checked="" type="checkbox"/> ja
d. Liste over eiendommer tilknyttet avlopsanlegget med gnr., bnr. og adresse	ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant
e. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant
f. Oversikt over hvem som er varslet om planlagt utslipp, samt kvitteringer som viser at varsel er sendt	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant
g. Uttalelser mottatt i varslingsrunden	ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant

### 8. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

RYLAND BTGG ER FØRT OPP SOM ANSLARLEG SØKAN  
PÅ VEBNE AV TILTAKSHAVAR M. SIGNATUR  
V/SIGNHILD DYRKOLBOTN.

### 9. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften, herunder krav til avlopsnett jf. § 12-7, utslipp jf. §§ 12-8 eller 12-9, dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10, utslippssted jf. § 12-11, lukt jf. § 12-12 og utforming og drift av renseanlegg jf. § 12-13. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold, samt oppbevaring av informasjon om anlegget, drift og lekkasjer.

Date 2/12-15	Underskrift ansvarlig eier Signild Dyrekolbotn	Gjentas med blokkbokstaver Signhild Dyrekolbotn
-----------------	---	--