



## Statens vegvesen

Jon Runar Harrison  
Øyna 1  
5913 EIKANGERVÅG

Behandlende enhet:  
Region vest

Saksbehandler/telefon:  
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:  
16/85666-3

Deres referanse:

Vår dato:  
29.08.2016

### Vedrørende utvidet bruk av avkjørsel – nytt hus – Fv. 397 – gnr. 212 bnr. 23 – Lindås kommune

Vi viser til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 397 i Lindås kommune, til eiendom gnr. 212 bnr. 23.

#### Opplysninger om saksgang

Før Statens vegvesen behandler søknader etter vegloven skal tiltakene være avklart etter plan- og bygningsloven. Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål, i område B9 Eikanger. For boligområdet er det krav om reguleringsplan før tiltak, jf. bestemmelse § 1.1 i kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen gir derfor en forhåndsuttale som kan benyttes ved behandling av saken etter plan- og bygningsloven.

#### Forhåndsuttale til behandling etter plan- og bygningsloven

Fylkesveg 397 har holdningsklasse 3 i *Rammeplan for avkøyrslar og byggjegransar på riks- og fylkesvegar i Region vest*. Generelt på slike veger gjelder blant annet at godkjenning av utvidet bruk av boligavkøyrslar normalt kan gis dersom de tekniske kravene er tilfredsstillt.

Utvidet bruk av denne avkjørselen ble sist behandlet i 2013. Ved den behandlingen ble det vurdert at kapasitetsgrensen for avkjørselen nå er nådd, slik at tillatelsen som den gang ble gitt ville være den siste. Dette ble også skrevet i vedtakets pkt. 8 i brev 18.04.2013: «Det vil ikkje verte gjeve nye løyver til utvida bruk av denne avkøyrsla.» Brevet ligger vedlagt.

I tråd med vår håndbok N100 Veg- og gateutforming, legges døgntrafikken i avkøyrslar til grunn for vurdering av hvordan avkøyrslar bør utformes. Dersom flere skal knytte seg til denne avkjørselen vil det være behov for relativt omfattende utbedring, da avkjørselen må utformes som kryss. Krav fra håndbok N100 Veg- og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss skal ligge til grunn for kryssutformingen.

Etter vårt syn må derfor avkjørselen og fv. 397 forbi avkjørselen innlemmes i planområdet ved regulering av område B9 Eikanger.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø

For å oppfylle krav til kryssutforming kan det bli nødvendig å flytte deler av fylkesvegen. Statens vegvesen mener at dette bør planlegges gjennom en reguleringsplanprosess, og vil derfor fraråde av det gis dispensasjon fra plankravet.

#### **Videre saksgang**

Statens vegvesen avventer videre behandling av søknad om utvidet bruk av avkjørsel til saken er avklart etter plan- og bygningsloven fra kommunen sin side.

Statens vegvesen Bergen

Med hilsen

Kari Elster Moen  
overingeniør

Marianne Skulstad  
senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi  
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ  
Nils Rune Nævdal, Apalen 18, 5915 HJELMÅS



## Statens vegvesen

Villanger & sønner AS  
Kvassnesvegen 45  
5914 ISDALSTØ

Behandlende enhet:  
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Roald Gulbrandsøy - 55516342

Vår referanse:  
2013/029538-003

Deres referanse:

Vår dato:  
18.04.2013

### Løyve til å nytte avkøyrsla frå offentleg veg.

Vi syner til Dykkar søknad av 06.03.13.

Med heimel i veglova §§ 40-43 godkjenner vi avkøyrsla frå fv 397 hp 01 ved km 1,210 til eigedomen gnr. 212 bnr. 125 i Lindås kommune. Følgjande vilkår gjeld for godkjenninga:

1. Løyvet gjeld berre for den staden som er nemnt ovanfor, og i høve godkjent skisse.
2. Løyvet gjeld berre for bruk av avkøyrsla til følgjande føremål:  
Tilkomst til bustad.
3. Løyvet fell bort dersom avkøyrsla ikkje er teke i bruk til nemnde føremål innan 3 år frå dags dato.
4. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal vere minimum 60 meter i retning Eikanger, og 40 meter i retning Myking. Sikta fram- og bakover på veggen ved avkøyrsla må vere minimum 50 meter. Eventuelle planter o.l i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter.
5. Svingradius skal vere 4 meter (diameter 8 meter).
6. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudveggen med 5 cm på dei første 2 metrane.
7. Brukar/eigar må til ei kvar tid halde avkøyrsla i den stand det er sett krav til i vilkåra.
8. Det vil ikkje verte gjeve nye løyver til utvida bruk av denne avkøyrsla.

Plan og forvaltning  
Med hilsen

Odd Høydalsvik  
sjefingeniør

Roald Gulbrandsøy

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Askedalen 4  
6863 Leikanger

Telefon: 02030  
Telefaks: 57 65 59 86  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Spelhaugen 12  
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

2 vedlegg

Kopi: Lindås kommune.