

## Lindås kommune Haghaugen felt B

Reguleringsplan: Haghaugen felt B

Plan id.:

Dato sist revidert: 16.05.2014

### Reguleringsføresegner for Haghaugen felt B, gnr. 134, bnr. 466 m. fl., Lindås kommune (pbl § 12-7)

#### § 1 Generelt

§ 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:500, dagsett 20.11.2013

§ 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:

1. Bustad og anlegg (PBL-08 § 12-5 ledd nr. 1)
  - Bustader - frittliggande
  - Bustader - blokk
  - Andre kommunaltekniske anlegg
  - Leikeplass
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (PBL-08 § 12-5, ledd nr. 2)
  - Kjøreveg
  - Fortau
  - Gangveg/gangareal
  - Anna vegg grunn - tekniske anlegg
  - Parkeringsplassar
3. Grønstruktur (PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)
  - Turdrag
4. Landbruk-, natur- og friluftsområder (PBL-08 § 12-5 nr. 5)
  - Friluftsføremål av LNFR
5. Omsynssone (PBL § 12-6 jf. § 11-8)
  - Sikrings-, støy og faresonar
  - Faresone ras- og skredfare
  - Faresone høgspantanlegg

#### § 2 Fellesføresegner

##### § 2.1 Byggegrenser

2.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrenser. Der det ikkje er byggegrenser gjeld føremålsgrenser som byggegrenser. Underjordisk parkeringsanlegg kan plasserast utanfor byggegrensa. Endeleg plassering av bygningar vert fastsett av kommunen.

##### § 2.2 Dokumentasjon til byggemelding

2.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggjast ved naudsynnte teikningar av plan,

snitt og fasadar, profiler og situasjonsplan i hensiktsmessig målestokk der det vert gjort greie for avkjørslar, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjerder og uteoppfallsareal.

2.2.2 Bustader skal byggast og plasserast på ein måte som gjer at radonverdiar i innemiljøet ikkje overskrider nedre tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> luft. Ved innsending av byggesøknad skal dette dokumenterast og eventuelle tiltak gjerast greie for.

##### § 2.3 Rekkefølge

2.3.1 Før bruksløyve kan gjevast skal rundkøyning ved fylkesveg 565 og Hillandsvegen vere ferdig.

2.3.2 Det skal utarbeidast VA-rammeplan som gjer greie for vass- og avlaupshøve, og handtering av overvant innafor planområdet. Denne skal godkjennast av VA-etaten ved Lindås kommune før det vert gjeve byggesløyve.

2.3.3 f\_KV1, f\_FT1 og f\_GV1-4 skal vere ferdig opparbeidd før det vert gjeve ferdigattest til bustader i BB1.

2.3.4 Leikeplassen f\_LP1, f\_LP2 og f\_LP3 skal vere ferdig opparbeida før det vert gjeve bruksløyve til BB1.

2.3.5 Etter utsprengt byggegrupp i BB1, skal det utførast ei geoteknisk undersøking for å kartleggje eventuelt naudsynnte sikringstiltak.

2.3.6 Før det vert gjeve bruksløyve til bustader i BB1 skal ras og skredfare kartleggast og tiltak mot fare vere gjennomført.

2.3.7 Rør for bekken skal dimensjonert slik at ein tek høgde for auka nedbørsmengde og som sikrar mot fare for flaum før ferdigattest for BB1 kan gjevast.

2.3.8 Høgspantanlegget skal vere lagt i jordkabel før det vert gjeve midlertidig bruksløyve til bustader i BB1. Det skal føreligge skriftleg avtale om dette med kraftselskap føre igangsettingsløyve vert gjeve.

##### § 2.4 Krav til utforming

2.4.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng og vegetasjon, og fylgje Lindås kommune sine estetiske retningslinjer.

2.4.2 Ved utarbeiding av situasjonsplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materialar, vegetasjon og belysning.

2.4.3 Bruk av varmpumpe til bustadane skal vurderast.

- 2.4.4 Skjeringar og fyllingar skal dekkast og såast til.
- § 2.5 Universell utforming**
- 2.5.1 Ved detaljplanlegging av bustadområda sine inne- og utemiljø skal prinsippa om universell utforming leggjast til grunn. Universell utforming skal dokumenterast i situasjonsplan og i søknad om byggeløyve.
- 2.5.2 Minimum 70 % av bustadeiningane i planområdet skal ha universell utforming.
- § 2.6 Automatisk freda kulturminne**
- 2.6.1 Dersom det under anleggsarbeid vert oppdaga automatisk freda kulturminne, i form av til dømes helleristingar, flint, brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet stoppast og Hordaland fylkeskommune skal underrettast, jf. Lov om kulturminne av 1978, §8,2. ledd.
- § 3 Bustad og anlegg**  
(PBL-08 § 12-5 ledd nr 1 )
- § 3.1 Frittliggande BF1**
- 3.1.1 I området avsett til frittliggande busetnad er det tillata éin einestad.
- 3.1.2 Maksimal tomteutnytting for BF1 er BYA=20 %.
- 3.1.3 Maksimum mønehøgde for BF1 er kote +67,5.
- 3.1.4 Inngjerding og planting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ålmenn ferdsel. Ubygd areal skal gjevast ei tiltalende utforming.
- 3.1.5 Bustaden skal ha parkeringsdekning for minst to bilar.
- § 3.2 Blokk BB1**
- 3.2.1 I området avsett blokk, er 70 bustadeiningar med tilhøyrande anlegg tillata.
- 3.2.2 Maksimal tomteutnytting for BB1 er BYA=60 %.
- 3.2.3 Maksimum mønehøgde for BB1 er:  
- #1: kote +72,0 for 50 % og +78,0 for 50 %  
- #2: kote +72,0 for 50 % og +75,0 for 50 %
- 3.2.4 Inngjerding og planting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ålmenn ferdsel. Ubygd areal skal gjevast ei tiltalende utforming.
- 3.2.5 Bustadeiningane skal ha parkeringsdekning på 1,5 bil per eining. Minimum 75 % skal være under tak eller i garasjeanlegg.
- § 3.3 Andre kommunaltekniske anlegg**
- 3.3.1 f\_KTA1 er areal for renovasjon, postkassar og andre tekniske anlegg.
- § 3.4 Leikeplass**
- 3.4.1 Leikeplass f\_LP1-3 er felles for bustadar i BB1.
- 3.4.2 Areal skal ligge solvendt til og vere skjerna for sterk vind, forureining, elektromagnetiske felt og støy og ha ei hensiktsmessig utforming i høve til gjeldande føreskrifter.
- 3.4.3 Leikeplassane skal sikrast med gjerde eller liknande mot trafikkområde. Det skal sikrast god og trafikksikker tilkomst frå BB1 til leikeplassane.
- 3.4.4 Leikeplass f\_LP1 skal utformast som naturleikeplass. Areal skal ikkje planerast.
- § 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**  
(PBL-08 § 12-5, ledd nr 2)
- § 4.1 Køyreveg**
- 4.1.1 f\_KV1 er felles for BB1 og gjev tilkomst til f\_KV2. f\_KV1 skal opparbeidast med fast dekke.
- 4.1.2 f\_KV2 er felles for BB1 og gjev tilkomst til parkeringsplassar på f\_PP1, og tilkomst til parkeringsanlegg i BB1.
- 4.1.3 f\_KV2 skal utformast med fartshump eller liknande fartsreducerande tiltak som gjev trygg tilkomst til f\_LP1 frå BB1.
- 4.1.4 f\_KV3 er felles tilkomstveg for gnr/bnr 134/220 og 134/221.
- § 4.2 Fortau**
- 4.2.1 Fortau f\_FT1 er felles for BB1 og skal opparbeidast med fast dekke samtidig som f\_KV1.
- § 4.3 Gangveg**
- 4.3.1 f\_GV1 er felles gangveg for BB1. Gangvegen skal opparbeidast med fast dekke og stengast fysisk for bilkøyring ved f\_KV3.
- 4.3.2 f\_GV2 er felles gangveg for BB1 og skal opparbeidast med fast dekke. Maksimal stigning er 1:10 over maksimalt 10m lengde mellom kvileplan.
- 4.3.3 f\_GV3 er felles for BB1 og skal utformast som trapp.
- 4.3.4 f\_GV4 er felles for BB1 og skal opparbeidast med fast dekke. Maksimal stigning er 1:20.
- § 4.4 Anna veggrunn - tekniske anlegg**

4.4.1 f\_AVT1 og f\_AVT2 er felles for BB1. Areal skal nyttast til fyllingar, murar og skjeringar langs køyreveg. Areal skal gjevast høg kvalitet både i materialval, utføring og utsjånad. Areal skal tilsåast med stadeigen vegetasjon.

#### § 4.5 Parkeringsplass

4.5.1 Parkeringsplass f\_PP1 er felles for BB1. 10 % av plassane skal dimensjonerast for rørslehemma.

4.5.2 f\_PP1 skal opparbeidast med 15 parkeringsplassar, der 3 skal dimensjonerast for rørslehemma.

4.5.3 f\_PP1 skal opparbeidast med 15 parkeringsplassar.

#### § 5 Grønstruktur

(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)

##### § 5.1 Turdrag

5.1.1 TD1 og TD2 er areala langs f\_GV1. I areala skal vegetasjonen behaldast eller supplerast med stadeigen vegetasjon. Andre tiltak er ikkje tillate i areala.

#### § 6 Landbruk-, natur- og friluftsområde.

(PBL-08 12-5 NR. 5)

##### § 6.1 Friluftsføremål av LNFR

6.1.1 LFF1 og LLF2 er frilufttområder. Vegetasjon og landskal skal bevarast i området.

6.1.2 Tiltak i samband med rassikring, murar og skråningar er tillate. Tiltaka skal gjennomførast på ein skånsam måte med omsyn til naturforholda.

#### § 7 Omsynssone

(PBL § 12-6 jf. § 11-8)

##### § 7.1 Faresoner

7.1.1 H310 er faresone for ras- og skredfare.

7.1.2 H370 er faresone for høgspantanlegg. Anlegg for varig opphald kan ikkje etablerast i denne sona.

TEKNISKE TENESTER  
Rådmannen  
Lindås kommune