

Forpliktelser ved anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg

Med anleggsarbeid menes graving, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper eller liknende i nærheten av BKK Netts eller de andre kabelnett som vi har gravemelding for, (netteiers) kabelanlegg.

Er du ansvarlig for slikt anleggsarbeid, forplikter du deg til å overholde disse retningslinjene.

Før anleggsarbeid igangsettes ber vi deg huske på følgende:

- Anleggsarbeidet må ikke påbegynnes før gravemeldingstjenesten i BKK er kontaktet og gravemelding er mottatt. Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler som ikke er nøyaktig inntegnet på kart, må kablene påvises før gravearbeidet starter. Denne vurderingen tas i samarbeid med graveentreprenør, gravemeldingstjenesten i BKK og netteier. Kontaktopplysninger finnes på gravemeldingen.
- Eventuelle kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Punktene/målene refererer til kabeltraseens midtlinje. Vær oppmerksom på at kablernes dybde ikke oppgis siden terreng høyden kan være forandret uten netteiers vitende.

Anleggsarbeid i nærheten av BKK Nett sine kabler under graving kan medføre livsfare!

Følgende regler må overholdes for din egen og andres sikkerhet:

- Anleggsarbeid i nærheten av kabler må utføres med største forsiktighet, og anleggsfirmaet er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført netteiers anlegg.
- Det er tillatt å grave ned til dekkplater, dekksteiner. Avdekking av kabler skal alltid på forhånd godkjennes av, og avtales med, netteier eller person godkjent av netteier.
- Kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
- Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsepunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
- Gjenfylling over kablene skal utføres i henhold til netteiers anvisninger og retningslinjer.
- Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må BKK kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på netteiers anlegg og/eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som netteier blir påført. Etter blottlegging og eventuell nødvendig flytting, skal kabelen uten unødig opphold dekkes med sand, halvrør eller isolasjonsplater. Arbeidsstedet skal ikke forlates uten at blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet. Kontakt BKK for mer informasjon.

Hovedentreprenørens ansvar og forpliktelser ved bruk av underentreprenør

Dersom det benyttes underentreprenør til anleggsarbeid i nærheten av kabelanlegg, må hovedentreprenøren be underentreprenøren bestille egen kabelpåvisning. Hovedentreprenøren må forsikre seg om at kabelpåvisning er bestilt av underentreprenøren. Utførende entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som påføres kabelanlegget.

Høyspentlinjer

Skal det graves, sprenges eller benyttes kraner, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal netteier alltid kontaktes på forhånd for å an vise nødvendige sikringstiltak.

Kontaktinformasjon	Telefon	Åpningstid
Gravemelding	99 59 82 17	08:00 - 15:00
Påvisning	90 01 02 11	08:00 - 15:00
Ved graveuhell eller ikke planlagte nødvendige gravearbeider	05 123	Døgnåpent