

Eikanger/Kløvheim barneskule - Miljø og helse i skolen

➤ **Utforming:**

- Universell utforming; tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne inne og ute.
- Dersom trapper; gelender i flere høyder. Rekkverk som ikke innbyr til klatring eller å skli på. Unngå store fallhøyder.
- Klasserom/hovedrom; arealnorm er min. 2 m² pr elev, dersom det er tilleggsareal som f.eks. grupperom. Hvis ikke bør arealnormen være ca. 2,5 m². Areal for ansette kommer i tillegg.
- Gode garderober med tilstrekkelig plass.
- Uteareal; Trafikksikkert, området må by på muligheter for fysisk aktivitet, sosialt samvær, rekreasjon og hvile.

Anbefalt areal for uteområdet; < 100 elever ca. 5000m²

100 – 300 elever ca. 10 000m²

> 300 elever ca. 15 000m², + 25 m² for hver elev over 300

- Overbygg ved inngangsdører.
- Gode skraperister ved innganger for å hindre at sand og skitt dras med inn.
- Muligheter for spyling ute.
- Skjermet område for de minste, dersom det er mulig.
- Tørt område ute – leskur, dersom mulig.

➤ **Måltid;**

- Skolekjøkken evt. kantine må fylle kravene til Mattilsynets retningslinjer.

➤ **Reingjøring;**

- Lette flater å rengjøre.
- Lukkede skap, helst helt til tak. Få horisontale flater i høyden (vindusgesimser, hengende lamper o.l.).
- Må være lett å komme til med rengjøringsutstyr (unngå stige, lift osv.).

➤ **Sikkerhet;**

- Trafikksikkerhet: Trygg tilkomst til skolen. Trygg trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker skole.
- Lekeplassutstyr av god kvalitet.

➤ **Inneklima;**

- Det må være tilfredsstillende inneklima.
- Balansert ventilasjonsanlegg (behovsstyring)
- Temperaturregulering
- Solavskjerming der det er behov (innvendig/utvendig). Utvendig gir best effekt.
- Bruke materialer som har liten avgassing.
- Ikke bruke teppegulv eller teppepignende gulvbelegg.
- Unngå elektromagnetiske felt (mer info på www.nrpa.no)
- Dersom det skal tilkjøres masse, må denne være fri for Radon.

➤ **Belysning;**

- Tilfredsstillende belysning inne og ute.
- God tilgang på dagslys.
- Dersom hengende lamper, bør disse kunne senkes ned for lettere rengjøring.

➤ **Lydforhold;**

- Tilfredsstillende lydforhold: NS 8175:2012
- Unngå støy fra tekniske installasjoner (NS 11001)
- God lydisolering mellom rom.
- God akustikk.

➤ **Sanitære forhold;**

- Tilstrekkelig antall toalett og vasker (minst ett pr. 20 elever)
- HK- toalett
- Toalett lett tilgjengelig og minst ett kan nås fra uteområdene.
- Toalett bør ha vegger fra gulv til tak for å hindre innsyn.
- Toalett bør ha heldekkende belegg som går opp litt på veggen for lett rengjøring.
- Vegghengte toalett anbefales.
- Desentraliserte toalett anbefales istedenfor fellestoilet.
- Skåldesikre kraner for de minste (helst ikke over 38 gr).
- Dusj i garderober bør ha skillevegger/båser.
- Sklisikkert belegg i garderobe/dusjanlegg.

➤ **Avfall;**

- Kildesortering
- Unngå smittespredning og luktproblem, samt skadedyr og brann.
- Plassere containere på egnet sted – lett å komme til for renholdsverket.