

# LINDÅS KOMMUNE

## REGULERINGSPLANFØRESEGNER for:

Jf. plan- og bygningslovens (Pbl.) § 12

### **Detaljreguleringsplan for NAPPANE SMÅBÅTANLEGG, gnr 129 bnr. 4 m.fl. Plan-ID. 20150302**

Datert : 02.09.2016

Revidert: 28.11.2016

Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med reguleringsgrense på tilhørende plankart i mål 1:1000, dagsett 28.11.2016.

Intensjonen ved planen er å legge til rette for etablering av ei småbåthamn.

#### **Planområdet er regulert til følgjande føremål:**

|  |   |
|--|---|
| <i>Bustader og anlegg</i><br>(Pbl. § 12-5.1)                         | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag<br>Småbåtanlegg i sjø og vassdrag<br>og tilhørende strandsone<br>Uthus/naust/badehus |
| <i>Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur</i><br>(Pbl. § 12-5.2) | Veg<br>Annan veggrunn– teknisk anlegg<br>Annan veggrunn– grøntområde<br>Parkeringsplassar                           |
| <i>Grøntstruktur</i><br>(Pbl. § 12-5.3)                              | Grøntstruktur   |

## § 1

### FELLES FØRESEGNER

#### **1.1. Terrenghandsaming**

- 1.1.1.** Parkeringsplass skal utførast mest mogleg skånsamt med omsyn til terrenget.
- 1.1.2.** Terrenghandsaming, planting og tilsåing langs parkeringsareal og vegkantar skal ferdigstilla samtidig med parkeringsplassen. Skjeringar over 1 meter skal ha avrunda topp.
- 1.1.3.** Bruk av støttemurar, fyllingar og sprengingar skal vere avgrensa.
  - 1.1.3.1.** Murar og skrentar over 1 meter skal terrasserast.

#### **1.2. Anna lovverk**

- 1.2.1.** Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeida, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservator underrettast, jf. Lov om kulturminne § 8, 2. ledd.

## § 2

### REKKEFØLGJEFØRESEGNER

- 2.1.** Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest for småbåtanlegget skal f\_SPP vere ferdig opparbeidd. Etter at f\_SPP er etablert skal parkering av køyretøy berre skje på område avsett til parkering eller på eigen eigedom. Anna parkering vert ikkje tillate.
- 2.2.** Før det vert søkt om byggjeløyve, eller seinast i søknad om byggjeløyve for småbåtanlegget skal det dokumenterast at anlegget har sløkkereiskap for brann og tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet.
- 2.3.** Før det vert søkt om byggeløyve for tiltak i sjø (for blant anna flytebrygge, bølgjebrytar og forankring) skal det føreliggje løyve til gjennomføring av tiltak frå Bergen og Omland Havnevesen. Dette jf. Hamne- og farvasslova.

## § 3

### BYGG OG ANLEGG

(Pbl § 12-5. ledd nr. 1)

#### **3.1. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag**

- 3.1.1.** Innanfor området BSB1 kan det anleggjast småbåtanlegg med flytebrygger og bølgjebrytarar med maksimalt 22 båtplassar
- 3.1.2.** Utforming av flytebryggja og/eller plassering av bølgjebrytarar skal vere i tråd med funna i bølgeanalysen frå NOOMAS datert 01.07.2016.
- 3.1.3.** Om mogleg skal det etablerast trinnfri overgang mellom BBS2 og BSB1.
- 3.1.4.** BSB2 er området for fortøyning i sjø.

**3.1.5.** Fortøyning av småbåtanlegget i sjø skal skje slik at tiltaket ikkje får unødige konsekvensar for ferdsel og fiske.

3.1.5.1. Forankring av småbåtanlegget / bølgjebrytarane skal ha tilstrekkeleg avstand frå registrert trålområde i Radsundet.

3.1.5.2. All fortøyning skal vere direkte til flytebryggjene / bølgjedemparane.

**3.1.6.** Biloppstillingsplassar for småbåtanlegget er på parkeringsplass f\_SPP.

**3.1.7.** Tiltak i sjø må utførast utanom torsken si gytetid mellom februar og april.

## **3.2. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone**

**3.2.1.** BBS1-2 er del av strandsona og landdelen av småbåtanlegget. Her er etablert kaier og båtopptrekk.

**3.2.2.** BBS1 og 2 skal vere tilgjengeleg for ålmenta. Eksisterande kai og båtoppdraakk skal ha uendra funksjon etter etablering av småbåthamna.

**3.2.3.** Ferdsel i strandsona skal ikkje hindrast. Det er ikkje tillat å etablere gjerde / levegg eller andre stengslar i strandsona.

**3.2.4.** Innanfor BBS2 skal det etablerast ei avfallsløysing med naudsynt utstyr for handtering av miljøfarleg avfall.

**3.2.5.** Det må etablerast driftsrutiner/hamnereglement for avfallshandtering inkludert for miljøfarleg avfall.

**3.2.6.** Innanfor BBS1-2 skal det etablerast sløkkereiskap for brann.

**3.2.7.** På kaia skal det være tilstrekkeleg plass til å kunne snu med traktor i samband med snømåking.

## **3.3. Naust**

**3.3.1.** Naustet BUN skal vere eit bygg/uthus i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 40 m<sup>2</sup>. Eventuelt loftsrøm skal ikkje ha måleverdig areal. Knevegg på loft er ikkje tillate.

**3.3.2.** Mønehøgda skal vere under 5 meter målt frå topp ferdig golv.

**3.3.3.** Vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 prosent av bruksarealet (BRA).

**3.3.4.** Altan, utkraging eller terrassar er ikkje tillate.

**3.3.5.** Naust skal ha saltak med ein takvinkel mellom 35° og 45°.

**3.3.6.** Naust skal vere innreia eller bruktil varig opphold som bustad / fritidsbustad.

**3.3.7.** Naust skal plasserast slik at det ikkje tek skade av høg vasstand. Ved høgdeplassering under kote +2,5 meter skal byggesøknaden dokumentere at naustet vert utført slik at det toler både spring- og stormflo.

**3.3.8.** Føremålgrensa for naust gjeld som byggegrense.

## § 4

### SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

(Pbl § 12-5. ledd nr. 2)

#### 4.1. Veg

- 4.1.1.** Vegen, o\_SV1, er etablert, kommunal og offentleg.
- 4.1.2.** Utkørsle, SV2, tilhører gnr 129 bnr 4, 21 og 36.
- 4.1.3.** Utkørsla, SV3, tilhører gnr 129 bnr 21 og 48.

#### 4.2. Annan veggrunn- teknisk anlegg

- 4.2.1.** Kan nyttast til naudsynte grøfter, skjeringar, fyllingar, murar m.m.
- 4.2.2.** Murar over 1 meter skal terrasserast.
- 4.2.3.** Eksisterande avkjørsler kan gå igjennom «annan veggrunn – tekniske anlegg»

#### 4.3. Annan veggrunn- grøntområde

- 4.3.1.** Kan nyttast til naudsynte fyllingar. Arealet skal såast til og / eller vegeterast ved naturleg suksesjon.

#### 4.4. Parkeringsplassar

- 4.4.1.** Innanfor f\_SPP skal det etablerast parkeringsplass med 7 plassar i samsvar med kommunal parkeringsnorm (jf. §1.15, Arealdelen av kommuneplanen 2011 – 2023).
- 4.4.2.** f\_SPP er felles for dei som til ein kvar tid har båtfesterettar innafor BSB.
- 4.4.3.** Ved realisasjon av Radsundet hyttefelt (Nappane gnr 129 bnr 5, planID 1263-19012007) skal avkjørsel til parkeringsplassen vere felles samt at siktlinjer skal sikrast. I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, planting og bygningsmessige arbeid o.a. som er til hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

## § 5

### GRØNTSTRUKTUR

(Pbl. § 12-5. ledd nr. 3)

#### 5.1 Grøntstruktur

- 5.1.1** G er avsett til grøntstruktur.

**5.1.2** I område for grøntstruktur er oppføring av nye bygningar ikke tillate.