

6. 12. 2016

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

Ark. faksnr.

Løpenr.

16/384

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	MORTEN TVEIT	Tlf.	90940685
Ansvarleg søkjar/utførande	Morten Tveit	Tlf.	
Byggeplassadresse	Gamle Kløveveg	Gnr./bnr	24/3
Vegstrekning	Gamle Kløveveg	Stad	Famestad
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø


<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	16/10 16	Tiltakshavar	
-------	----------	--------------	---

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm drensør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljsskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato..... sign.

Morten Tveit
Reikeråsvegen 69
5913 Eikangervåg

Landbrukssjef Nyhammer

Viser til telefon samtale den 10.10.16, der vi snakket om at jeg
trengte en bekreftelse på å kunne fortsette på eksisterende avkjørselen
for å komme til fremtidig byggeplass, selv om det innebærer at vi
måtte krysse noe av NLF området .

Se vedlagt kart 3 stk.

Med vennlig hilsen



Morten Tveit

tlf: 90940685

epost:mtveit116@gmail.com



Avløp felles	Terrengmålte grense	Industri/lager
Drensledning	Konstruert grensepunkt	Andre bygg
Overvann	Bolig	
Pumpeledning spillvann	Bustad m/teilighet	
Pumpeledning vann	Våningshus	
Spillvann	Storre bustader	
Vannledning	Hytte/feriehus	
Udefinert grenser	Garasje/uthus	



Lindås kommune
Geodata avdeling

Dato: 2016.10.05
Sign: lili



Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.

Lindås kommune

Landbruksavdelinga

Morten Tveit

Reikeråsvegen 69

5913 Eikangervåg

Knarvik, 12.10.2016

Bygging av veg fram til område avsett til spreidd bustadbygging på gbnr 24/3

Det vert synt til knytta til saka ovanfor, motteke 11.10.2016.

Planlagt og omsøkt vegframføring går i ein lengde av ca 40 meter i eit område avsett til LNF i kommuneplanen. Ifølgje gardskartet til Nibio er det omsøkte arealet klassifisert som skogsmark av høg bonitet.

Landbrukskontoret har ingen merknader til den planlagte framføringa av vegen og gjeve med dette løyve til omdisponering av naudsynt areal for framføring av den skisserte vegen.

Vedtak :

Det vert med dette gjeve løyve til omdisponering av naudsynt areal for framføring av den omsøkte vegen fram til «Fammestad N» på gbnr 24/1 Fammestad i Lindås kommune. Vedtaket har heimel i jordlova §9.

Med helsing

Lindås kommune

Kjartan Nyhammer

Landbrukssjef

Morten Tveit
Reikeråsvegen 69
5913 EIKANGERVÅG

Fammestad, 5.12.16

Lindås Kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

AVTALE OM VEG

Grn.24 Bnr.3, ved eigar Morten Tveit gir vegrett fra avkjørsel kommuneveg over min eigedom og fram til tomt (se vedlagt kart).

Med vennleg helsing



Morten Tveit

Morten Tveit
Reikeråsvegen 69
5913 EIKANGERVÅG


Fammestad, 5.12.16

Lindås Kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

AVTALE OM VATN OG AVLØPVATN/OVERVATN

Grn-24 Bnr-3, ved eigar Morten Tveit gir rett til grave ned vannledning. Avløp og overvannsledning går i grøft som er der i dag.

Med vennleg helsing


Morten Tveit



- Målte Grenser
- Registrerte Grenser
- Udefinert grenser
- f Terrengmålte grense
- Konstruert grensepunkt
- Bolig
- Bustad m/leilighet
- Våningshus
- Større bustader
- Hytte/feriehus
- Garasje/utrus
- Industrielager
- Andre bygg

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Lindås kommune
Geodata avdeling
A-Grunnkart WMS.

dato: 2016.11.11
Sign: sso

Del av g.nr. 24, b.nr. 3.



Målestokk
1:500