



Statens vegvesen

Asgeir Helle

Cappes vei 16

5018 BERGEN

Behandlende eining:
Region vest

Sakshandsamar/telefon:
Sigmund Bødal / 55516146

Vår referanse:
16/30994-4

Dykkar referanse:
Vår dato:
03.01.2017

Førehandstilsagn – Mellombels jordbruksavkørsle på Fv 57 fra gbnr 118/2 i Lindås kommune

Vi viser til tidlegare kontakt i saka.

Statens vegvesen har motteke søknad frå Dykk om etablering av jordbruksavkørsle på Fv 57. Vi ser å kunne imøtegå denne søknaden med eit førehandstilsagn der vilkåra for realisering er lagt til grunn. Vi gjer merksam på at vi legg opp til ein mellombels bruk

Vedtak

Med heimel i veglova §§ 40–43, har vi fatta følgjande vedtak:

Det kan pårekna mellombels bruksløyve for ei landbruksavkørsle under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte.

Veg/stad: Fv 57 – hp 5 – km 01872 /gnr. 118 bnr. 2 i Lindås kommune.

Vi gjer merksam på at tilsegsna berre gjeld i høve til veglova. Vi gjer særleg merksam på at tiltak kan vere søknadspliktige etter plan- og bygningslova (kommunen) og at det kan vere behov for å avklare privatrettslege tilhøve.

Vi set følgjande krav:

1. Avkørsla skal vere ferdig bygd i samsvar med vilkåra nedanfor, og deretter kontrollert og godkjent av Statens vegvesen innan 3 – tre år frå datoен på dette vedtaket, elles fell tilsegsna bort.
2. Kommunen skal ikke gje igangsetjingsløyve til omsøkt tiltak før endeleg godkjent avkørsleløyve frå Statens vegvesen føreligg, jf. plan- og bygningslova § 27–4.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

3. Avkørsla må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippskisser og *Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg*, som ligg på lovdata.no.
4. Avkørsla skal også kunne vere felles med eventuelle andre, som på ein naturleg måte kan nyte same avkørsle.
5. Frisikt 1,1 meter over bakken 6 meter inn i avkørsla skal vere minimum 90 meter til begge sider av køyrebanen. Sikta fram- og bakover på vegen, målt 10 meter frå avkørslepunktet, skal vere minimum 100 meter. Eventuelle planter o.l. i siktsonene kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter. Frisikta skal ordnast i begge retningar.
6. Svingradius skal vere 9 meter (diameter 18 meter). Svingradius skal markerast tydeleg. Det smalaste punktet i avkørsla skal vere 5 meter..
7. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkørsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
8. Av omsyn til vedlikehald og trafikktryggleik må det ikkje samle seg vatn i avkørsla eller renne vatn ut i fylkesvegen. Under avkørsla må det leggjast dreneringsrør, minimum 300 mm i diameter, med eventuelt naudsynte kummar.
9. Det må vere snu- og parkeringsplass på eigen grunn. Det er ikkje tillate å parkere i frisiktsonene.
10. Dersom rekkverk skal flyttast eller endrast som følgje av utbetring av avkørsla så må det gjerast i samsvar med krava i vognormalen handbok N101.
11. Det kan pårekna mellombels avkørsle i inntil 3 år.

Arbeidsvarsling

Før arbeid vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no. Vi ber om at det vert vist til vårt saksnummer 16/30994 ved innsending av arbeidsvarslingsplanen.

Vidare saksgang

Dersom det er spørsmål knytt til avkørsla ta kontakt med Frode Aarland på tlf 55516459

Når avkørsla er opparbeid etter krava ovanfor, skal det takast kontakt med Statens vegvesen for synfaring og eventuell godkjenning. Dokument på ei eventuell godkjenning av mellombels jordbruksavkørsle vert sendt søkjar med kopi til Lindås kommune

Vedtaket kan påklagast, jamfør vedlagt "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Plan og forvaltning, Bergen
Med helsing

Kari Elster Moen

overingeniør

Bødal Sigmund


senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi

Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ


PRINSIPPSKISSE




Tilsvarande sikt lengder som vist på tegningen må også gjera st gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i krysset (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsel :



Krav til lengdeprofil for avkjørsel/tilkomstveg:



(1) Sendar (stemplat til forvaltningsorganet)

(3) Mottakar (namn og adresse)

(4) Klageinstans

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

(Forvaltningslova § 27 tredje leddet)

(2) Dato

Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.

Klagerett

De har rett til å klage på vedtaket.

Kven kan De klage til?

Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Dersom vi ikkje endrar vedtaket vårt som følgje av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefrist

Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at klaga er postlagd før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoен for når De fekk dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.

**Rett til å krevje
grunngjeving**

Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngjevinga.

Innhaldet i klaga

De må presisere

- kva for eit vedtak De klagar på
 - årsaka til at De klagar
 - den eller dei endringar De ønskjer
 - eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga
- Klaga må underskrivast.

**Utsetjing av gjennom-
føringa av vedtaket**

Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjord.

**Rett til å sjå saksdoku-
menta og til å krevje
rettleiing**

Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i § 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk (1). De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen.

Kostnadene med klagesaka

De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller advokaten Dykker kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom vedtaket er endra til Dykker fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.

**Klage til
Sivilombodsmannen**

Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltinga, kan De klage til Stortingsombodet for forvaltinga (Sivilombodsmannen). Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltinga har handsama saka, og om dei har gjort feil eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. Dersom De no får klaga Dykker avgjord i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn for Sivilombodsmannen.

Særlege opplysningar

0073 N (Godkj. 05-95) Elektronisk utgåve