

Lindås Kommune v/ Ketil Mikkelsen



Sauvågen



Wimo Fjellsikring AS har på oppdrag fra Lindås Kommune utført sikring ved Sauvågen i Lindås Kommune. Sikringer er utført etter felles befaring anvisning av sikring er utført av Wimo. Skjæringer er rensket og sikret med bolter. Det er benyttet endeforankrede bolter for at boltehull også skal fungere som drenering. Endeforankringen er utført med Polyester produsert av Orica, patronene er levert av Vik Ørsta AS. Boltene er pulverlakkert og levert av Vik Ørsta AS.

Vedlagt følger foto av utført arbeid hvor boltene er markert med symboler. Under er forklaring på symbolene som er brukt, samt det totale antallet av hver type bolt som er montert.

FDV-dokumentasjon kan lastes ned her: <http://foto.wimo.no/dokumentasjon/Wimo-FDV.zip>

Symbol	Type	Lengde	Diameter	Antall
	Bolt	2,4 m	20 mm	6 stk
	Bolt	3,0 m	20 mm	6 stk









