

Tette rør fra Biovac og etterpolering føres mot bekk/sig/jordbruksgrøft som går til sjø.

Eksisterende slamaskiller 4 kubikk flyttes og brukes som etterpolering for Biovac.

Biovac renseanlegg monteres der som eksisterende slamavskiller for gbnr 177/20 har stått.

Eksisterende avløpsrør fra gbnr 177/20 tilkobles nytt renseanlegg.

Nytt avløp fra gbnr 177/16 tilkobles renseanlegg med pp rør og deler ø110mm