



Stendal vvs as
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar: Ref.:VUH2W8-
Skjemanr.:3934
Vår: 16/3579 - 17/2496

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
14.03.2017

Svar på røyrleggjarmelding - gbnr 172/7 Hopland

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke

Adresse byggjeplass: Nesbrekka, Hopland
Type bygg:
Type arbeid: Tilkopling til offentleg avløp

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsleidning og lavaste sluk i hus. For vassleidning som går gjennom tomt må overdekning vera på minimum 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassleidning, må det gjerast kompenserte tiltak.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygt).

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.



Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Seim Bygg As

Nesbrekka 28

5912

SEIM

Mottakarar:

Stendal vs as

Blombakken 1

5911

ALVERSUND