

Meland kommune

Kommune	Kilde	Ref.nr/ kartref.	Vegnr	Sted	Kollektiv infrastruktur	Tiltak			Omfang tiltak	Årsak/begrunnelse	Beskrivelse	Ansvarlig			Status, er tiltaket gjennomført?
						TS-tiltak	Vedlikehold/ vegutbedring	Annet				Kommune	Fylkeskommunen	Statens vegvesen	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F01	Fv564	Flatøy-Frekhaug		x			Strakstiltak	Flere ulykker og farlige situasjoner.	Sette ned fartsgrensa til 60 km/t. Kommunen har fleire gonger meldt frå til vegvesenet at me ynskjer lågare fartsgrense på denne strekninga. Vegvesenet må vurdere om det bør vere forbikøyring forbudt på strekninga.			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F02	Fv564, 24	Fossekrysset		x			Strakstiltak	Fleire ulukker og stor utryggleik hos innbyggjarane. Det er därleg sikt og ikkje tilrettelagt kryssingspunkt for fotgengjarar sjølv om det er 80-sone og ein ÅDT på 7500. Vegen er skoleveg for mange born. Tiltaket er særlig aktuelt etter at Flatøy skule vart nedlagt og elevane skal til Sagstad skule.	Signalregulert gangfelt i samband med nedsatt fartsgrense til 60 km/t.			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F03	Fv245	Fosse-Littlebergen		x	x		Strakstiltak	Flere ulykker og opplevd utrygghet blant innbyggerne. Skoleveg for barn. Vegen er smal og har mange innsnevninger.	Vegutvidning.			SVV	Plan godkjent gjennom Nordhordlandspakken.
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F04	Fv564	Fløksandbakken		x	x		Strakstiltak	Smalt og uoversiktig. Fjellskjeringsa mot nord utgjer farleg sidehinder nær vegen. Tidlegare har det vore ei dødsulukke her	Veg bør utvidast nederst i Fløksandbakken ved den bratte skjeringsa for å gje betre sikt og 2-feltveg			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F05	Fv564	Rundkjøring Mjåtveit		x			Strakstiltak	Skoleveg og mangler overgangsfelt.	Gangfelt ved rundkjøring			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F06	Fv564	Vikebø		x			Strakstiltak	Skoleveg der mange barn krysser Fv.	Ny trafikkløsning prosjektert for å skille gående og kjørende.			SVV	Forsinket pga. manglende finansiering.
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F07	Fv244	Sagstad skole		x			Strakstiltak	Skolebarna krysser vegen flere ganger daglig pga. idrettshall på motsatt side av Fv fra skolen.	Opphøyd gangfelt			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F08	Fv564	Mjåtveit			x		Strakstiltak	Vansklig for syklister ved busstoppet på Mjåtveit pga. mange fotgjengere som skaper brudd i GS-vegen.-	Grusveg bak busstopp asfalteres.			SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012- 2016	F09	Fv564	Kryss ved avkøyring til FV 247 på Holme		x			Strakstiltak	Skoleveg, mange born som kryssar fylkesvegen. Det er også planlagt butikk ved krysset og jorddeponi med tilhøyrande trafikkauke	Reguleringsplan er under utarbeiding. Planlagt undergang i kryss. Denne må byggast så fort som mogleg	MK		SVV	

Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F10	Fv564 og Fossekrysset		x	x		Langsiktige tiltak	Fleire ulukker og stor utryggleik hos innbyggjarane. Det er därleg sikt og ikkje tilrettelagt kryssingspunkt for fotgjengarar sjølv om det er 80-sone og ein ÅDT på 7500.	Forslag til kryssløysing i reguleringsplan bør gjennomgås på ny basert på oppdatert kunnskap om trafikkmengde. Tiltak bør så byggjes i tråd med reg.plan.	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F11	Fv245	Fosse - Moldeklev			x	Langsiktige tiltak	Fleire ulukker og høg grad av utryggleik blant innbyggjarane. Vegen er smal og er skuleveg for mange born	Plan for utviding av veg er godkjent, men det manglar finansiering. Denne bør kome på plass så fort som mogleg	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F12	Fv564	Sandskaret-Fløksand-Vikebø		x		Langsiktige tiltak	Plan for utviding av veg er godkjent, men det manglar finansiering. Denne bør kome på plass så fort som mogleg	Gang- og sykkelveg bør forlengast vidare til Fløksand og seinare vidare til Vikebø	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F13	Fv564	Søre Eikeland	x		x	Langsiktige tiltak	Dårlig kryss ved kommunal veg. Lite sikt pga. busskur.	vurdere kryssløsning og plassering av busstopp.	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F14	Fv246	Meland-Grasdal		x	x	Langsiktige tiltak	Smal og svingete veg	Opprette fleire møteplassar. Avstanden mellom eksisterande møteplasser er i tråd med makskravet på 250 m, men vegen er svært svingete og difor vil ikkje kravet til sikt vere oppfylt.	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	F15	Fv247	Søre Eikeland		x		Langsiktige tiltak	Smal veg, därleg sikt. Skuleveg, barnehage, fritidsveg for mange born og unge	Gang- og sykkelveg frå kryss ved FV 564 på Holme mot Tveit	MK		SVV	
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K01		Gangveg ved Meland Aktiv retning Fosse		x			Bilister bruker gangveg som køyreveg. Dette skaper farlege situasjoner.	bør skiltast betre samtidig som høyremønster vert stramma opp.	MK			
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K02		Veg til Dalemarka		x			Vegen er lang og mørk. Det mangler også tilrettelegging for mjuke trafikanter.	Det er høve for veglys og/eller fortau. Dette er større tiltak som må vurderast i samband med økonomiplan.	MK			
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K03		Beitingen		x			Vegen er lang og mørk. Det mangler også tilrettelegging for mjuke trafikanter.	Det er høve for veglys og/eller fortau. Dette er større tiltak som må vurderast i samband med økonomiplan.	MK			
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K04		Moldeklevmarka		x			Meir trafikk grunna stenging av sjøvegen.	Deler av vegen i Moldeklevmarka har karakter som samleveg. Kommunen bør vurdere fartsreduserende tiltak	MK			
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K05		Sagstad skule avkjøringssløyfa		x			Uoversiktlig trafikkmonster	Stramme opp køyremønster ved skilting og merking i vegbanen ol.	MK			
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K06		Mjåtveitvegen Mellom Esso og Frekhaug kai		x			Skuleveg. Aukande trafikk grunna utbygging	Redusere fartsgrensa til 40 km/t	MK			

Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K07		Generelt	x				Granskog planta tett inn til vegbane kan skape farlege situasjonar ved kraftig vind	Kartleggje utsette områder, og vurdere tiltak på kommunale veger. Melde vidare til vegvesenet på deira veger.	MK					
Meland	TS-plan Meland 2012-2016	K08		FV 564 ved Burkevellene - Sagstad	x	x			Skuleveg for mange born. Ikkje fortau eller gang- og sykkelveg på strekninga	Stenge tverrvegen nedanfor Leiketun Sagstad for gjennomkjøring. Det same gjeld vidare frå tverrvegen mot Øvre Sagstad fram til fyrste vegkryss på kommunevegen. Det andre vegkrysset mellom fylkesvegen og Øvre Sagstad (nærast Frekhaug) bør opprustast til kryss av godkjent standard	MK					
Meland	Nobina		E39	Blandeverket Flatøy mot	x	x			Bussen kan bli påkjørt bakfra når den skal ut fra stoppet, grunnet alt for dårlig sikt. Stopper er plassert i en slak høyre sving, og fra sjåføren ser en bil komme til den er oppe på siden av bussen går det ca 3 sek. Dette er alt for liten tid bussen trenger for å komme seg ut av stoppet og opp i fart.							
Meland	Nobina		Fv564	Flatøy terminal	x	x	x		Her er det trangt om plassen når det står busser på stoppene, og det kommer biler som skal på jobb på Frank Mohn AS. Når bussen har snudd og er på veg ut, bruker vi begge feltene, og bilene gir gass for å komme først.							