

MILJØRETТА HELSEVERN

AUSTRHEIM - FEDJE – GULEN – LINDÅS – MASFJORDEN – MELAND – RADØY

Framo Holsnøy AS

Referanser:

Dykkar: Apold Odd-Arne

Vår: 15/3996 - 17/6686

Saksbehandlar:

Grethe Elin Mjelde

grethe.elin.mjelde@lindas.kommune.no

Dato:

27.02.2017

Svar på søknad om fritak frå krav om vurdering for luftskrubbere

I fylgje Forskrift om miljøretta helsevern, Kapittel 3a, skal alle kjøletårn og luftskrubbere vurderast av eit akkreditert inspeksjonsorgan minst kvart 5. år.

Miljøretta helsevern mottok den 10.02.17 e-post frå Framo Holsnøy AS, der det står at rutinar er endra, slik at faren for oppvekst av legionella er svært låg.

Framo Holsnøy har endra på driftsvilkåra på luftskrubber som brukast til å reinse avtrekksluft frå syrebad. pH på sumpvann er endra til pH > 10. Tidlegare låg pH mellom 5 – 9.

Det er innført måling av pH kvar veke.

Basert på endring av rutinar ynskjer Framo Holsnøy fritak for krav om vurdering av akkreditert inspeksjonsorgan kvart 5. år, dette i fylgje § 11c i Forskrift om miljørettet helsevern.

§ 11c. Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen

a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og

b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd bokstav a, og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Kommunen kan gi unntak fra krav om ny vurdering hvert femte år for kjøletårn og luftskrubbere der vurderingen etter annet ledd viser at vekstbetingelsene for Legionella ikke er til stede.

Kommunen kan kreve fremlagt ny vurdering av innretningen fra akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt i første ledd bokstav b, og som en del av gransking etter folkehelseloven § 13 annet ledd.

Post

postmottak@lindas.kommune.no

Dokumentsenteret

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no

Telefon +47 56 37 57 70

Telefaks +47 56 37 50 01

Framo Holsnøy vart risikovurdert av Purenviro AS den 15.12.16. Rapport vart sendt 21.12.16, og Framo Holsnøy vart plassert i risikogruppe 2 – *Begrenset smittepotensial: Innretninger som fører til at et begrenset antall mennesker kan bli eksponert for legionellainfiserte aerosoler, eller der faren for vekst og spredning er liten.*

➤ **Vurdering**

Forskrift om miljøretta helsevern, Kapittel 3a, § 11b. Nærmere krav til innretningene

Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

For kjøletårn, luftskrubbere, befukningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Vi har vurdert at vi ut frå forskrift og rapport til Purenviro AS må be om dokumentasjon som viser at innførte rutinar sikrar at drift og vedlikehald gjer tilfredsstillande vern mot Legionella.

Vi ynskjer tilbakemelding på tiltak som er satt i verk etter rapport frå Purenviro AS.

Miljøretta helsevern må få tilsendt dokumentasjon på fylgjande:

- **pH- verdi** (over ei periode - ca. 1 år – gjennomsnitt og avvik)
- **Bakterielle prøver (kimtall eller legionella analyser)** - (over ei periode - ca. 1 år)
- **Årleg risikovurdering**

Ny søknad om fritak for krav om vurdering av akkreditert inspeksjonsorgan kvart 5. år, må sendast til Miljøretta helsevern om ca. 1 år, forutsatt at det kan leggst fram dokumentasjon som nemnt over.

(e-post:mjge@lindas.kommune.no eller brev: Lindås kommune v/Miljøretta helsevern, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø)

Med helsing

Tord Moltumyr
kommuneoverlege

Grethe Elin Mjelde
teknisk-hygienisk ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Link til forskrift:

Forskrift om miljøretta helsevern, Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4