

Istandsetjing av kvernhus på Ikeland, Lindås - murverk. Gnr 168, bnr 3.
Eigar/kontaktperson: Kjersti Linn Hopland

KOSTNADSOVERSLAG

Overslaget tek utgangspunkt i at to personar arbeider saman

Oppgåve	Tal	Eining	Pris per eining	Kostnad	Merknad
Rigg og drift	15	timar	500	7 500	To personar i ein dag
Sikring av bygg før demontering	15	timar	500	7 500	To personar i ein dag
Arbeidsplattform ved demontering	7,5	timar	500	3 750	To personar ein halv dag
Demontering av vernemur i gavl	30	timar	500	15 000	To personar i to dagar
Grunnarbeid, legging av ny murfot	30	timar	500	15 000	To personar i to dagar
Oppattmuring av gavl og innfesting mot murverk på sørsida	105	timar	500	52 500	To personar i sju dagar
Justering/tilordning (inkl. noko demontering og oppattmuring), vest- og sørs	30	timar	500	15 000	To personar i to dagar
Arbeid med tilføring av stein frå området	30	timar	500	15 000	To personar to dagar
Oppmuring av støttemur på ved elvebarden ovanfor huset	30	timar	500	15 000	To personar to dagar
Reiseutgifter			r.s.	3 500	
Uføresett			r.s.	15 000	
Fagleg oppfølging, dokumentasjon, rapportering	15	timar	600	9 000	
Sum				173 750	
25% mva.				43 438	
Sum inkl. mva.				217 188	
Avrunda				218 000	

Merknader til kostnadsoverslaget:

Oppstillinga ovanfor er ikkje å rekna som eit fastpristilbod, men som eit overslag til hjelp i planlegginga av tiltaket. Dersom ein ynskjer eit slikt tilbod, må det gjevast tilbakemelding om det.

Eg tek atterhald om evt. indeksregulering av timepris og andre satsar.

I overslaget er det ikkje teke omsyn til mogleg eigeninnsats eller dugnad.

Det er ikkje teke med kostnader ved kjøp av stein, då eg reknar med at supplerande stein vil vera å finna i området. Noko tid til sanking av stein er rekna inn.

Dersom det vil letta arbeidet med noko maskinell innsats, t.d traktor med skuff/lesseapparat, legg eg til grunn at eigar kan syta for det og legg dette inn som mogleg eigeninnsats.

Frekhaug, 26.10.16

Haakon Aase