

14/2127

10-June-2014



Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Ved: Christian Hagerup Reinshol

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
06. 06. 2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Saksnr.	Tilgangskode

Deres ref.:
2013/655

Vår ref.:
5125036\aaarr

Dato:
2014-06-02

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL. PLAN-ID 1263-200809

FORSLAGSSTILLER APALEN SØR AS (UNDER STIFTING)

Vi viser til Dykkar oversending 21. mai 2014 av sak 067/14 i Plan- og miljøutvalet.

På grunnlag av handsaminga i Plan- og miljøutvalet 14. mai 2014 samt Dykkar e-post av 1. juni 2014, har vi revidert planframlegget. Plankartet, reguleringsføresegnerne og planskildringa er endra.

Komplett revidert planforslag for reguleringsplan for Apalen sør, ligg ved. Forslaget skal no vere klart for utlegging til offentleg ettersyn.

Vi har kommentert justeringane som er gjort ut frå punkta i vedtaket frå Plan- og miljøutvalet.

1. Nemningar i plankart og føresegner må rettast opp slik at det er samsvar mellom desse, jf. mellom anna gjennomgang i saksframlegget.

Kommentar: Utført, retta i føresegnerne.

2. Det skal leggjast inn minimum 0,5 meter anna vegareal langs tilkomstveg f_KV1, med unntak av dei stadane det allereie er etablert bygg heilt inntil den regulerte vegkroppen.

Kommentar: Utført.

3. For å sikre at snuhammaren ved BF4 vert dimensjonert for lastebil må det på plankartet teiknast inn minimum 9 m svingradius på kvar side.

Kommentar: Utført.

4. Kryssing for myke trafikantar på f_FTA må ved føremål LB flyttast til eit mindre konfliktfylt punkt.

Kommentar: I samsvar med e-post av 1. juni 2014 har vi lagt inn slikt rekkefølgjekrav i reguleringsføresegnerne: "Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til nye

bustader i BKS3, skal overgangen for mjuke trafikantar på f_FTA ved føremål LB vere sikra. Endeleg utforming på gangfeltet skal godkjennast av kommunen."

Vi legg til grunn at det må vere tilstrekkeleg å knytte dette til utbygginga av det største feltet i planområdet.

5. Fjerne avkøyrslepiler mot f_KV1 i BKS2 og langs ubebygd område i BF2. Det må anten lagast eigne avkøyrsler inn i områda eller sikrast i føreseggnene at desse områda skal ha felles avkøyrsle for bustadane.

Kommentar: Utført. Det er lagt inn i føreseggnene at desse områda skal ha felles avkøyrsle for bustadane.

6. Pkt 2.6.7 må endrast til Tilleten maksimal mønehøgd er 9 meter over gjennomsnittleg planert terren.

Kommentar: Utført.

7. Siste setning i pkt 2.9.2 må endrast til Tilrettelegginga skal gjerast etter på førehand godkjend situasjonsplan for feltet.

Kommentar: Utført.

I tillegg er det gjort slik presisering av eigartilhøva (i føreseggnene og planskildringa), i samsvar med tilrådinga i saksutgreiinga til sak 067/14:

Kjøreveg (f_KV1), fortau (f_FTA) og areal avsett til anna veggrunn – grøntareal (VG), skal være felles for eigedomane i planområdet.


Kjøreveg (f_KV2) skal være felles for gnr/bnr 202/133, 134, 135, 138, 140, FR og BKS1.

Kjøreveg (f_KV3) skal være felles for BKS3.

Kjøreveg (f_KV4) skal være felles for BKS2.

Med helsing

Norconsult AS



Ragne Rommetveit
Oppdragsleiar

Vedlegg:

Plankart datert 02.06.2014

Reguleringsføresegner datert 02.06.2014

Planskildring (utan vedlegg) datert 02.06.2014

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL.

PLAN-ID: 1263-200809

Saksnummer: XXX

Handsamingar:

1. gongs handsaming: DATO, sak
2. gongs handsaming: DATO, sak
Vedtak kommunestyret: DATO, sak

Reguleringsføresegner jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Føresegner datert 2. juni 2014

1 GENERELT

- 1.1** Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:1000, datert 3. februar 2014.
- 1.2** Planområdet skal nyttast til følgjande føremål (kode rp i parentes):
- 1.2.1** Bygningar og anlegg (Pbl § 12-5, 2. ledd nr 1)
- Frittliggjande småhusbustader – BF (1111)
 - Konsentrert småhusbustader – BKS (1112)
 - Leikeplass – LEIK (1610)
 - Andre kommunalteknisk anlegg – ØK (1560)
 - Andre særskilte bygningar og anlegg – ABB (1590)
- 1.2.2** Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, 2. ledd nr 2)
- Køyreveg – KV (2011)
 - Fortau – FTA (2012)
 - Anna veggrunn – grøntareal – VG (2019)
- 1.2.3** Grønstruktur (Pbl § 12-5, 2. ledd nr 3)
- Vegetasjonsskjerm - VS (3060)
- 1.2.4** Landbruks-, natur- og friluftsføremål (Pbl § 12-5, 2. ledd nr 5)
- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden – LB (5100)
 - Friluftsføremål - FR (5130)
- 1.2.5** Omsynssoner (Pbl § 12-6, jf. § 11-8)
- Frisiktssone (H140)
 - Sikringssone over tunnel (H190)
 - Støysone (H220)
 - Høgspenningsanlegg (H370)

1.3 Rekkefølgjekrav

- 1.3.1 Utbyggingstakt skal vere i samsvar med det til ein kvar tid gjeldande bustadbyggingsprogram for Lindås kommune.
- 1.3.2 Veg skal opparbeidast som vist i planen med fortau og murar mv, fram til tomta som skal byggast ut, før det vert gjeve løyve til frådeling og igongsetting for vedkommande bustad. Det kan bli gitt igongettingsløyve til opparbeiding av tomt før vegen vert bygd.
- 1.3.3 Vegskjeringar mot E39 må vere sikra med gjerde som vist i plankartet, med minimum høgde 1,6 meter, før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til bustader i planområdet.
- 1.3.4 Alle leikeplassane må vere ferdig opparbeidd i samsvar med krava i pkt 2.9. før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til bustader i planområdet.
- 1.3.5 Før det vert gjeve igongettingsløyve til nye bustader i faresone høgspenningsanlegg, skal høgspenningsleidning vere lagt om i jordkabel, godkjent av linjeeigar og kommunen.
- 1.3.6 Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til mei enn åtte bueiningar i planområdet, skal gang og sykkelveg/fortau vere opparbeidd eller sikra opparbeidd på del av Fylkesveg 391, som regulert i reguleringsplan for Apalen 1, Hellesåsen, plan-id 1263- 19032007, vedteken av Lindås kommunestyre i møte 10. februar 2011, jf reguleringsføresegne § 2.1.2 og 2.1.3 i reguleringsplan for Apalen 1, Hellesåsen. Sekundæreiningar i dei åtte bueiningane vert ikkje medrekna i talet på bueiningar.
- 1.3.7 Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til nye bustader i støysonen, skal bustadane vere støyskjerma i samsvar med krava i pkt 6.3.
- 1.3.8 Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve eller ferdigattest til nye bustader i BKS3, skal overgangen for mjuke trafikantar på f_FTA ved føremål LB vere sikra. Endeleg utforming på gangfeltet skal godkjennast av kommunen.

1.4 VA-rammeplan

Det skal utarbeidast ein VA-rammeplan som gjer greie for vass- /avlaupshøve og overvasshandsaming innafor planområdet. Planen skal godkjennast av Lindås kommune før det vert gjeve rammeløyve innan planområdet.

1.5 Utbyggingsavtale

Det skal godkjennast utbyggingsavtale med Lindås kommune for etablering av tiltak i samband med teknisk infrastruktur som veg, vatn og avløp. Det kan ikkje gjevast rammeløyve innan planområdet før det ligg føre slik avtale.

1.6 Eigarforhold

- 1.6.1 Kjøreveg (f_KV1) er felles for eigedomane i planområdet.
- 1.6.2 Køyreveg f_KV2 er felles for eigarane av gnr/bnr 202/133, 134, 135, 138, 140, FR og BKS1.
- 1.6.3 Køyreveg f_KV3 er felles for eigarane av BKS3.
- 1.6.4 Køyreveg f_KV4 er felles for eigarane av BKS2.
- 1.6.5 Fortau (f_FTA) er felles for eigedommene i planområdet.

- 1.6.6** Areal avsett til anna veggrunn – grøntareal (f_VG), for anlegg og sikring av trafikkområda er felles for eigedommane i planområdet.
- 1.6.7** Areal sett av til hentepllass for post og bossoppstilling (f_ASB) er felles for bustadeigedomane i planområdet.
- 1.6.8** Areal sett av til vegetasjonsskjermar (f_VS1 og f_VS2) er felles for bustadeigedomane i planområdet.
- 1.6.9** f_LEIK1, f_LEIK2 og f_LEIK3 er felles for bustadeigedomane i planområdet.

1.7 Automatisk freda kulturminne

Dersom det under anleggsarbeid vert treft på automatisk freda kulturminne, i form av til dømes helleristningar, flint, brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller anna brent stein osb, skal arbeid stoggast og Hordaland fylkeskommune skal underrettast, jf. Lov om kulturminne §8, 2. ledd.

2 FELLESFØRESEGNER

2.1 Dokumentasjon til byggemelding

- 2.1.1** Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved teikningar av plan, snitt og fasadar, profiler og situasjonsplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for avkjørsler, parkering, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, tilhøvet til nabobygg, eventuelle murar, trapper, gjerder og uteophaldsareal.
- 2.1.2** Bustader skal byggast og plasserast på ein måte som gjer at radonverdiar i innemiljøet ikkje går over nedre tiltaksgrense på 100 Bq/m³ luft. Ved innsending av byggesøknad skal dette dokumenterast og eventuelle tiltak gjerast greie for.

2.2 Byggegrenser

- 2.2.1** Nye bygg skal plasserast innafor byggegrenser viste på plankartet.
- 2.2.2** Kommunen kan godkjenne at garasje, uthus og liknande mindre tiltak kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggegrenser.
- 2.2.3** Der det ikkje er vist byggegrenser på plankartet, gjeld byggegrensene i pbl § 29-4.

2.3 Energi

Det vert ikkje tillete fossile kjelder for oppvarming av bustader innan planområdet.

2.4 Krav til utforming

- 2.4.1** Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng, vegetasjon og vere tilpassa nærområdet, og følge Lindås kommune sine estetiske retningslinjer.
- 2.4.2** Ved utarbeidning av byggeplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materialar, vegetasjon og belysning.
- 2.4.3** Skjeringar og fyllingar skal dekkast og såast til.
- 2.4.4** Murar innafor planområdet skal byggast som tørrmurar i naturstein, med god kvalitet.
- 2.4.5** Inngjerding og tilplanting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ålmenn ferdsel. Ubygd areal skal gjevast ei god utforming.

2.5 Krav til universell utforming

Ved detaljplanlegging av bustadområda sitt inne- og utediljø, skal prinsippa om universell utforming i størst mogeleg grad leggjast til grunn. Universell utforming skal dokumenterast i søknad om byggeløyve.

3 BYGNINGAR OG ANLEGG

(Pbl § 12-5, 2. ledd nr 1)

3.6 Frittliggende småhus

3.6.1 Områda BF1 – BF4 kan nyttast til frittliggende småhus, herunder eksisterande småhus og tomannsbustader.

BF1 kan nyttast til fem frittliggende småhus og to tomannsbustader.

BF2 kan nyttast til fem frittliggende småhus.

BF3 kan nyttast til fem frittliggende småhus og ein tomannsbustad.

BF4 kan nyttast til fire frittliggende småhus.

3.6.2 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for frittliggende småhusbustad er % BYA = 30 %.

3.6.3 Bustadene skal ha parkeringsdekning til to bilar per hovudeining på eigen tomt. For kvar sekundærbeining skal det vere parkering til ein bil. Biloppstillingsplassane skal plasserast og utformast slik at bil kan snu på eigen grunn.

3.6.4 På kvar tomt kan det etablerast ei hovudbeining.

3.6.5 Det er tillede med ei sekundær beining på inntil 65 m^2 i kvar hovudbeining.

3.6.6 Det skal vere minimum 200 m^2 privat uteoppholdsareal for kvar hovudbeining.

3.6.7 Tilleten maksimal mønehøgd er 9 meter over gjennomsnittleg planert terreng.

3.6.8 Dei ubebygde områda sør i BF2 skal ha felles avkøyrslle for bustadane.

3.6.9 På BF4 må murane plasserast innafor byggegrensa mot sør og vest. På dei to austre tomtene kan mur mot aust plasserast innafor føremålgrensa.

3.7 Konsentrerte småhus

3.7.1 Områda BKS1 – BKS3 kan nyttast til konsentrert småhusbusetnad.

3.7.2 Det er ikkje tillede med utbygging og deling av einskildtomter før det ligg føre godkjend situasjonsplan som gjer greie for korleis delfeltet søknaden gjeld skal byggast ut.

3.7.3 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for konsentrert småhusbustader % BYA = 30 %.

3.7.4 Bustadene skal ha parkeringsdekning til 1,5 bil per eining. Biloppstillingsplassane skal plasserast og utformast slik at det ikkje vert rygging ut i felles veg.

3.7.5 I område BKS1 er det tillede med 3 beiningar.

3.7.6 I område BKS2 er det tillede med 7 beiningar.

3.7.7 I område BKS3 er det tillede med 13 beiningar.

3.7.8 Innan kvart delfelt skal det vere ei einsarta utbygging.

3.7.9 Det skal vere minimum 50 m^2 privat uteoppholdsareal for kvar beining.

3.7.10 Tilleten maksimal mønehøgd er 9 meter over gjennomsnittleg planert terregn.

3.7.11 BKS2 skal ha felles avkøyrsle for bustadane.

3.8 Andre særskilte bygningar og anlegg

3.8.1 Områda for andre særskilte bygningar og anlegg er avsett til post/boss for eigedommane innanfor planområdet.

3.8.2 Området for andre kommunalteknisk anlegg er sett av til trafokiosk.

3.9 Areal for leik

3.9.1 f_{LEIK1}, f_{LEIK2} og f_{LEIK3} er felles leikeplassar for bustadeiningane innafor planområdet. Leikeareala skal opparbeidast med god kvalitet og på ein måte som gjev varierte leikemoglegheiter. Innafor leikeplassane er det tillate å byggje støyskjerming.

3.9.2 F_{LEIK3} skal etablerast som ein naturleikeplass. Minimum 350 m² av leikeareala skal opparbeidast med god kvalitet og på ein måte som gjev varierte leikemoglegheiter. Tilrettelegginga skal gjerast etter på førehand godkjent situasjonsplan for feltet.

3.9.3 Hovuddelen av leikeplassane og tilkomst til leikeplassane skal vere universelt utforma.

3.10 Uteoppahldsareal

3.10.1 Arealkrav for privat uteoppahald for bustad er oppgitt under kvart føremål, jf pkt 2.6 og 2.7. Privat uteoppahldsareal skal dekkast ved balkong, terrasse eller hage med direkte tilkomst frå den einskilde bueininga.

3.10.2 Felles og privat uteoppahldsareal (MUA) skal ha solrik plassering, ikkje vera brattare enn 1:3, ha ei funksjonell form, og skjermast mot vind, ureining, støy, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Areala skal ha eit utandørs ekvivalent støynivå på under 55 dB (A).

4 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12-5, 2. LEDD NR 2)

4.1 Køyreveg

Køyreveg f_{KV} skal opparbeidast som vist i plankartet. Mindre justeringar mellom samferdsleføremåla er tillete.

Tilkomst til eigedomane er vist med pil i plankartet. Der tilkomst ikkje er vist i plankartet eller tilkomst skal endrast i høve til det som er vist, skal tilkomsten plasserast etter kommunal standard og visast i byggesakshandsaminga.

4.2 Fortau

Fortau f_{FTA} skal opparbeidast som vist i plankartet. Mindre justeringar mellom samferdsleføremåla er tillete.

4.3 Anna veggrunn – grøntareal - VG

Areala kan nyttast til naudsynt areal for anlegg og sikring av trafikkområda. Mindre justeringar mellom samferdsleføremåla er tillete.

5 GRØNSTRUKTUR
(PBL § 12-5, 2. LEDD NR 3)

5.1 Vegetasjonsskjerm

Områda f_VS1 og f_VS2 skal nyttast til skjerming av bustadane mot E39. Eksisterande terrenge og vegetasjon skal bevarast.

6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFØREMÅL
(PBL § 12-5, 2. LEDD NR 5)

6.1 LB - LNFR areal for naudsynte tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemnd basert på ressursgrunnlaget på garden
Arealet skal nyttast til tilkomstveg for landbruket.

6.2 FR - Privat landbruksføremål - LNFRL

Arealet sett av til landbruksføremål kan nyttast til friluftsføremål.

7 OMSYNSSONER
(PBL §12-6, JF. §11-8)

7.1 Frisiktssone veg

Ved kryss og avkjørsler skal det i området mellom frisiktlinia og tilstøytande vegar (frisiktsonen) vera fri sikt i 0,5 meter høgde.

7.2 Sikringssone tunnel

Innafor sikringssonén er tiltak i grunnen, som inneber til dømes sprenging, pelramming, holboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av tilleggslaster, berre tillete dersom det kan dokumenterast at tiltaket ikkje får uønska konsekvenser for vegg tunnelen eller sikringssonén. Sikringssonén utgjer eit volum rundt tunnelen med 15 meters avstand frå golv, yttervegg eller topp i tunnelløpet.

7.3 Støysone – Gul sone

I området innafor gul støysone skal nye bustader tilfredsstille krava til grenseverdiar for støy etter Miljøverndepartementet sine retningsliner T-1442.

Nye bustader skal ha tilgang på uteoppholdsareal der støyen ikkje overstig Lden = 55 dBA.

Nye bustadar skal ha gjennomgåande planløysingar der støyfølsomme rom blir plassert på stille side.

7.4 Faresone høgspenningsanlegg

Fareområdet omfattar området under og rundt eksisterande høgspenningsline, inntil 10 meter på kvar side av senter for lina. Det vert ikkje tillete nokon form for bygningsmessig aktivitet eller andre tiltak innafor dette området utan godkjenning frå linjeeigar og kommunen, sjå pkt 1.3.5 om rekkefølgjekrav.

TEKNISKE TENESTER

Rådmannen

Lindås kommune

LØPSLÅG