

## Nytt forslag til prioritering av riksveg

---

Forslag til prioritering for riksveg er sett opp ved å sortere investeringstiltaka i 3 bokar med uprioriterte tiltak.

Desse bokane er:

«**Tiltak over 100 millionar**»

«**Tiltak under 100 millionar**»

«**Tiltak under 1 million**»

For driftstiltak er det 2 uprioriterte tiltak.

Sjå vedlagte tabellar.

## Nytt forslag til prioritering av fylkesveg

---

Forslag til prioritering på fylkesveg er sett opp ved å sortere investeringstiltaka i 3 bokar.

Desse bokane er:

«**Tiltak over 50 millionar**»

«**Tiltak mellom 10 og 50 millionar**»

«**Tiltak under 10 millionar**»

Innanfor kvar bok er tiltaka sortert etter målbare kriteria i følgjande rekkefølge:

1. Kategori for særleg farleg skuleveg (1, 2, 3 der 1 er særleg farleg og 3 har fortau/gs-veg) deretter
2. Avstand i meter frå skule kor punktet er eller strekninga byrjar deretter
3. ÅDT (årsdøgntrafikk - gjennomsnitt antall bilar i døgeret) deretter
4. Fartsgrense (Fartsgrense i punktet eller høgaste fart på strekninga) deretter
5. Om tiltaket har reguleringsplan

Dette er den objektive framstillinga.

For tiltak over 50 millionar er det vurdert heile strekningar. Fleire av desse strekningane vil kunne delast opp i deltiltak.

Det er ikkje teke hensyn til om reguleringsplanen er «gått ut på dato» med tanke på ekspropriasjonsrett i prioriteringa.

For driftstiltak er det 6 tiltak som fortsatt er sett opp i uprioriter rekkefølge.

Sjå vedlagte tabellar.

# Nytt forslag til prioritering av kommunalveg

---

Dei kommunale vegane er òg sortert i bolkar. Gruppa har helde på prinsippet om samlevegar og adkomstvegar. Tiltaka under kvar bokt er uprioriterte. Dette med bakgrunn i at ein skal kunne plukke tiltak ut i frå om tiltaket er samanfallande i samband med andre VEG eller VA prosjekt.

Samlevegar og adkomstvegar er sortert i følgjande bolkar:

## Samlevegar - SA

- «Tiltak over 10 millionar»
- «Tiltak under 10 millionar»
- «Tiltak under 5 millionar»
- «Tiltak under 1 million»

## Adkomstvegar - AD

- «Tiltak over 10 millionar»
- «Tiltak under 1 million»

Sjå vedlagte tabellar.

## Investeringstiltak på riksveg - Overordna prioritering - kostnadsramme over 100 millionar

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                       | Grunngjeving:   | Tiltak:   | Delvis utført:  | Planar/Rapport:   | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| RI01           | Knarvik – Romarheim                   | Strekninga har mange stygge kryss med høg fart, dårlig sikt og manglende svingefelt. Nokre eigedommar har direkte avkøyring på E 39. Heile strekninga må vurderast under eitt før utbetringar vert gjort. Samstundes må plassering og tilgang til busslommer langs vegen sjåast på. | Utarbeide heilskapleg plan for strekninga.<br>Avkøyrslesanering.<br>Samanhengande gang og sykkelveg på strekninga.<br>Deretter prioritere driftstiltak og investeringstiltak. | Sommar 2016 etablert 70-sone på heile strekninga mellom Gjervik og nord for Ostereidet.<br>Hjelmåskrysset vert utbetra i 2016.<br>Fleire nye strekk med veglys langs E-39 i 2016 og 2017. | Det pågår planarbeid for ny E39 gjennom Lindås kommune.<br>Det pågår reguleringsplanarbeid for utbetring av Molvikrysset. | 111                 |
| RI02           | E39 - Kontinuerlig gang- og sykkelveg | Manglande gang-/sykkelveg på somme strekningar:<br>1 - Mundalsbergtunnelen-Leiknes Smal og mørk tunnel<br>2 - Vikane - Eikanger<br>3 - Bjørsvik - Andås   | 1 – Utviding av tunnel og gang-/sykkelveg på heile strekninga.<br>2 – Gang-/sykkelveg<br>3 – Gang-/sykkelveg  |   |   | 110                 |
|                |                                       |   |   |   |   |                     |
|                |                                       |   |   |   |   |                     |
|                |                                       |   |   |   |   |                     |
|                |                                       |   |   |   |   |                     |

Uprioritert

## Investeringstiltak på riksveg - Øvrig prioritering - kostnadsramme under 100 millionar - uprioritert rekkefølge

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                         | Grunngjeving:  | Tiltak:  | Planar/Rapport:  | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|---|--|--|--|---------------------|
| RI06           | E39 – Overgang frå gangveg til Stallane | Mange kryssar her for raskaste veg til kyrkje, idrettsanlegg, skule og fortau vidare til sentrum.<br>Må krysse E-39 for å komme til gangfelt eller g/s veg.<br>Behov for fortau eller g/s-veg og undergang slik reguleringsplan viser. | Må sjåast i samanheng med ny E39 gjennom Knarvik.  | Ligg på reguleringsplan for Knarvik - Knarvik sentrum – områdeplan<br><br>Knarvik sentrum (del av) med utviding mot aust |                     |
| RI03           | E 39, Molvikkrysset                     | Dårleg sikt i begge retningar i krysset, spesielt mot nord. Manglar venstresvingefelt.   | Omlegging av krysset, felles påkopling med krysset til Bjørsvik.   | Det pågår reguleringsplanarbeid for utbetring av Molvikkrysset.  | 112                 |
| RI05           | E 39, kryss med Lonsvegen               | Venstresvingande trafikk frå E 39 hindrar trafikkflyt på E 39.   | Venstresvingefelt på E 39.   |  | 115                 |
| RI07           | E39 – Kryss til Leknes                  | Busslomma vert brukt som avkjøringsfelt.<br>Skapar farlege situasjonar i krysset og stygge forbikjøringar i sving.<br>For kort strekning for å seinke fart før avkjøring.<br>Farlege forbikjøringar i sving.                           | Vurdere krysset.<br>Flytte busslomma til motsett side av kryss<br>Utforme «gammal» busslomme til avkjøringsfelt. |  |                     |
|                |   |  |  |  |                     |
|                |   |  |  |  |                     |
|                |   |  |  |  |                     |
|                |   |  |  |  |                     |

## Investeringstiltak på riksveg - Øvrig prioritering - kostnadsramme under 1 million

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                   | Grunngjerving:   | Tiltak:  | Planar/Rapport:   | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|-----------------------------------|--|--|---|---------------------|
| RI04           | E 39, kryss til Ostereidet senter | Tette kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar. | Reguleringsplan for betring av trafikksituasjonen. | Områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - oppstartsmøte mars 2015. | 114                 |
|                |                                   |  |  |   |                     |
|                |                                   |  |  |   |                     |
|                |                                   |  |  |   |                     |
|                |                                   |  |  |   |                     |

## Driftstiltak på riksveg - prioritert - kostnadsramme under 1 million

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                              | Grunngjeving:  | Tiltak:  | Planar/Rapport:   | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|--|--|--|---|---------------------|
| RD01           | Gangfelt i kryss E39 – Kvassnesvegen v/Shell | Uoversiktleg kryssing for fotgjengarar.<br>Må sjåast i samanheng med utbygging av andre kryss på strekninga. Kortsiktige tiltak er aktuelle, desse må vurderast. | Vurdere situasjonen nærmere. Kva alternativ har ein for å betre situasjonen i gangfeltet?        |   | 101                 |
| RD02           | E 39, kryss til Ostereidet senter            | Tette kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.   | Midlertidig tiltak:<br>Merke for å synleggjere trafikkbildet og betre flyten i og mellom kryssa. | Områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - oppstartsmøte mars 2015. | 114                 |
|                |  |  |  |   |                     |
|                |  |  |  |   |                     |
|                |  |  |  |   |                     |







## Investeringstiltak på fylkesveg - Prioriterte veglysstrekningar

## Kriterier for prioritering

| Prioritet: | Referanse-nr.: | Strekning/stad:                    | Grunngjeving:   | Tiltak:   | Avstand frå skule [m til startpunkt] |
|------------|----------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1          | FI26           | Fv 401, Kleivane mot Rydland       | Skuleveg og del av mykje brukt turløype (Kleivane (Seimsstarnda) - Seimsleitet - Lurevegen).                              | Veglys på strekninga frå kryss fv401/402 til avkjøring til Sollia | 200                                  |
| 2          | FI25           | Fv 397, Vangen - Bjørnevollkrysset | Skuleveg  | Veglys på strekninga  | 800                                  |
| 3          | FI27           | Fv 394 Ostereidet - Nesbø          | Smal veg og store køyrety tek heile vegbana. Fare for at mjuke trafikkantar dett eller syklar utanfor, spesielt i mørket. | Vurdere veglys på delar av strekninga                             | >1000                                |
|            |                |                                    |   |   |                                      |
|            |                |                                    |   |   |                                      |
|            |                |                                    |   |   |                                      |
|            |                |                                    |   |   |                                      |

## Drift på fylkesveg - Driftstiltak - uprioritert rekkefølge

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                                     | Grunngjeving:  | Tiltak:   | Deltiltak: | Delvis utført:   | Planar/Rapport:  | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|---|--|---|------------|--|--|---------------------|
| FD01           | Fv 397, Myking - Jordal                             | Manglende tilbod til mjuke trafikantar. Treng strakstiltak som midlertidig løsing.   | Vurdera redusert fart i heile skuletida. (730-1500)   |            | Fartshumpar etablert og redusert fart inn mot krysset fv397 og fv399 |  | 204                 |
| FD02           | Fv 402, Seimstrand                                  | Uoversiktleg parkering rett ut i hovudvegen.   | Stenge parkering framfor Seimstrand.<br><b>Kommentar:</b><br>Dersom fysisk avstenging blir vurdert, vil denne gå inn under investering. |            |  |  | 210                 |
| FD03           | Området rundt Ostereidet senter                     | Kort avstand mellom kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.   | Betre vegmerking av kryssa i påvente av reguleringsplan   |            |  | Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015 | 240                 |
| FD04           | Fv 397, Haugsdalens                                 | Høg fart, skuleveg   | Redusert fartsgrense  |            |  |  | 245                 |
| FD05           | Fg 565, Gang og-sykkelveg langs fv 565 Alverflatene | Gang- og sykkelveg vert brukt som snarveg for biltrafikk til Alver hotell. Opning for landbruksavkørsle.   | Vurdere mogelegheit for trafikkregulering langs gang- og sykkelveg  |            |  |  |                     |
| FD06           | Fv 57, Våge/Vågseidet                               | Våge/Vågseidet der turløypa går til Skausnøyi vert busstoppa på begge sider av fylkesveg 57 nytta som parkering av turgåarar. Det fører til at det ikkje er fri sikt og U-svingar rett ut i 80-sona. | Leggje til rette for parkeringsplass for turgåarar.<br>Sørgje for at parkering kjem med i pågåande reguleringsplan.                     |            |  | Fv 57 - gang-/sykkelveg Skodvin – Vågseidet (pågår)              |                     |
|                |   |  |   |            |  |  |                     |
|                |   |  |   |            |  |  |                     |
|                |   |  |   |            |  |  |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Overordna prioritering (SA - samlevegar) < 10 millionar

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:          | Grunngjeving:  | Tiltak:   | Delvis utført: | Planar/Rapport: | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|--------------------------|--|---|----------------|-----------------|---------------------|
| KI15           | KV1110, Fyllingsnesvegen | Smal veg, få møteplassar, därleg sikt og därlege vegskuldrar.<br>Tiltak kan på sikt fjerne særleg farleg skuleveg. | Siktutbetring, fleire møteplassar utvide grøfteareal med vegskuldrar. |                |                 |                     |
|                |                          |  |   |                |                 |                     |
|                |                          |  |   |                |                 |                     |
|                |                          |  |   |                |                 |                     |
|                |                          |  |   |                |                 |                     |

**Investeringstiltak på kommunalveg - Overordna prioritering (SA - samlevegar) < 10 millionar**

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:            | Grunngjerving:             | Tiltak:   | Kostnadsoverslag: | Delvis utført:  | Planar/Rapport: | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| KI01           | Område rundt Leiknes skule | Skuletiltak må prioriteras | Ny tilkomst parkering<br>Busstopp<br>Av- og påstigningsplass for born | <10mill           | Ny parkering vart bygd i samband med nytt skulebygg i 2014. |                 | 313                 |
|                |                            |                            |   |                   |   |                 |                     |
|                |                            |                            |   |                   |   |                 |                     |
|                |                            |                            |   |                   |   |                 |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Overordna prioritering (SA - samlevegar) < 5mill

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                                | Grunngjeving:   | Tiltak:  | Delvis utført:                                    | Planar/Rapport:                                 | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|--|---|--|---|---|---------------------|
| KI08           | Fammestad-Tveito<br>(Reikeråsvegen - Strupane) | Smal og bratt veg. Bussane kjem ikkje alltid opp  | Vegutbetring   | Utviding av to svingar utvida for ein del år sida |   | 322                 |
| KI13           | KV1046, Kvernhusmyrane HP02                    | Vånskelig overgang mellom parkeringshus Knarvik senter og veg opp til Knarvik barneskule. | Vurdere gangmønster og sjå på tiltak ut frå kva ein kjem fram til.                 |   |   |                     |
| KI14           | KV1046, Kvernhusmyrane HP01                    | Vanskeleg kryssing, særskilt for personar med nedsett funksjonsevne                       | Prosjekt for å få sjå på heile kryssutforminga og forholda for mjuke trafikkantar. |   | Ny løysing er og skissert i "nye" Knarvikplanen |                     |
|                |  |   |  |   |   |                     |
|                |  |   |  |   |   |                     |
|                |  |   |  |   |   |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Overordna prioritering (SA - samlevegar) < 1mill

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:                            | Grunngjiving:  | Tiltak:   | Delvis utført:  | Planar/Rapport:              | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|--|--|---|---|------------------------------|---------------------|
| KI04           | Alvermarka / Brørakastet                   | Dårlig avslutning av gangveg midt i sving.   | Forlenge gangveg forbi sving.<br>Betre sikt i sving.  |   |                              | 317                 |
| KI12           | KV1023, kryss Kvassnesvegen<br>HP02 / HP06 | Vidt kryss , vanskeleg kryspunkt for gående.<br>Dårlig løysing for mjuke trafikkantar på begge vegane.<br>Knarvikplanen regulert fortau langs HP06 på motsett side óg. | Vurdere å etablere fortau på motsett side av dagens på HP06 og vidareføre dette opp langs HP02 slik det er skissert i Knarvik sentrum - områdeplan. |   | Knarvik sentrum - områdeplan |                     |
| KI17           | Ikenberget bustadfelt                      | Ynskje om fortau og fleire fartshumper i bustadfeltet  | Utføre trafikkteljing og fartsmåling og vurdere fortau og fartsdempande tiltak ut i frå resultatet.   | Under 1 million dersom fartsdempande tiltak.<br>Få vegar fortau kan etablerast. |                              |                     |
| KI18           | Kv 1000, Alvermarka                        | Fotgiengarfelt ligg tett i kryss mot fv 565 Alverflaten.   | Sjå på utforminga i krysset og vurdere om hensiktsmessig å flytte av fotgiengarfelt.  |   |                              |                     |
|                |  |  |   |   |                              |                     |
|                |  |  |   |   |                              |                     |
|                |  |  |   |   |                              |                     |
|                |  |  |   |   |                              |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Øvrig prioritering (AD adkomstveg) > 10 millioner

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:   | Grunnjeving:   | Tiltak:  | Delvis utført: | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|---|--|--|----------------|---------------------|
| KI03           | Laberget - Ostereidet   | Uoversiktleg og smal vegstrekning.<br>Mangler møteplassar. | Vegutbetring. Utarbeide plan for heile strekninga. | Fylkesveg???   | 315                 |
| KI07           | Ostereidet<br>ungdomsskule -<br>Storsetvegen                                | Smal, svingete, mørklagt veg.                              | Tilbod til mjuke trafikkantar                      |                |                     |
| KI16           | Kv , Eidavegen - frå kryss til Dyrhovden til rundkøyringa ved ungdomsskulen | Skuleveg.<br>Mørk, smal og dårlig sikt                     | Fortau   |                |                     |
|                |   |  |  |                |                     |
|                |   |  |  |                |                     |
|                |   |  |  |                |                     |
|                |   |  |  |                |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Øvrig prioritering (AD adkomstveg) < 1 million

| Referanse-nr.: | Strekning/stad:  | Grunnjeving:  | Tiltak:   | Planar/Rapport:                              | Ref.nr. førre plan: |
|----------------|--|---|---|--|---------------------|
| KI05           | Sti mellom P-plass for Lindås ungdomskule og Lindås kyrkje.  | Viktig snarveg.                                     | Oppgradere sti med asfaltdekke  |  | 318                 |
| KI06           | Kv 1213, Ørnova - Veg mellom kyrkja og skulane på Ostereidet | Skuleveg.<br>Manglende tilbod til mjuke trafikantar | Fortau på strekninga (ikkje på reguleringsplan, men areal sett av til anna vegformål)   | Område B4. Del av gnr.233 bnr. 6 og 7 (1985) | 320                 |
| KI10           | Kv1001, Alvervegen   | Skuleveg  | Vurdere fortau langs kommunal veg frå gang- og sykkelveg ved oppkjøring til Alver hotell, langs kommunal veg til gang- og sykkelveg mot undergang fv565 ved Nordhordland kristne skule. |  |                     |
| KI11           | Kv 134, kryss nedre Totland (fv 393)                         | Svært dårlige siktforhold i krysset                 | Siktutbetring og vurdere stenging av avkjøring mot E39.   |  |                     |
|                |  |   |   |  |                     |
|                |  |   |   |  |                     |
|                |  |   |   |  |                     |
|                |  |   |   |  |                     |

## Investeringstiltak på kommunalveg - Prioriterte veglysstrekninger

| Kriterier for prioritering |                |   |   |   |  |          |                                    |
|----------------------------|----------------|---|---|---|--|----------|------------------------------------|
| Prioritet:                 | Referanse-nr.: | Strekning/stad:   | Grunngjeving:   | Tiltak:   | Startpunkt<br>Avstand frå<br>skule [m] | Skuleveg | Del av mykje bruk<br>rundtur løype |
| 1                          | KI19           | Kv 92/1169,<br>Gamlevegen til Kløve og<br>Reikeråsvegen                         | Skuleveg og del av mykje bruk turløype.<br>Ta med strekninga langs fylkesvegen, frå byggefeltet på Fammestad til Reikeråsvegen, heile Reikeråsvegen og gamlevegen til Kløvheim skule. | Veglys på strekninga.<br>På deler av strekninga skal det setjast opp nye stolpar i samband med fiberutbygging vår 2017. Desse stolpane kan koordinerast med veglys. | 0                                      | x        | x                                  |
| 1                          | KI20           | KV 1110,<br>Fyllingsnesvegen  | Skuleveg.<br>Mørk og smal veg.  | Veglys rundt Fyllingsnes  | 0                                      | x        | x                                  |
| 2                          | KI21           | Kv 1098, Eidavegen - frå kryss til Dyrhovden til rundkøyringa ved ungdomsskulen | Skuleveg.<br>Mørk, smal og dårlig sikt  | Veglys på strekninga  | 0                                      | x        |                                    |
| 2                          | KI23           | Sti mellom P-plass for Lindås ungdomskule og Lindås kyrkje.                     | Viktig snarveg.   | Belysning sti/gangveg   | 0                                      | x        |                                    |
| 3                          | KI22           | Kv , Seimsleitet  | Del av mykje bruk turløype  | Veglys på strekninga  | 880                                    | x        | x                                  |
|                            |                |   |   |   |  |          |                                    |
|                            |                |   |   |   |  |          |                                    |
|                            |                |   |   |   |  |          |                                    |
|                            |                |   |   |   |  |          |                                    |

Tiltaka er sortert etter følgjande prinsipp:

- Fyrst Startpunkt avstand frå skule
- Deretter Skuleveg
- Deretter Del av mykje bruk turløype