



**Merknader:**

- Alle arbeider utføres iht. Lindås kommunes VA-norm
- Alle vannkummer med brannventil skal merkes med skilt på stålstolper.
- Alle ledningsavstikk hvor høyder ikke er angitt skal ikke ha mindre fall enn 10 ‰
- Traseer for eksisterende ledninger er overført fra gjeldende ledningskart. Avvik i plassering kan forekomme. Det samme gjelder ledningenes høyde.
- Plassering kummer må sjekkes før anleggsstart.

**TEGNFORKLARING**

<b>PLANLAGT ANLEGG:</b>	<b>EKSISTERENDE ANLEGG:</b>
— Vannledning	— Vannledning
— Spillvannledning	— Spillvannledning
— Overvannledning	— Overvannledning
— AF-ledning	— AF-ledning
— Eks. ledninger som skal fases ut	— Eks. ledninger som skal fases ut

**TIL TEKNISK GODKJENNING**

**RAMBOLL**

Ramboll Norge AS - Region Vest  
 Folkeberednes vei 50 - Postboks 3705 Fyllingsdalen, N-5845 Bergen  
 T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no

<b>Alversund Utvikling</b>	DATE: 27.02.2017
<b>Hilland Vest felt 7 del 2</b>	TEGN: EHSU
VA-plan- Oversiktstegning	KONTR: BBI
Korrigerig av grunnlag	1350020551
etter tilbakemeldinger fra	PHGL
VA-etaten i Lindås Kommune	H100.dwg
	1:100/1:500

GH007