

Bergen Rørteknikk AS

Leirvikflaten 23
5179 GODVIK

Dykkar ref. Sakshandsamar:
Kari Elisabeth Io

Vår ref. Telefon
2009/176 - 0 - 56 37 56 77
17509/2010

Arkivkode: Dato:
188/763 29.06.2010

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg for nybygg garasjeanlegg/forretning – utvendig røranlegg.

Knarvik Senterutvikling AS - gnr. 188 bnr. 763 - Gjervik ytre, Knarvik senter.

Vi viser til søknad m/vedlagt utvendig VA-plan, motteke 22.06.10.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonntent sitt ansvar å sørge for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jmf. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og laveste sluk i hus.

For vannledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min.1,20 m på 63 mm. Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vannledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal varslast for kontroll og trykkprøving. Innmåling og innlevering av situasjonskart etter anlegget er ferdig skal utførast av ansvarleg rørleggjar, saman med eigenkontrollskjema.

Med helsing

for

Arne Eikefet
einingsleiar teknisk drift

Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

