



Meny AS

Referanser:  
Dykker:  
Vår: 16/27 - 17/10459

Saksbehandlar:  
Linda Folkestad  
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:  
06.04.2017

## Svar på tilbakemelding fettutskiljar Meny Knarvik - gbnr 188/764, Gjervik Ytre

Teknisk drift syner til Dykker brev av 27.03.2017 vedkomande tilbakemelding på kommunen sitt brev av 13.03.2017. I svarbrev har Meny skissert ei tiltaksplan for utskiljaranlegg der eksisterande anlegg skal skiftast ut i 2018.

### Innsendt tiltaksplan:

**2017**

- Justert ned temperaturen på forbruksvann og skyllevann fra 75-60 grader.
- Større kontinuitet i vaskerutinene, slik at vi får spredt dette utover dagen.
- Øke tømmefrekvens fra 3 til 6 tømminger pr år.
- Budsjettere og prosjektere ny fettutskiller.

**2018**

- Gjennomføre utskifting av fettutskiller anlegget.

### Kommuen sin vurdering:

Utskiljaranlegg ved Meny Knarvik har svært liten reinseeffekt. Temperatur i anlegg ligger mellom 26°C og 34°C når anlegg er i full drift. Ved så høge temperaturer har anlegget ingen funksjon og det meste av fettet vert ført ut på kommunalt leidningsnett. Optimal temperatur i utskiljaranlegg vil ligge under 20°C. Prisippet er «jo lavere temperatur, desto større effekt».

Innsendt tiltaksplan er ei midlertidig løysing. Meny Knarvik skal sende inn dokumentasjon som viser kva effekt tiltaksplan har på anlegget. For å dokumentere dette skal det utførast temperaturlogging av anlegg før kvar tømming. Logginga skal være tatt over **3 døgn** når anlegg er i **full drift**. Det betyr at loggeperioder ikkje kan inkluder helligdager, søndager eller måndager. Måndager vert ikkje godkjent som loggedag fordi anlegg har vore avkjølt under helgestans. Anlegg skal ha vore i drift minst eit døgn før temperaturlogging starter. Ein vil da få mest mulig korrekt logging. Dokumentasjon på tømming/logging skal sendast inn fort- løpende slik at kommunen, til ein kvar tid, kan vurdere anlegget sin funksjon.



Dersom kommunen ser at tiltaka ikkje har effekt, vil kommunen fatte vedtak med pålegg om å få på plass større anlegg. Vedtaksbrev vil også fattes dersom kommunen ikkje mottar nødvendig dokumentasjon for å kunne vurdere anlegg.

*Det er med heimel i «Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser», forskrift for fettutskiljar i Lindås kommune, «Utsleppsløvye for Lindås kommune» Fylkesmannen i Hordaland,samt forureiningsforskrifta § 15A-4 at Teknisk drift skal setje krav til utskiljaranlegg som er tilknytt kommunalt leidningsnett. Føremål med krava er å sikre at vegetabil og animalsk fett vert skilt ut frå avlaupsvatn, slik at dette ikkje vert ført ut på kommunalt nett og til reinseanlegg og påfører dette skader.*

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Meny AS