

Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig veg

Vegstatus: Europaveg Riksveg Fylkesveg Kommunal veg

Gravetillatelsens nr. 14/2040-16/34160 Fyll ut

Gravested: SÅTAFELLET

på strekningen: STALLAUF 23-32-36

Det er gravet for: El. Kabler Telekabler TV-kabler Vannledning Avløpsledning

Annet _____ Kryss av/Fyll ut.

Opplysninger om utført arbeid (kryss av)

	ja	nei
Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De som har anlegg på stedet er varslset.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omkringfylling av ledninger/kabler er utført etter eierens krav.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til forsterkningslag og dypere er brukt 8-64/32-46 mm pukk.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Til avretningslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gjenfyllingen er komprimert lagvis -200 mm lagtykkelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asfaltde kke er lagt med tilpasset tykkelse , min. 50 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Andreopplysninger: _____

Brukt maskinelt utstyr

Gravemaskin : type KATO vekt 8 ton

Komprimeringsutstyr : type ARAS vekt 580 kg

Dato: 07.04.17 Entreprenør: BERGØU MASKIN AS

Underskrift: 

Entreprenøren er ansvarlig for innkalling til befaring, hvor skjemaet skal overleveres.