



Arkoconsult As
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/3972 - 17/12309

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
28.04.2017

Svar på søknad om dispensasjon frå avstandskrav kommunalt leidningsnett - gbnr 123/145 Risa

Teknisk drift syner til søknad om dispensasjon frå avstandskrav til kommunalt leidningsnett motteke 03.08.2016 og etterlyst dokumentasjon motteke per e-post 25.04.2017.

Vedtak:

Teknisk drift har vurdert søknaden og vil gje dispensasjon frå avstandskrav til kommunalt leidningsnett på følgjande vilkår:

- Minste avstand mellom tiltak (ytterkant mur) og næraste del av kommunalt leidningsnett skal være **minimum 1,4 meter**.
- **Mur skal være fundamentert direkte på fast fjell eller være fundamentert under botn leidningsnett.** Ved fundamentering på fast fjell skal mur være bolta direkte på fjellet. Vi gjer merksam på at mur ikkje skal være fundamentert på pakket pukk, mur skal heller ikkje være forankra på labank.
- Ved etablering av mur skal det sendast inn fotodokumentasjon som vise korleis mur er fundamentert.
- Mur skal være plassert slik at den ikkje kjem i siktsona til avkjørsle på gbnr 123/144.
- Teknisk drift fråseier seg alt ansvar for skader som oppstår på mur under drift og vedlikehald av kommunalteknisk anlegg (veg, vatn, avløp og anna utstyr). Dersom det oppstår skade på mur under drift og vedlikehald av kommunalteknisk anlegg er dette kommunen uvedkomande. Eigar av mur skal sjølv sørge for og påkoste utbetring av dette.



Det er med heime i «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser» at Teknisk drift skal setje krav til tiltak som skal plasserast nærare offentleg leidningsnett enn avstandskrav på 4,0 meter.

Med helsing

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Lindås kommune ved byggesak

Mottakarar:

Arkoconsult As

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSSEN