

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar <i>CHARLES SOMMERSETH LILLESKARE</i>	Tlf. <i>910072199</i>
Ansvarleg søker/utførande <i>CHARLES SOMMERSETH LILLESKARE</i>	Tlf. <i>— — —</i>
Byggeplassadresse <i>TITLANDSVEGEN 360</i>	Gnr./bnr <i>129/09</i>
Vegstrekning <i>MYKSVOLL - NAPPANE</i>	Stad <i>NAPPANE</i>
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrslø

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Hytte antall <i>2</i> stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: <i>17/4. 2017</i>	Tiltakshavar <i>Charles S. Lilleskare Kristine H. Allport</i>
----------------------------	--

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.

Søknad om bruk av eksisterende tilkomst vei fra kommunal vei til to nye om-søkte parseller på gbnr 129/09.

Det søkes om dispensasjon for bruk av vei i LNF-område som er begrenset til landbruks-kjøretøy, til utvidet bruk for personbefordrings-kjøretøy for de aktuelle parseller.

Bruken av tilkomst-vei til de to nye parseller er ikke til hinder for ferdsel av landbruksredskap til slåtte-eng og driftsbygning.

Det søkes om dispensasjon fra fri sikt kravet på kommunal vei, se vedlagte tegning. Avkjørsel på det aktuelle stedet er godkjent for bruk i landbruk.

Den kommunale vei på stedet er hellende med krapp sving. Det angis på tegning hvor mange meter det er fri sikt fra avkjørsel. Fri sikt nedover vei ca 65m. Fri sikt oppover vei ca 35m. Det er ikke mulig for bil å holde større fart enn 20 km i timen på det aktuelle stedet.

Grunneier:

Kristine Hunter Allport

Charles Sommerseth Lilleskare