



**TERRENGPROFIL A-A**

## GRUNNARBEID:

UNDERSPRENGNING I SKJÆRING:

SKJÆRINGER IFM. SPRENGSTENSPYLLING UNDERSPRENGES TIL MINIMUM 0,15 M UNDER FUNDAMENTERINGSNIVA.  
SE NBI BLAD 511.101 OG 513.131.

UTLEGGING OG KOMPRIMERING:

STØRSTE STEINSTØRREELSE BØR VÆRE MINDRE ENN 2/3 AV LAGTYKKELSEN.  
STEINMASSER LEGGES UT OG KOMPRIMERES LAGVIS. HVERT LAG SKAL KOMPRIMERES FULLSTENDIG FØR NESTE LAG LEGGES UT.  
AVIK MELLOM HØVESTE OG LAVESTE PUNKT – FERDIG TOPPLATE < 20MM.  
TIL HØYDEJUSTERING OG UTJEVNING BENYTTES STEINMATERIALER MED STØRREELSE 2-60MM.  
SE NBI BLAD 513.131

SPRENGSTENSPYLLING:

HEINING SKAL VÆRE MINDRE ELLER LIK 1:1,5.  
FALL BORT FRA HUSVEGG MINIMUM 1:50 I EN BREDDRE PÅ 1M.  
SE NBI BLAD 513.131.

NATURSTENSMUR  
SE NBI BLAD 517.342.

SIKRINGSTILTAK:

NIVÅFORSKJELLER OVER 0,5 M SKAL HA SIKRINGSTILTAK (GJERDE).  
I STØRRE SKJÆRINGER HVOR DET KREVES SPESIELLE SIKRINGSTILTAK, SKAL UTF TA KONTAKT MED PRO – SOM SKAL GJENNOMFØRE BEFARING FØR DET GJØRES TILTAK.  
SE NBI BLAD 517.342 OG 311.135

NOTE/	DATE/SIGN
<p>NOTE!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* PART OF DRAWING MAY NOT BE SHOWN IN SCALE</li> <li>* DO NOT TAKE MEASURES ON DRAWING</li> <li>* ONLY RELAY ON GIVE DIMENSIONS</li> </ul>	<p>ACCORDING TO INTERNATIONAL LAWS, THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARKOCONSULT AS. THE DRAWING CAN NOT BE USED, MADE PUBLIC OR HANDED OVER TO A THIRD PART WITHOUT OUR WRITTEN CONSENT. ANY INFRINGEMENT WILL LEAD TO LEGAL PROCEEDINGS.</p>

<p>BOLIG &amp; EIENDOM AS</p> <p>RISASJØEN, 123/146</p>		<p>REVISION/DATE:</p>	
<p>TERRENGPROFIL A-A</p>		<p>PROJECT NO.: 2014103</p>	
<p>DRAWING NO.: 20714103A11</p>		<p>DRAWING NO.:</p>	
<p>SCALE: 1:200</p> <p>FORMAT: A3</p>		<p>CHECKED: PKT</p> <p>DATE: 12.02.16</p>	
<p>DRAWN: LAH</p> <p>DATE: 16.06.15</p>		<p>DATE:</p>	

**arkoconsult**

ARKOCONSULT AS, Postboks 103, 5291 Valesst.f.  
Tel.: 56390003 – Fax.: 56191130 – Mob.: 93241511  
Mail: post@arkoconsult.no – Org.nr.: 997089782 MVA