

LINDÅS KOMMUNE

DETALJREGULERING - REGULERINGSFØRESEGNER FOR jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Gnr. 137, bnr. 325 og 469 m. fl. ALVER NÆRINGSOMRÅDE

Saksnummer: 15/4127

Plan id.: 1263_201206

Dato sist revidert: 09.05.2017

Godkjent i kommunestyret: 06.04.2017, sak 029/17

§ 1 GENERELT

§ 1.1 Det regulerte område er vist på plankart i mål 1:1000, dagsett den 30.06.2016.

§ 1.2 Planområde skal nyttast til følgjande føremål:

1. Bygg og anlegg
(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 1)
 - Næring
2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur
(PBL-08 § 12-5, ledd nr. 2)
 - Kjøreveg
 - Anna veggrunn - tekniske anlegg
 - Anna veggrunn - grøntareal
3. Grønstruktur
(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)
 - Vegetasjonsskerm
4. Omsynssone
(PBL-08 § 12-6 jf. § 11-8)
Sikrings-, støy og faresoner
 - Frisiktssone ved veg
 - Faresone høgspentanlegg

§ 1.3 Eigarform:

1.3.1 Felles areal

Følgjande areal er fellesareal

- Kjøreveg f_SKV1-f_SKV3
- Anna veggrunn - tekniske anlegg f_SVT1-3

§ 2 FELLESFØRESEGNER

§ 2.1 Byggegrenser

2.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa. Der det ikke er byggegrenser gjeld føremåls grensa som byggegrense. Tiltak som nemnt i Pbl §29-4 b samt parkeringsplasser, trappar og støttemurar kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggegrenser. Naudsynt støyskerming kan etablerast utanfor byggegrenser.

Arealet i forlenging av f_SKV2 må ikke disponerast slik at det kan hindra framtidig vegframføring.

§ 2.2 Dokumentasjon til byggemelding

2.2.1 Ved innsending av byggesøknad skal det leggast ved situasjonsplan i målestokk 1:200/1:500 for kvart av feltet BN1-BN3, der det vert gjort greie for bygg, avkøyrslar, snuplassar, parkering, eksisterande og framtidig terren, eventuelle murar, trappar, gjerder, avgrensing mot tilgrensande bustad- og LNF-areal, og tilkomst for utrykkingskøyretøy.

2.2.2 Ved etablering av verksemder som handterer skadeleige stoff for menneske og natur eller på annan måte kan representere ein risiko for omgjevnadane, skal dette lokalisera vekk frå grenseområda til etablerte eller planlagde bustadområde eller anna følsam bruk.

2.2.3 Verksemder skal følje retningslinjer for støy frå offentlige styresmakter. Det skal dokumenterast støyreduserande tiltak dersom det vert kartlagt at aktivitetar bryt med retningslinene. Støygrenser i tabell 3 i T-1442 for øvrig industri skal ikkje overstigast.

§ 2.3 Rekkefølge

2.3.1 Det skal utarbeidast ein VA-rammeplan som gjer greie for vass- og avlaupshøve, og overvatn, innafor planområdet. Denne skal godkjennast av VA-etaten ved Lindås kommune før det vert gjeve byggeløyve. Nye tiltak som følgje av planen skal ikkje føre til endra tilhøve nedstraums for tiltaket.

2.3.2 Veg og fortau i tilgrensande plan i vest (arealplanid 1263_201207) som gjev tilkomst til f_SKV1, skal være ferdig opparbeidd før det vert gjeve bruksløyve til nye tiltak i BN1-BN3.

2.3.3 Før det vert gitt ferdigattest til nye tiltak innanfor BN1-BN3, skal tilkomst frem til avkøyrsla til tomta/bygget vere opparbeida.

2.3.4 SKV4 vere ferdig opparbeida før det vert gjeve igangsettingsløyve for tiltak innanfor BN1 som hindrar dagens tilkomst til gnr. 137, bnr. 445.

2.3.5 Naudsynt avfallshandtering skal vere etablert før det vert gjeve ferdigattest til nye tiltak innanfor BN1-BN3.

2.3.6 Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndighet. Vert forureinande industri tillate må det takast kontakt med vedkomande fagmyndighet

for fastlegging av rammene for
industriverksem, jf. forureiningslova.

§ 2.4 Kulturminner

2.4.1 Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar blir oppdaga i forbindning med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservator underrettast, jf. Lov om kulturminne § 8, 2. ledd.

§ 3 BYGG OG ANLEGG (PBL-08 § 12-5 ledd nr 1)

§ 3.1 Næring

- 3.1.1 BN1-BN3 er areal for forretning/kontor/service, industri/verkstad og lager. Det er ikkje tillat med detaljhandel innanfor BN1-BN3.
- 3.1.2 Maksimal tomteutnytting for BN1-BN3 er %-BYA = 50 %, maksimal byggehøgd er 12 meter og maksimalt tal på etasjar er 3.
- 3.1.3 Maksimum mønehøgde for næringsareala er:
- BN1: kote +77,0
 - BN2: kote +78,0
 - BN3: kote +80,0
- 3.1.4 Inngjerding og planting skal ikkje vere sjenerande for naboar og ålmenn ferdsel. Ubygd areal skal gjevast ei tiltalande utforming.
- 3.1.5 Parkering skal skje innanfor BN1-BN3. Det skal avsettast parkering i høve til tabellen under:

Formål	P-krav
Forretning/kontor /service (maksimalt 10 %)	1 plass per 30m ² BRA
Industri/verkstad	1 plass per 100m ² BRA
Lager	1 plass per 300m ² BRA

- 3.1.6 Innanfor BN1-BN3 er det tillate med funksjonar som naturlig er tilknytt næringen, for eksempel kontor tilknytt verksemda.
- 3.1.7 Innanfor BN1-BN3 er det tillate med 10% forretning/kontor/service.
- 3.1.8 Næringsbygg skal lokaliserast slik at dei gjev støyskjermande effekt mot tilgrensande busetnad.
- 3.1.9 Utstabile skjeringsar skal sikrast.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL-08 § 12-5,ledd nr 2)

§ 4.1 Køyreveg

- 4.1.1 f_SKV1-f_SKV3 er felles køyreveger. Desse skal opparbeidast med fast dekke.

- 4.1.2 f_SKV1 er tilkomstveg til BN1, BN2 og BN3, f_SKV2 er tilkomstveg til BN1 og BN2, og f_SKV3 er tilkomstveg til gnr.137, bnr. 19. SKV4 er tilkomstveg til gnr. 137, bnr. 445.

§ 4.2 Anna veggrunn - tekniske anlegg

- 4.2.1 Areal kan nyttast til infrastruktur.
4.2.2 f_SVT1-3 er anna veggrunn tilhøyrande vegen f_SVG2.

§ 4.3 Anna veggrunn - grøntareal

- 4.3.1 Areal kan nyttast til infrastruktur. Areala skal såast til med stadeigen vegetasjon eller gjevast anna tiltalande utforming.
4.3.2 SVG1-2 er anna veggrunn tilhøyrande vegen SKV4.

§ 4.4 Avkørsler

- 4.4.1 Kan etablerast med eit mindre avvik frå dei regulerte avkørslepliane.
4.4.2 Det kan etablerast avkørsler internt i næringsområda BN1-BN3. Utforming skal følgje krav frå vegavdelinga.
4.4.3 Ved eventuell framtidig vegtilkopling til Galteråsen, skal tilkomst frå Alvervegen til næringsområdet stengast, med unntak av tilkomst knytt til gardsdrifta i området.

§ 5 GRØNSTRUKTUR

(PBL-08 § 12-5 ledd nr. 3)

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm

- 5.1.1 GV er ein vegetasjonsskjerm. Vegetasjon skal behaldast i området som skjerming mot bustadareal, og det kan plantast ny vegetasjon. Støyskjerm kan etablerast innanfor GV.

§ 6 OMSYNSSONE

(PBL § 12-6 jf. § 11-8)

§ 6.1 Sikringssone for frisiktsone ved veg

- 6.1.1 Frisiktsone skal ha fri sikt 0,5m over veggårde ved tilstøytande vegar.

§ 6.2 Faresone for høgspantanlegg

- 6.2.1 Bygg og anlegg for varig opphold er ikkje tillate i faresone for høgspantanlegg.

TEKNISKE TENESTER
Rådmannen
Lindås kommune