



Statens vegvesen

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/telefon:
Marianne Skulstad / 55516253

Vår referanse:
16/68125-4

Dykkar referanse:
16/282 – 17/9331

Vår dato:
15.05.2017

Uttale til 1. gangs offentlig ettersyn av reguleringsplan for Risøy hyttefelt, Lindås kommune, plan-ID 1263-201604

Vi viser til framlegg til reguleringsplan for Risøy hyttefelt, motteke 05.04.2017, med høyringsfrist 17.05.2017.

Føremål med planarbeidet er å leggje til rette for ei justering av eksisterande fritidsbustadområde med tilhøyrande naust og flytebryggjer på Risøy. Planframlegget opnar ikkje for nye hyttetomter, men gir moglegheit for utviding av eksisterande fritidsbustader og oppføring av anneks, samt auke i tal på parkeringsplassar på fellesområdet. Det vert også opna for etablering av nye naust, flytebrygger, leikeplass og ballbane, samt betre tilrettelegging for badeplassar innanfor planområdet.

Planområdet ligg på Risøy i Lindås kommune, ved Risasjøen. Området har tilkomst via privat veg Revatangane til kommunal veg Risøyvegen som endar opp i fv. 416 Risasjøvegen.

Planframlegget legg til rette for auka bruk og aktivitet i området, sjølv om det ikkje skal opnast for nye hyttetomter. I vår uttale til oppstartsvarsel har vi kravd at ein i planarbeidet vurderer tilbodet for mjuke trafikantar.

I føresegn §3.2 står det:

«Fartsgrensa på kommunalveg, adkomstveg Risøyvegen til Revatangene er 30 km/t. Privat veg Revatangene til planområdet er 50 km/t og skal senkast til 30 km/t før igangsettjingsløyve til fritidsbustader. Siktlinjer i vegkryss Risøyvegen og Revatangene skal leggjast til rette.»

Statens vegvesen vil gjere merksam på at fartsgrenser ikkje vert fastsett gjennom reguleringsplan. Særskilt fartsgrense på privat veg vert vedteke av regionvegkontoret, jf. skiltforskriften §26, heimla i vegtrafikkloven. Eigne kriterier vert lagt til grunn for vurdering av riktig fartsgrense, for å sikre lik praktisering. Statens vegvesen ber difor om at denne

føreseгна vert endra, og at kommunen vurderer om andre tiltak kan leggjast inn for å ivareta trafikktryggleiken for mjuke trafikantar.

Vidare ber vi om at setninga «*Siktlinjer i vegkryss Risøyvegen og Revatangene skal leggjast til rette*» vert endra til at «*Siktlinjer i vegkryss Risøyvegen og Revatangene skal vere i samsvar med handbok N100 Veg- og gateutforming.*»

Plan og forvaltning Bergen
Med helsing

Sindre Lillebø
seksjonssjef

Marianne Skulstad
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN
Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN