

LINDÅS KOMMUNE

DETALJREGULERING – REGULERINGSFØRESEGNIS FOR jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

**gnr. 188, bnr. 772, 775, 776, m.fl.
LANGHEIANE B8 OG B9**

Saksnummer: 16/371

Plan id.: 1263_201602

Dato sist revidert: 19.05.2017

Godkjent i kommunestyret:

INTENSJON MED PLANEN

Føremålet med planen er å gjera området tilrettelagt for bustadutbygging med tilhøyrande infrastruktur, i tråd med områdeplan 1263_25092003 for Knarvik Aust.

§ 1 FELLESEFØRESEGNIS

1.1 Byggjeregner

- 1.1.1 Tiltak som parkeringsplasser, trappar, støttemurar og mindre liknande tiltak kan plasserast utanfor regulerte byggjeregner. Sjå unntak i § 6.3.1.

1.2 Terrenghandsaming og vegetasjon

- 1.2.1 Alle terrenginngrep skal skje mest mogleg skånsamt.
- 1.2.2 Eksisterande vegetasjon, tre og markdekke som ikkje vert direkte råka av gjennomføring av tiltaka i planen skal takast vare på.
- 1.2.3 Skjeringar og fyllingar skal settast i stand med vegetasjon og/eller murar der det er naturleg. Murar skal ikkje vere høgare enn 1,5 meter utan at desse vert avtrappa og beplanta. Kvar avsats/terrasse skal vere minimum 1,0 meter djup. For murar inn mot fjellskjeringar, kan det etablerast

murar opp mot 2 meter utan avtrapping. Skjeringar mot aust innanfor område BBB skal beplantast med planter som er dekkande og eigna for å motverke lang etterklangslyd. Areal skal handsamast og ferdigstillast med estetisk tiltalande form og materialbruk.

§ 2 UTFYLLANDE PLANAR OG DOKUMENTASJON

2.1 Utomhusplan

- 2.1.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggjast ved utomhusplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for parkering, avkøyrsl, kva av eksisterande terreng, trær og markdekke som skal takast vare på, framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjerder og uteopphaldsareal. Oppstillingsplassar for brannbil skal også gå fram av utomhusplanen.
- 2.1.2 Utomhusplanen skal vise at prosjektet oppnår tilstrekkeleg differensiering mellom privat og felles uteopphaldsareal.
- 2.1.3 Utomhusplanen skal vise korleis krav til minste uteopphaldsareal (MUA) skal oppfyllest.

2.2 VA-rammeplan

- 2.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det føreliggje godkjend rammeplan for vassforsynings-/ overvatns- og spillvatnsystemet, samt uttak for brannsløkking.

2.3 Universell utforming

- 2.3.1 Prinsippa for universell utforming skal leggjast til grunn. Minimum 70 % av

bueiningane skal vere universelt utforma.

- 2.3.2 Området mellom tilrettelagt parkeringsplass og hovudinngang og mellom hovudinngang og areal for utandørs opphaldsareal, skal vera trinnfritt og ha stigning som ikkje er brattare enn 1:20.

2.4 Massehandtering

- 2.4.1 Massar skal i størst mogleg grad plasserast på tomten. Det skal utarbeidast ein plan for handtering av massar. Plan for massehandtering skal vere godkjent av kommunen, seinast ved løyve til igangsetting (IG). Massar skal verta deponert til godkjent mottak.

§ 3 REKKEFØLGJEKRAV

3.1 Utanfor planområdet

- 3.1.1 Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve/ferdigattest for BKS1-3 og BBB skal følgjande tiltak vera ferdig opparbeidd:

- Oppheva kryssingspunkt over Lonsvegen, tilknytt o_SF2. Dei asfalterte punkta i rabatten på sørsida av Lonsvegen må fjernast, og det må etablerast ein kopling i rabatten som samsvarar med det nye kryssingspunktet.



3.2 Innanfor planområdet

- 3.2.1 Før det blir gjeve midlertidig bruksløyve/ferdigattest for bustadar i planområdet skal følgjande tiltak vera ferdig opparbeidd:

- Turveggar innanfor o_GF1, jamfør § 7.2.1 og § 7.2.2
- o_SF2
- Renovasjonsanlegg + post
- Parkering for bil og sykkel
- f_BUT
- Ved ei trinnvis utbygging skal det setjast av og opparbeidast eit felles areal for leik og uteopphald for kvart område. Dette vil bli som følgjer:
 - BKS1: eit areal på min. 200 m² innanfor f_BUT.
 - BKS2: eit areal på min. 700 m² innanfor BKS2.
 - BKS3: eit areal på min. 200 m² innanfor f_BUT.
 - BBB: eit areal på 500 m² for kvar 20. bustadeining innanfor f_BUT.
- Gjerde og sikring mot farlege skrentar, jf. § 5.3.1

- 3.2.2 Før det blir gjeve midlertidig bruksløyve/ferdigattest for BKS1-3 skal følgjande tiltak vera ferdig opparbeidd:

- Teknisk infrastruktur: f_SKV1, f_SF1, f_SGG1-3 og f_SVT1-4.
- Ein kopling for gåande frå BKS1, og til friområdet o_GF1 i nord. Plassering kan avklarast i detaljprosjektering.
- Opparbeiding av tunareal innanfor BKS2.

- 3.2.3 Før det vert gjeve midlertidig bruksløyve/ferdigattest for BBB skal følgjande tiltak vera ferdig opparbeidd:

- Teknisk infrastruktur: f_SKV2, f_SF3 og f_SV.
- Turveg o_GT
- Høgspenkabel innanfor H370_1 skal vere lagt i jordkabel.
- Tryggingstiltak mot ras- og skredfare

Merknad [KSN1]: Merknad som ligg i tillegg til at det er krav om at det skal framleis gjeld framleis:

«Vi ber om at de legg inn rekkefølgjekrav om opparbeiding av tunet.»

3.2.4 Ved ferdigstilling av siste byggjetrinn skal følgjande tiltak vera ferdig opparbeidd:

- Ei gjennomgåande tilknytting få B7, via B8 til B10, jf. kravet i områdeplanen for Knarvik aust planid: 25092003.

§ 4 EIGARFORM

4.1 Offentlege arealføremål

4.1.1 Følgande areal skal vere offentlege:

- o_SF2
- o_GF1-2
- o_GT

4.2 Felles arealføremål

4.2.1 Følgande areal skal vere felles for angjevne eigedomar:

- f_SF1, f_SGG1-3, f_SKV1, f_BKT og f_SVT1-4 skal vere felles for BKS1-3.
- f_SF3, f_SKV2 og f_SV skal vere felles for BBB.
- f_BUT skal vere felles for BKS1-3 og BBB.

§ 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

(Pbl § 12-5 ledd nr 1)

5.1 Bustader – konsentrer

- 5.1.1** Maksimal utnytting for BKS1 er 110 % BRA, for BKS2 120 % og for BKS3 100 %. Areal for parkering under dekke skal ikkje medreknas.
- 5.1.2** Byggehøgda for BKS1 kan ikkje overstiga kote +80,0 m. Byggehøgda for BKS2 kan ikkje overstiga kote +80,0 m. Byggehøgda for BKS3 kan ikkje overstiga kote +76,0 m.
- 5.1.3** Innanfor BKS1-3 kan det etablerast maksimalt 50 bustadeiningar.
- 5.1.4** For BKS1-3 skal det etablerast 2 sykkelparkeringsplassar per bustad. Plassane kan avsettest utvendig innanfor BKS1-3. Minimum 1 plass per bustad skal vere på fast dekke. Maksimalt 1 plass per bustad kan vere på grusa område.

- 5.1.5** Bygga innanfor BKS2 skal plasserast slik at ein får eit tun mellom dei.

5.2 Bustader – blokk

- 5.2.1** Maksimal utnytting for BBB er 115 %. Areal for parkering i felles parkeringskjellar skal ikkje medrekast.
- 5.2.2** Byggehøgda for BBB kan ikkje overstiga kote + 88,0 m.
- 5.2.3** Innanfor BBB kan det etablerast maksimalt 90 bustadeiningar.
- 5.2.4** For BBB skal det etablerast 2 sykkelparkeringsplassar per 100 m² BRA bustad. Plassane kan avsettest utvendig både føre og bak bygga. Minimum 1 plass per bustad skal vere på fast dekke.

5.3 Uteopphaldsareal

- 5.3.1** Felt f_BUT skal vere felles for BKS1-3 og BBB, og skal sikrast med gjerde mot trafikk og farlege skrentar.
- 5.3.2** Bekk innanfor f_BUT skal haldast open og steinsettast.
- 5.3.3** Det skal setjast av 25 m² felles uteopphaldsareal per eining. Uteopphaldsareala skal løysast innanfor BKS1-3, BBB og f_BUT, samt innanfor FL3 og FGA2 i tilgrensande plan for Knarvik Aust planid: 25092003. FL3 er på 2 daa og FGA2 er på 0,9 daa. Det skal vidare setjast av minimum 7 m² til privat uteareal per bueinig. Dette vil bli dekkast ved altanar/balkongar/privat sone på bakkeplan.
- 5.3.4** Krav til MUA går føre utnyttingsgrad.
- 5.3.5** Delar av areala for uteopphaldsareal skal opparbeidast med utstyr for leik, dette gjeld også for f_BUT. Det skal i tillegg minimum opparbeidast tre leikeareal på minimum 100 m² kvar innanfor heile planområdet.

- Illustrasjonsplanane er retningsgivande for plasseringa av desse leikeareala (justeringar kan førekomma).
- 5.3.6 Dekker som skal nyttast til uteopphald må dimensjonast med den jorddybde som trengs for den vegetasjonen som skal nyttast. På dei områda der ein skal plante tre og buskar skal jorddybden minimum vere 80 cm. Ved å ha tilstrekkeleg jorddybde vil dette gje rom for å plante buskar og større tre slik at ein kan skape rom i rommet, tilretteleggje for ulike typar grøntkvalitetar og gje meir robuste driftsløysingar.
- 5.3.7 **f_BUT skal nyttast både til organisert og uorganisert leik og der terrenget ligg til rette for det skal det opparbeidast akebakke. Myrområde skal masseutsiftast. Naturelement skal sikrast som naturområde og skal ikkje opparbeidast.**
- 5.4 Renovasjon og post**
- 5.4.1 Avfallshandtering og postkasseløysing skal etablerast innanfor f_BKT og BBB. Avfallsløysinga kan vere nedgravd. Om det ikkje vert nytta nedgravd avfallsløysing, skal avfallsløysinga liggje på planert og fast dekke.
- 5.4.2 Renovasjon og post skal ligga utfor frisktsonar.
- 5.5 Parkering**
- 5.5.1 Det skal minimum etablerast 1 parkeringsplass under bygg/tak eller dekke/terreng per bustadeining. I tillegg skal det etablerast 0,4 plassar per 100 m² BRA som kan leggjast på terreng. Bodareal inngår i BRA-rekneskapet for parkeringsutrekning. Minimum 10 % av parkeringsplassane skal vere øyremerka for rørslehemma, dette gjeld òg for gjesteparkering.
- Veg-/parkeringsareal og fellesareal i tilknytning til garasje går ikkje inn i BRA som grunnlag for utrekning av parkeringskrav.
- 5.5.2 Sykkelparkeringsplassar skal etablerast i høve til § 5.1.4 og § 5.2.4.
- 5.6 Nettstasjon**
- 5.6.1 Nettstasjon/-ar kan etablerast innanfor BKS1-3, BBB og f_BKT, enten som frittliggande nettstasjonar eller integrert i bygg.
- 5.6.2 Ved etablering av frittliggande nettstasjon, skal det vere minimum 1 meter tilkomst rundt nettstasjonen og minimum 1 meter til vegkant. Nettstasjonen skal vere plassert minimum 5 meter frå bygningar med brennbare bygningsdelar (avstanden gjeld òg til terrassar og liknande utstikk som er direkte knytt til bustaden og som er brennbart), minimum 3 meter frå bygningar med ubrennbare overflater, og minimum 1 meter frå mindre viktig bygning/garasje for inntil 2 bilar når veggen som vendar mot nettstasjonen er ubrennbar og avstand mellom garasje /mindre viktig bygg og viktig bygg er minst 2 meter. Nettstasjon kan stå inntil bygg når veggen som vender mot transformatoren er utført i brannteknisk klasse minste REI 60/A2-s1 eller tilsvarande. Nettstasjonen må plasserast utfor siktliner, og det må være mogleg med tilkomst for lastebil med kran slik at transformatoren kan skiftast ved behov.

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

(Pbl § 12-5, ledd nr 2)

6.1 Gangveg/gangareal

6.1.1 f_SGG1-3 skal opparbeidast med fast dekke.

6.1.2 f_SGG1-2 skal tåla belastning frå utrykkingskøyrerøyt.

6.2 Gangveg/gangareal

6.2.1 Innanfor f_SVT1 kan det etablerast skjeringar og grøftar.

6.2.2 f_SVT2-3 skal tåla belastning frå utrykkingskøyrerøyt.

6.3 Parkeringsplassar

6.3.1 Innanfor BKS3 skal det leggjast til rette for gjesteparkering for BKS1-3. Parkeringsplassar på terreng skal ikkje etablerast nærmare enn 10 meter til vegkant langs Lonsvegen.

6.3.2 Innanfor BBB skal det leggjast til rette for gjesteparkering. Gjesteparkering kan etablerast på baksiden av blokkane som syna på illustrasjonsplanen.

6.3.3 Det kan etablerast parkeringsplassar med direkte tilkomst til f_SV og f_SKV1, som syna i illustrasjonsplanane (justeringar kan førekomma).

6.3.4 Avkøyringspilane synar tilkomst til parkeringsanlegg under terreng/dekke.

6.4 Avkøyrslar

6.4.1 Avkøyrslar som er illustrert med pil i plankartet, visar tilkomst til parkeringskjeller. Den særlegaste avkøyrsla innanfor BBB kan etablerast med eit mindre avvik frå den illustrerte avkøyrslapilen.

§ 7 GRØNTSTRUKTUR

(Pbl § 12-5, ledd nr 3)

7.1 Turveg

7.1.1 Turvegen o_GT skal etablerast mest mogleg naturleg i terrenget.

7.2 Friområde

7.2.1 Det skal etablerast ein sti innanfor o_GF1, som koplar saman Lonsvegen og eksisterande sti i nordvest som går inn i o_TD i tilgrensande plan, planid: 201003. Stien skal ha tilgjenge for ålmenta og skal ikkje gjerdast inne.

7.2.2 Det skal etablerast ein sti innanfor o_GF1 som koplar seg til B7 som ligg i tilgrensande plan, planid: 201003.

7.2.3 Mindre naudsynte tilpassingar til turveg o_GT er tillate.

7.2.4 Det skal etablerast ei gjennomgåande tilknytting frå B7, via B8 til B10, jf. kravet i områdeplanen for Knarvik aust planid: 25092003.

7.2.5 Dei aktuelle stiane kan vere inntil 2,0 meter breie, og skal vurderast grusa.

§ 8 OMSYNSZONE

(Pbl § 12-6 JF.§11-8)

8.1 Frisiktsone ved veg

8.1.1 Innføre sona er det ikkje tillate med sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over tilstøytandes vegar plan.

8.2 Ras- og skredfare

8.2.1 Innanfor omsynssone ras- og skredfare er det fare for steinsprang. Det skal utførast naudsynte tryggingstiltak knytt til skredfare innanfor desse sonene, jf rapporten «Skredfarevurdering ved bustadområdet Langheiane B9 i Knarvik, Lindås kommune».

8.2.2 Tryggingstiltak mot ras- og skredfare skal vere utført før det vert gjeve

bruksløyve eller ferdigattest til bustader innanfor BBB.

**8.3 Høgspenningsanlegg
(inkl. høgspenkablar)**

- 8.3.1 Innføre sona er det byggjeforbod inntil kabelen er lagt i jordkabel.

§ 9 BESTEMMELSESONMRÅDE

#1 syner trase for sti. Stien skal ha ei breidde på 1-2 meter. Der stien ikkje går over fast underlag skal den opparbeidast med grus eller anna materiale som gir den gode kvalitetar, samt gjer den brukarvenleg.

TEKNISKE TENESTER
Rådmannen
Lindås kommune